



SÁGVÁR, SOM, NYIM KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

Ügyiratszám: Sá/1925-1/2023.

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. február 27-i nyilvános, rendes, együttes képviselő-testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek száma - Ságvár:

4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

tárgya:

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma - Ságvár:

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

12/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

13/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

14/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

15/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

Az ülésen hozott határozatok száma - Som:

4/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról

5/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

6/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

7/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (házi orvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Az ülésen hozott határozatok száma - Nyim:

4/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról

5/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

6/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

7/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

12/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek 2023. február 27-én 14 óra 15 perckor megtartott
együttes, rendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő u. 16.

Az ülés ideje: 2023. február 27., hétfő 14 óra 15 perc.

Jelen vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 6 fő:

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Bódis József alpolgármester,
Bodó Ferencné képviselő,
Juhász István képviselő,
Sárvári Norbert képviselő,
Somi Levente képviselő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 4 fő:

Kovács Szilveszter polgármester,
Sipos Tibor alpolgármester,
Sutyor Szabolcs képviselő,
Ulrichné Mészáros Zita képviselő.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 5 fő:

Pistár Péter polgármester,
Bodó Marianna alpolgármester,
Kanalas Zoltán képviselő,
Resch Gábor képviselő,
Weifenbach Károly képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Koltai Bernadett aljegyző.

Meghívottként jelen vannak:

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető (az 1. napirendi pont tárgyalása alatt),
dr. Rácz István háziorvos (a 2. napirendi pont tárgyalása alatt),
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távol vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Lengyel Ferenc képviselő,
igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Bertalan Lajosné képviselő,
igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

-

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) Korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kecskés Gábor polgármester köszönti a meghívottakat, a megjelent képviselő-testületi tagokat, jegyző és aljegyző asszonyokat, intézményvezető asszonyt, valamint a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően lett összehívva, a képviselő-testületek együttesen és külön-külön is határozatképesek. Az ülésről való távolmaradását előzetesen Lengyel Ferenc ságvári képviselő, és Bertalan Lajosné somi képviselő az SZMSZ alapján bejelentették. Hiányzásuk igazoltnak minősül. Az ülést megnyitja.

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztatja a testületeket, hogy 2023. január 31-ig minden képviselő határidőben leadta vagyonyilatkozatát.

A vagyonyilatkozatokat kezelő bizottságok elnökei a testületek külön ülésein fognak beszámolni a kötelezettségek teljesítésének megtörténtéről.

Kecskés Gábor polgármester javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását azzal, hogy a 6. napirendi pontot a „Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.” vegyék előre és tárgyalják 2. napirendi pontként. Dr. Rácz István házi orvos jelezte hozzászólási szándékát és csak ebben az időben tud részt venni az ülésen. A javasolt napirendi pontok:

- 1. Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 2. Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 3. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 4. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 5. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 6. Javaslat pályázat benyújtására a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző. (Írásbeli előterjesztés.)

- 7. Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyására.**

Előterjesztő: Pistár Péter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 8. Egyebek**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az emelje fel a kezét.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

1. napirendi pont: **Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és működése során először nem jutott döntésre: az előterjesztést 2 igen, 2 nem szavazattal nem fogadta el. A dolgozói közétkeztetési díj 800 forintról 1 400 forintra emelésének összegében nem értettek egyet. Bodó Ferencé és Szabóné Szentpéteri Violetta tagok javasolták, hogy az egyéb szolgáltatások közül mind a nyugdíjas közétkeztetést, mind a dolgozói közétkeztetést egységesen emeljék meg bruttó 1 200 forintra, de a módosítási javaslatot 2 igen és 2 nem szavazattal nem hagyta jóvá a bizottság. Nem tudtak közös nevezőre jutni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az energiaárak és az élelmiszerárak emelkedése, az infláció miatt 3,8 millió mínuszban van a költségvetés. Kénytelen voltak emelni. Ő is ugyanúgy fizetni fogja az 1400 forintot, mint a többi kolléga. Jó minőségű az étel, meg van vele elégedve.

Bodó Marianna alpolgármester elmondja, hogy nagyon sok a 75%-os emelés egyszerre.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy Siófokon több étterem foglalkozik menüztetéssel, 1 400 forintért csökkentett menüt lehet csak kapni. Fájdalmas, de sokáig volt alacsonyan tartva. Nagy az infláció.

Bodó Marianna alpolgármester elmondja, hogy ezt így nagyon elszúrták. Nem fog itt enni. A hivatali és az iskolai dolgozókat is érinti. Nem kapnak pedagógusként semmit és most ezt is közölnie kell a munkatársaival. Nehéz a pedagógusok helyzete.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy sok a kintlévőség. A felnőttek nem fizetik ki a gyerekek után a menzát.

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető elmondja, hogy 400 e ft kintlévőségük van.

Kanalas Zoltán képviselő megkérdezi, hogy igaz-e az, hogy március 1-től nem eszik annak a gyereke, aki nem fizet. Ő 17-én kapta meg a csekket a legutóbb is.

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy a pénzügy kiállította és beborítékolta a számlákat határidőben.

Kanalas Zoltán képviselő elmondja, hogy takarékossgból most kevesebbet mennek Nyimből Ságvárra, valószínűleg ezért lettek később kézbesítve a borítékok.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az anyagköltség 14-15 millió volt 10 éve most ez 40 millió forint.

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető javasolja, hogy a vendégek étkezési díját emeljék meg legalább 1700 forintra.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy azzal a 10-20 fő vendéggel egy évben nem sokra mennek.

Bodó Ferencné képviselő javasolja, hogy legyen egyenletes az emelés, a nyugdíjasoknak is emeljenek legalább 100 forinttal.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nincs jelentősége, az áfát is meg kell fizetni. Aki nem eszik, akkor kevesebb nyersanyagot kell venni.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy nem hiszi el, hogy ezzel olyan sokra mennek és kompenzálja az egészet.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a tavalyi költségvetési számok alapján 3-4 milliót kellett hozzátenni a költségvetéshez, mert erre a fajta étkeztetésre nem kapnak támogatást. Kérdés, hogy tudnak-e évente ennyit áldozni az önkormányzatok.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy Nyimnek nagyon sokkal emelkedett a hozzájárulása az óvodához. Nagyon feszített a költségvetésük. Nem tudnak többet hozzátenni. Megérti és érzi a problémát.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy máshol sincs 1 700 forint alatt menü. A képviselői tiszteletdíjakról le kell mondani és betömnék vele egy lukat.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy ezzel nem ijeszti meg, ő amúgy is mindig azoknak adja a tiszteletdíját, akik rászorulnak.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nagyon szoros mindenki költségvetése, drasztikus megszorításokat tettek annak érdekében, hogy meglegyenek a költségvetési számok.

Juhász István képviselő elmondja, hogy szomorú dolog, hogy a világ oda jutott, hogy a gyerek elől el kell venni az ételt. Javasolja, hogy ott ahol a nem fizetés miatt kell az étkezést megvonni, nézzék meg a családi hátteret, ha igazolt támogassák a családokat.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy a szociális rendeletekben van rá lehetőség.

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető elmondja, hogy a nem fizetés nagyobb részt hanyagságból adódik. Ezt kell kezelni, akit kell, azt elküldik támogatásért.

Bodó Marianna alpolgármester elmondja, hogy a gyerekétkezők nagyobb rész nem fizet, a kedvezmény miatt.

A képviselő-testületek megtárgyalják a napirendi pontot, amelyet követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester lezárja a vitát és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot terjeszti elő a somi és a nyimi képviselők részére. Kéri a képviselőktől, hogy aki egyetért az előterjesztéssel és a benne szereplő étkezési térítési díj módosításokkal az emelje fel a kezét.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

5/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásában rögzített feladatok ellátása érdekében a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat, Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében szereplő a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkossa.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

5/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásában rögzített feladatok ellátása érdekében a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat, Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében szereplő a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkossa.

határidő: azonnal

felelős: Pistár Péter polgármester

Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a ságvári képviselők részére. Kéri a képviselőktől, hogy aki egyetért az előterjesztéssel és a benne szereplő renDELETELLEL emelje fel a kezét.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló

3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető távozik az ülésről.

Dr. Rácz István házi orvos megérkezik az ülésre.

2. napirendi pont: Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a testületeket, hogy Somogyban várhatóan októberben történik meg az átállás az új ügyeleti rendszerre.

dr. Rácz István házi orvos elmondja, hogy eddig többféleképpen szervezték meg az ügyeleti ellátást országszerte. A legfontosabb változás, hogy ezentúl nem az önkormányzaté lesz a feladatellátás, hanem az fokozatosan átkerül az Országos Mentőszolgálathoz. Hajdú-Biharban indult el először az új rendszer, nem zökkenőmentesen. Fokozatosan kapcsolódnak be az ellátásba a többi megyék. Somogy várhatóan októbertől. Az ügyelet az önkormányzatoktól független lesz. Siófok és környéke települések az ügyeleti ellátás biztosítására az Emergencyvel kötöttek szerződést. A szolgáltató ügyeleti díjat szeretett volna emelni, de a közbeszerzés miatt a meglévő szerződésbe ez nem fér bele. Siófok most kéri a szerződés felmondását és új szerződés megkötését. Nem mond véleményt. Októbertől így is úgy is el fog kerülni az önkormányzatoktól az ügyeleti ellátás megszervezése. Ha az önkormányzatok most nem mondják fel a szerződést és nem kötnek újat, a cég fel fogja mondani a szerződést és az önkormányzatoknak kell megszervezni az ügyeletet, biztosítani hozzá a minimum feltételeket. Ezt 3 hónapra nem ésszerű bevállalni.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy ott volt az egyeztetésen Siófokon. A kiküldött anyag nem arról szól, mint ami ott elhangzott. A cég képviselője, dr. Rus János azt mondta, hogy a felnőtt ügyeleti ellátást ugyanazért az összegért fogja biztosítani. Siófokon kívül minden településnek 70%-kal növekedett a hozzájárulás, Siófoknak 20% körüli.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy szerinte eddig fizetett aránytalanul sokat Siófok.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy nem tudják maguktól biztosítani az ellátást és valószínűleg csúszni fog az átadás is.

dr. Rácz István házi orvos elmondja, hogy a BM sürgős tárgyalásra a mai napon benyújtott egy törvényjavaslatot, amivel elveszik a kamara jogosultságait, megszüntetik a kötelező kamarai tagságot. Ezt hadüzenetnek gondolja. Az ügyelet és az alapellátás nem tartható így. Az alapkoncepció nem rossz. Az orvospraxisoktól 3-400 ezer forintot fognak elvenni havonta, a kórházi orvosoknak 20%-kal csökkentik a bérét. Az orvosi ügyeletet októbertől nagy valószínűséggel az OMSZ át fogja venni. Kérdés, hogy a nyári időszakot hogyan fogják átvészelni, ha nem kötnek új szerződést az önkormányzatok.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ennél jobbat nem tudnak és Siófok is ezt javasolja.

dr. Rácz István házi orvos elmondja, hogy 4 hónapos a felmondási idő. Ha nem fogadják el az önkormányzatok a cég új szerződését július, augusztus, szeptember hónapokra kellene megoldania az önkormányzatoknak az ügyeleti ellátást.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján az „A” változatot javasolja elfogadásra a ságvári testületnek, tehát a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését és új szerződés megkötését az előterjesztésben szereplő szerződés szerint.

A képviselő-testületek a fentiek alapján megtárgyalják az előterjesztést, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő „A” változat szerinti határozati javaslatokat javasolják elfogadni: a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését és új szerződés megkötését az előterjesztésben szereplő szerződés szerint.

Kecskés Gábor polgármester a vitát lezárja és szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat az „A” változat szerint a képviselő-testületek részére.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület az egyrészről Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészről az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztassa, amennyiben a szerződés megszüntetését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a megszüntetésről szóló okirat aláírására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a közreműködői szerződés kötését az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Város Önkormányzatát tájékoztassa, és amennyiben a közreműködői szerződés kötését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

6/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület az egyrészről Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészről az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő**

megszüntetését az előterjesztés 1. sz. mellékelete szerinti tartalommal támogatja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztassa, amennyiben a szerződés megszüntetését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a megszüntetésről szóló okirat aláírására.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Határidő: értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

7/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezővel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására az előterjesztés 2. számú mellékelete szerinti tartalommal a közreműködői szerződés kötését az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Város Önkormányzatát tájékoztassa, és amennyiben a közreműködői szerződés kötését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Határidő: értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

6/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület az egyrészt Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészt az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztassa, amennyiben a szerződés megszüntetését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a megszüntetésről szóló okirat aláírására.

Felelős: Pistár Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

7/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat:

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a közreműködői szerződés kötését az Emergency Service**

Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel támogatja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Város Önkormányzatát tájékoztassa, és amennyiben a közreműködői szerződés kötését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Pistár Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

Dr. Rác István háziorvos tájékoztatja a testületeket, hogy az ügyeleti ellátással kapcsolatos új alapkonceptió nem rossz. Az új rendszerben 16-22-ig Siófokon orvosi ügyelet lesz, hétvégén 8-14-ig, ezután OMSZ sürgősségi ügyelet, mentőtiszt lesz éjjel, ha nem találnak ügyeletet orvost.

Kecskés Gábor polgármester megköszöni dr. Rác Istvánnak a tájékoztatást.

Dr. Rác István háziorvos távozik a testületi ülésről.

3. napirendi pont: Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását a ságvári képviselő-testületnek.

A képviselő-testületek a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 15/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított főösszegét 105.420.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	30 692 912
Som	10 904 378
Nyim	5 304 122
Összesen	46 901 412

„4) A 2022. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

a) bevételi főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből

aa) működési célú támogatások ÁH belülről 5.317.000 Ft,

ab) működési bevételek: 114.000 Ft,

ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.482.675 Ft,

ad) központi irányító szervei támogatás: 98.506.325 Ft.

b) kiadási főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások: 82.389.000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.822.000 Ft,

bc) dologi kiadások: 10.709.000 Ft,

bd) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft,

be) tartalék: 0 Ft.

C) engedélyezett létszám: 13 fő.

2. A Határozat mellékletei helyébe az előterjesztés mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított főösszegét 105.420.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Som Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	30 692 912
Som	10 904 378
Nyim	5 304 122
Összesen	46 901 412

„4) A 2022. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

a) bevételi főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből

aa) működési célú támogatások ÁH belülről 5.317.000 Ft,

ab) működési bevételek: 114.000 Ft,

ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.482.675 Ft,

ad) központi irányító szervi támogatás: 98.506.325 Ft.

b) kiadási főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások: 82.389.000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.822.000 Ft,

bc) dologi kiadások: 10.709.000 Ft,

bd) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft,

be) tartalék: 0 Ft.

C) engedélyezett létszám: 13 fő.

2. A Határozat mellékletei helyébe az előterjesztés mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 15/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát, (a továbbiakban együttesen: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított főösszegét 105.420.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	30 692 912
Som	10 904 378
Nyim	5 304 122
Összesen	46 901 412

„4) A 2022. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

a) bevételi főösszege:	105.420.000 Ft,
melyből	
aa) működési célú támogatások ÁH belülről	5.317.000 Ft,
ab) működési bevételek:	114.000 Ft,
ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	1.482.675 Ft,
ad) központi irányító szervi támogatás:	98.506.325 Ft.
b) kiadási főösszege:	105.420.000 Ft,
melyből	
ba) személyi juttatások:	82.389.000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	11.822.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.709.000 Ft,
bd) felhalmozási célú kiadások:	500.000 Ft,
be) tartalék:	0 Ft.
C) engedélyezett létszám:	13 fő.

2. A Határozat mellékletei helyébe az előterjesztés mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. napirendi pont: **Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a ságvári képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy többet kell hozzátenni a hivatalhoz annak ellenére, hogy 1 fő mínuszban vannak. Voltak béremelések és dologi költség növekedések.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a tavalyihoz képest 7% az eltérés az infláció felét sem éri el. Takarékosak és ennél kevesebbet nem tudnak kérni. Ennél jobban nem tudnak takarékoskodni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az idei létszámcsökkentés a következő évben fog megjelenni. Ebből a létszámból már nem lehet levenni.

A képviselő-testületek a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését ezen határozat és mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 108.478.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	2 000	34 286 553
Som	706	12 103 153
Nyim	337	5 777 284
Összesen	3 043	52 166 990

- 4) A 2023. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
- a) bevételi főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - aa) működési bevételek: 2.000 Ft,
 - ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 4.716.330 Ft,
 - ac) központi irányító szervi támogatás: 103.759.670 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 83.116.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.434.000 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 13.179.000 Ft,
 - bd) egyéb működési célú kiadások: 249.000 Ft,
 - be) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft.
 - c) engedélyezett létszám: 12 fő.

5) A köztisztviselők 2023. évi illetmény alapjának mértéke Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 60.000 forint.

6) Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete alapján a Hivatal köztisztviselői a 2023. évben a továbbiakban is 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.

7) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt SZÉP kártya formában melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő.

8) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

9) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésébe bevonta.

10) A Polgármesterek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

11) A Polgármesterek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

12) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését ezen határozat és mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 108.478.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Som Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	2 000	34 286 553
Som	706	12 103 153
Nyim	337	5 777 284
Összesen	3 043	52 166 990

- 4) A 2023. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - aa) működési bevételek: 2.000 Ft,
 - ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 4.716.330 Ft,
 - ac) központi irányító szervi támogatás: 103.759.670 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 83.116.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.434.000 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 13.179.000 Ft,
 - bd) egyéb működési célú kiadások: 249.000 Ft,
 - be) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft.
 - c) engedélyezett létszám: 12 fő.

5) A köztisztviselők 2023. évi illetmény alapjának mértéke Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 60.000 forint.

6) Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete alapján a Hivatal köztisztviselői a 2023. évben a továbbiakban is 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.

7) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt SZÉP kártya formában melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő.

8) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

9) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésébe bevonta.

10) A Polgármesterek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

11) A Polgármesterek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

12) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését ezen határozat és mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 108.478.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	2 000	34 286 553
Som	706	12 103 153
Nyim	337	5 777 284
Összesen	3 043	52 166 990

- 4) A 2023. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
- a) bevételi főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - aa) működési bevételek: 2.000 Ft,
 - ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 4.716.330 Ft,
 - ac) központi irányító szervi támogatás: 103.759.670 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 83.116.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.434.000 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 13.179.000 Ft,
 - bd) egyéb működési célú kiadások: 249.000 Ft,
 - be) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft.
 - c) engedélyezett létszám: 12 fő.

5) A köztisztviselők 2023. évi illetmény alapjának mértéke Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 60.000 forint.

6) Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete alapján a Hivatal köztisztviselői a 2023. évben a továbbiakban is 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.

7) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt SZÉP kártya formában melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő.

8) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

9) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésébe bevonta.

10) A Polgármesterek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

11) A Polgármesterek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

12) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

5. napirendi pont: Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a ságvári képviselő-testületnek.

A képviselő-testületek a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

13/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2023. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2023. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült

értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2023. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

6. napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására a 2023. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a ságvári képviselő-testületnek.

A képviselő-testületek a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

14/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat
döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak alapján

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat
döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak alapján

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Pistár Péter polgármester

Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak alapján

7. napirendi pont: **Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyására**
Előterjesztő: Pistár Péter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a ságvári képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester hangoztatja, hogy forrást nem tudnak biztosítani. A ságvári telep fejlesztése időszerű lenne.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy új technológiás tisztítómű épülne Ságváron. 21. század modern tisztítási technológia kerülne Ságvárra. A folyamat még hosszú.

A ságvári és a nyimi képviselő-testületek megtárgyalják a napirendi pontot, amelyet követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását a ságvári és a nyimi képviselők részére. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

15/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával nyilatkozta ki azon szándékát, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)

korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Nyim/Ságvár településsel közösen Ságvár központú szennyvíz-elvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik Nyim/Ságvár község Önkormányzatának Képviselő-testületével a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében.

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti Ságvár központú szennyvíz-elvezetés agglomeráció létrehozása érdekében a Korm.rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a Kristály kft. által 21003-00-AL-000-TE-02-R0 tervszámon elkészített agglomerációs lehatárolási dokumentációt megismerte és jóváhagyja. A képviselő-testület a lehatárolási dokumentációban megfogalmazott javaslattal egyetértve az „A” változat megvalósítását támogatja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

1. Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával nyilatkozta ki azon szándékát, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Nyim/Ságvár településsel közösen Ságvár központú szennyvíz-elvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik Nyim/Ságvár község Önkormányzatának Képviselő-testületével a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében.

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti Ságvár központú szennyvíz-elvezetés agglomeráció létrehozása érdekében a Korm.rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a Kristály kft. által 21003-00-AL-000-TE-02-R0 tervszámon elkészített agglomerációs lehatárolási dokumentációt megismerte és jóváhagyja.

A képviselő-testület a lehatárolási dokumentációban megfogalmazott javaslattal egyetértve az „A” változat megvalósítását támogatja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye.

határidő: értelem szerint

Felelős: Pistár Péter polgármester

9. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e további kérdésük, javaslatuk.

Kérdés, javaslat nem érkezik a képviselőktől.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 15 óra 10 perckor bezárja.

K. m. f.

Kecskés Gábor
polgármester

Kovács Szilveszter
polgármester

Pistár Péter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A képviselő-testület a lehatárolási dokumentációban megfogalmazott javaslattal egyetértve az „A” változat megvalósítását támogatja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

határidő: értelem szerint

Felelős: Pistár Péter polgármester

9. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e további kérdésük, javaslatuk.

Kérdés, javaslat nem érkezik a képviselőktől.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 15 óra 10 perckor bezárja.

K. m. f.



Kecskés Gábor
polgármester

Kovács Szilveszter
polgármester

Pistár Péter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR, SOM, NYIM KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK KÉPVISELŐ TESTÜLETEI

JELLENLÉTI ÍV,

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek 2023. február 27. napján megtartott
rendes, nyilvános együttes testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Kecskés Gábor polgármester
2. Bódis József alpolgármester
3. Bodó Ferencné képviselő
4. Juhász István képviselő
5. Lengyel Ferenc képviselő
6. Sárvári Norbert képviselő
7. Somi Levente képviselő


.....

.....

.....

.....


.....



.....

.....
somi Levente

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:



1. Kovács Szilveszter polgármester
2. Sipos Tibor alpolgármester
3. Bertalan Lajosné képviselő
4. Sutyor Szabolcs képviselő
5. Ulrichné Mészáros Zita képviselő



.....

.....

.....

.....

.....
mezőmészáros Zita

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Pistár Péter polgármester
2. Bodó Marianna alpolgármester
3. Kanalas Zoltán képviselő
4. Resch Gábor képviselő
5. Weifenbach Károly képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

.....

Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető

.....

Sally
SB

Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

.....

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző

.....



DR. Róka István





SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról szóló
3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéb szolgáltatások közül a munkahelyi étkeztetést a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde dolgozói vehetik igénybe.”

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A dolgozói közétkeztetést a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Som és Nyim Községek Önkormányzatainak dolgozói és a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola dolgozói vehetik igénybe.”

2. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. február 28.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ildikó Vajk".

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj)
2.	Bölcsődei gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap

"

2. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

	(A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj)
1	Óvodai gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap
2	Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi	724,41-Ft/ellátási nap	920,-Ft/ellátási nap
3	Általános iskolai tanuló étkeztetése menza	448,82-Ft/ellátási nap	570,-Ft/ellátási nap

"

3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj)
5	Közétkeztetés, dolgozói	1102,36-Ft/ellátási nap	1400,-Ft/ellátási nap

"

4. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj)
1.	Kiszállítás	157,48-Ft/adag	200,-Ft/adag

"



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról**
(A módosításokkal egységes szerkezetben. – 2023. április 01-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által közvetlenül ellátott és a Társulás fenntartásában lévő Ságvári Bóbíta Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott ellátási területekre és az ellátást igénybe vevőkre.

2. A személyes gondoskodás formái

2. §

(1) A Társulás által biztosított személyes gondoskodás formái:

- a) szociális alapszolgáltatások,
 - aa) étkeztetés,
 - ab) házi segítségnyújtás,
 - ac) ¹
- b) gyermekjóléti alapellátások
 - ba) bölcsőde,
 - bb) ²
- c) ³természetbeni ellátások: gyermekétkeztetés,
 - ca) intézményi gyermekétkeztetés,
 - cb) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés,
 - cc) szünidei gyermekétkeztetés.

(2)⁴ A Társulás az általa fenntartott Intézmény útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21., 21/A., 21/B. és 23/C. §-aiban meghatározott gyermekétkeztetést, intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, és a szünidei gyermekétkeztetést.

(3) A Társulás által biztosított egyéb ellátások:

- a) munkahelyi étkeztetés,

¹ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

² Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

³ A 2. § (1) bekezdés c) pontját a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴ Módosította a 2/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01-től. A 2. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

b) közétkeztetés.

3. §

(1) A 2. § a) pont aa) alpontja és a b) pont ba) alpontja szerinti ellátásokat a Társulás a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett ellátásokat a Társulás közvetlenül biztosítja.

3. Az ellátás igénybevételének módja

4. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. A 2. § b) pont ba) alpontja szerinti ellátások iránti kérelmet ellátást nyújtó Intézmény az intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett, a Társulás által közvetlenül ellátott szolgáltatások iránti kérelmet a Társulás elnökéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat és mellékleteket.

(4) Az ellátást biztosító intézmény egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító okiratában és a működési engedélyében meghatározott ellátási területről fogadhat ellátási igényeket.

4. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdések

5. §

(1)⁵ A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási forma szerinti megállapodást köt az ellátást biztosító intézménnyel, Társulással. A megállapodás megkötésére az Intézmény esetében az intézményvezető, a Társulás esetében a Társulás elnöke jogosult.

(2) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:

- a) a szolgáltatás nyújtásának helye,
- b) az ellátás időtartama,
- c) a térítési díj összege, megfizetésének módja és határideje,
- d) a megállapodás megszűnésének esetei.

5. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei

6. §

Az Intézmény és a Társulás által külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei:

- a) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
- b) a házi orvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,
- c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli.

6. Az ellátás megszüntetésének esetei, módjai

7. §

(1) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az intézményvezetőnél, illetve a Társulás elnökénél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2) Az intézményvezető, illetve a Társulás elnöke megszünteti az ellátást:

- a) ha másik ellátási forma indokolt,
- b) az ellátott halála esetén,

⁵ Módosította a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

c) két hónapot meghaladó térítési díj megfizetésének elmaradása esetén,

d) ha a szolgáltatás biztosítása a továbbiakban nem indokolt.

(3) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető, illetve a Társulás elnöke írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőségét. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó, vagy a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

(4) Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről; továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; valamint a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

7. A szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak

8. §

(1) Az intézmény és a Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokért és gyermekjóléti alapellátásokért, a gyermekétkeztetésért és egyéb szolgáltatásokért a rendelet 1. mellékletében szereplő intézményi térítési díjat kell fizetni.

(2)^{6, 7} A térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 15. napjáig kell befizetni az intézmény és a Társulás elszámolási számlájára.

9. §

(1) A térítési díj megfizetésére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyek kötelesek.

(2) A munkahelyi étkezésért és a közétkezésért fizetendő térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő köteles megfizetni.

10. §

Az ingyenes ellátásban részesülők körét, az adandó kedvezmények körét, valamint az ellátás szabályait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

11. §⁸

(1) A térítési díjak összegére vonatkozó díjcsökkenés, díjelengedés a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel nem kerül megállapításra.

(2) A Társulás a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában biztosított házi segítségnyújtást az igénybevevők részére térítésmentesen biztosítja.

8. Étkezés

12. §

(1)⁹

(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek önálló képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud és:

a) a 65. életévét betöltötte, vagy

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba) egészségi állapota, vagy

bb) a fogyatékosága, vagy

bc) a szenvedélybetegsége, vagy

bd) hajléktalansága, vagy

be) pszichiátriai betegsége indokolja.

⁶ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

⁷ Beiktatta: 24/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. 01.01-től.

⁸ Módosította az 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 24-től.

⁹ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékosága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékosága miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásra részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás.

13. §

A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

- a) a 12. § (2) bekezdés ba) pontban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
- b) a 12. § (2) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékosági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
- c) a 12. § (2) bekezdés be) és bc) pontokban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus, szakorvosi szakvéleményt,
- d) a 12. § (2) bekezdés bd) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás.

14. §

Az ellátás módja lehet:

- a) helyben étkeztetés,
- b) meleg étel elvitele saját éthordóban,
- c) meleg étel házhoz szállítása saját éthordóban térítés ellenében.

15. §

A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetéséért az ellátást igénybe vevők a rendelet 1. melléklete szerinti térítési díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a jogosult megfelelő jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

9. Gyermekétkeztetés

16. §¹⁰

(1) A gyermekétkeztetést a Társulás a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, valamint a szünidei gyermekétkeztetésre a Gyvt. rendelkezései irányadóak.

(4) A szünidei gyermekétkeztetést a Társulás a Gyvt. 21/C. § a) pontjában meghatározott gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(5) A szünidei gyermekétkeztetést a Társulás Ságvár esetében a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhájáról saját ételhordóban történő elvitel útján, Som és Nyim települések esetében

¹⁰ Módosította a 2/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01-től. A 16. § a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

a falugondnoki szolgálat közreműködésével, saját ételhordóban történő házhoz szállítás útján biztosítja.

(6) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt minden évben a szünidő megkezdését megelőzően a család- és gyermekjóléti szolgálathoz, vagy a Ságvári Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez lehet benyújtani. Az étkezés lemondására az intézmény étkeztetésre vonatkozó szabályzata az irányadó.

10. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat

17. §¹¹

Ságvár Község Önkormányzata jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területére terjed ki. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

18. §¹²

11. Bölcsőde

19. §

(1) A bölcsődei ellátást a Társulás a Gyvt. 41-42 §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(2) A Társulás a bölcsődei gondozásért intézményi térítési díjat nem állapít meg. A bölcsődei gyermekétkezésért a rendelet 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni.

12. Házi segítségnyújtás

20. §¹³

21. §

A házi segítségnyújtást az alábbi személyek vehetik igénybe:

- a) azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- b) azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- c) egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt igénylik,
- d) azok, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

22. §

(1)¹⁴

(2)¹⁵ A házi segítségnyújtás keretén belül kiegészítő szolgáltatásként ebédkihordás is igényelhető.

23. §

A szociális alapellátás keretében biztosított házi segítségnyújtásért az ellátást igénybe vevők a rendelet 1. melléklete szerinti térítési díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a jogosult megfelelő jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től. A 17. §-t a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

¹² Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

¹³ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

¹⁴ Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

¹⁵ Módosította a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

24. §

(1) A Társulás a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról szociális gondozó alkalmazása útján gondoskodik.

(2) A szociális gondozó feladata:

- a) a rászoruló személyek otthonukban történő ellátása,
- b) az otthoni környezet rendjének biztosítása,
- c) az ellátott egészségügyi állapota miatt megkívánt együttműködés a háziorvossal és más orvosi ellátást biztosító egészségügyi szervekkel,
- d) a rászoruló étkezésének biztosítása, a szociális étkeztetés igénybevételével.

25. §

A házi segítségnyújtás ellátása megszűnik:

- a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,
- b) az ellátott egészségi állapotának javulása esetén,
- c) az ellátott halálával,
- d) a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet esetén,
- e) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.

13. A Társulás által nyújtott egyéb szolgáltatások

26. §

A Társulás a rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt egyéb szolgáltatásokat a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

27. §

(1)¹⁶ Az egyéb szolgáltatások közül a munkahelyi étkeztetést a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde dolgozói vehetik igénybe.

(2) A nyugdíjas közétkeztetést Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező helyi lakosok vehetik igénybe.

(3) A vendég közétkeztetést bármely természetes személy igénybe veheti.

(3a)¹⁷ A dolgozói közétkeztetést a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Som és Nyim Községek Önkormányzatainak dolgozói és a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola dolgozói vehetik igénybe.

(4)¹⁸ A vendég közétkeztetés esetében az intézményvezető egyedi megállapodás alapján a rendelet 1. mellékletében a vendég közétkeztetés esetében meghatározott térítési díjnál magasabb összeget is megállapíthat.

14. Záró rendelkezések

28. §

(1) A rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszíti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a saját konyhán biztosított ételmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 1/2008 (II.01.) önkormányzati rendelete, Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelete a saját konyhán biztosított ételmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról, valamint a szociális ellátásokról szóló 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja és 12-15. alcímei.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

¹⁶ A 27. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷ A 27. § (3a) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

¹⁸ Beiktatta az 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 24-től.

szól 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (II.17.) korm.rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kecskés Gábor s. k.
polgármester

dr. Schmieder Ibolya s. k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. február 06. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2014. február 06.

dr. Schmieder Ibolya s. k.

jegyző

Az egységes rendelet hitelül.

Ságvár, 2023. március 1.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző

Intézményi térítési díjak

1. A szociális alapellátások intézményi térítési díjai²⁰

	A. Szociális alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1.	Étkeztetés		
1.1. ²¹	Étkezés helyben történő fogyasztás esetén	629,92-Ft/ellátási nap	800,- Ft/ellátási nap
1.2. ²²	Étkezés saját éthordóban történő elvitel esetén	629,92-Ft/ellátási nap	800,- Ft/ellátási nap
1.3. ²³	Étkezés saját éthordóban történő kiszállítással	629,92-Ft/ellátási nap + kiszállítás	800,- Ft/ellátási nap + kiszállítás
2.	Házi segítségnyújtás	0,-Ft/ gondozási óra	0,-Ft/ gondozási óra

2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

	A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1.	Bölcsőde gondozási díj	0,- Ft/ellátási nap	0,- Ft/ellátási nap
2.	Bölcsődei gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

	A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1	Óvodai gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap
2	Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi	724,41-Ft/ellátási nap	920,-Ft/ellátási nap
3	Általános iskolai tanuló étkeztetése menza	448,82-Ft/ellátási nap	570,-Ft/ellátási nap

¹⁹ Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²⁰ Módosította a 30/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 1-től.

²¹ Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1.1. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²² Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1.2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²³ Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1.3. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai

	A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
1	Munkahelyi étkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap
2	Közétkeztetés, nyugdíjas	866,14-Ft/ellátási nap	1 100,-Ft/ellátási nap
3	Közétkeztetés, nyugdíjas kiszállítással	866,14-Ft/ellátási nap + kiszállítás	1 100,-Ft/ellátási nap + kiszállítás
4	Közétkeztetés, vendég	1 181,1-Ft/ellátási nap	1 500,-Ft/ellátási nap
5	Közétkeztetés, dolgozó	1 102,36-Ft/ellátási nap	1 400,-Ft/ellátási nap

5. Egyéb szolgáltatás térítési díja

	A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
1.	Kiszállítás	157,48-Ft/adag	200,-Ft/adag

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

24 Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

25 Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

26 Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

27 Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

28 Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

29 Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

30 Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

31 Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

32 Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

33 Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.



SÁGVÁR, SOM, NYIM KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK KÉPVISELŐ TESTÜLETEI

MEGHÍVÓ

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

2023. február 27-én (hétfőn) 14.00 órakor

**tartják együttes rendes, nyilvános testületi ülésüket,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Javaslat pályázat benyújtására a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző. (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyására.**
Előterjesztő: Pistár Péter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 8. Egyebek**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kérjük, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Felhívjuk a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testületek SZMSZ-éről szóló rendeletek értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2022. február 20.

Tisztelettel:


Kecskés Gábor
polgármester




Kovács Szilveszter
polgármester




Pistár Péter
polgármester





SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMMK
KRID: 107033347

Előterjesztés.

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. február 27-én tartandó együttes, rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

1. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítására.

Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző, Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: rendelet - minősített többséggel, határozat – egyszerű többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Ságvár Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2014. február 5-i ülésén megalkotta a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletet. A képviselő-testületek a 2015. és 2016. években változatlanul hagyták a térítési díjakat, a 2017. évben belső ellenőrzést követő javaslat alapján a kerekítés szabályai szerint korrigálták a térítési díjakat, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban nem változtattak a térítési díjakon. 2020-ban belső ellenőrzés javaslata alapján korrigáltuk az árakat a kerekítés szabályainak megfelelően, valamint megállapításra került a norma értéke is.

A központi szabályozásnak megfelelően 2021. január 1. és 2022. június 30-a között nem emelhettünk az intézményi térítési díjakon. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában rögzített önkormányzati díjemelési, díjmegállapítási tiltás 2022. június 30. napjával megszűnt. A térítési díjak emelése - a magas inflációra való tekintettel - első ízben 2022. július 01-jével, másodjára pedig 2023. január 01-i hatállyal a képviselő-testületek által jóváhagyásra került.

A történelmileg magas infláció hatására emelkedő élelmiszerárak miatt az intézményi térítési díjak ismételt emelését javasoljuk 2023. április 1-jétől az alábbiak szerint. A táblázatban narancssárga színnel jelöltük azokat a tételeket, amelyek módosítását javasoljuk.

1. A szociális alapellátások intézményi térítési díjai

	A. Szociális alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1.	Étkeztetés		
1.1.	Étkezés helyben történő fogyasztás esetén	629,92-Ft/ellátási nap	800,- Ft/ellátási nap
1.2.	Étkezés saját éthordóban történő elvitel esetén	629,92-Ft/ellátási nap	800,- Ft/ellátási nap
1.3.	Étkezés saját éthordóban történő kiszállítással	629,92-Ft/ellátási nap + kiszállítás	800,- Ft/ellátási nap + kiszállítás
2.	Házi segítségnyújtás	0,-Ft/ gondozási óra	0,-Ft/ gondozási óra

2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

	A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1.	Bölcsőde gondozási díj	0,- Ft/ellátási nap	0,- Ft/ellátási nap
2.	Bölcsődei gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap jelenlegi díj 750,- Ft

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

	A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi nettó térítési díj (norma)	C. Intézményi bruttó térítési díj
1.	Óvodai gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap jelenlegi díj 750,- Ft
2.	Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi	724,41-Ft/ellátási nap	920,-Ft/ellátási nap jelenlegi díj 850,- Ft
3.	Általános iskolai tanuló étkeztetése menza	448,82-Ft/ellátási nap	570,-Ft/ellátási nap jelenlegi díj 550,- Ft

4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai

	A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
1.	Munkahelyi étkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap
2.	Közétkeztetés, nyugdíjas	866,14-Ft/ellátási nap	1 100,-Ft/ellátási nap
3.	Közétkeztetés, nyugdíjas kiszállítással	866,14-Ft/ellátási nap + kiszállítás	1 100,-Ft/ellátási nap + kiszállítás
4.	Közétkeztetés, vendég	1 181,1-Ft/ellátási nap	1 500,-Ft/ellátási nap
5.	Közétkeztetés, dolgozói	1102,36-Ft/ellátási nap	1.400,-Ft/ellátási nap jelenlegi díj 800,- Ft

5. Egyéb szolgáltatás térítési díja

	A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
6.	Kiszállítás	157,48-Ft/adag	200,-Ft/adag jelenlegi díj 150,- Ft

1. Szociális étkezés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának számítása

Az Sztv. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Az Sztv. 115/A. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést, amely esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.

Az Sztv. 116. §-a alapján a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) további szabályokat tartalmaz az étkezés és a házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározására vonatkozóan.

A Korm. rendelet alapján az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell meghatározni.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A vonatkozó előírásnak a bruttó fizetési kötelezettség meghatározása során kell eleget tenni.

Az étkeztetés térítési díjának megállapítására vonatkozó főbb szabályok:

- Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
- Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

A házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítására vonatkozó főbb szabályok:

- A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege - az Sztv. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Sztv. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

Szociális étkezés intézményi térítési díjának számítása (nettó ár)

Kiadások			
személyi juttatás (arányosított)		3.963.741	ft
dologi kiadás (arányosított)		14.200.240	ft
Összesen (arányosított)		18.163.981	ft
2022-ben ellátottak átlag létszáma		60	fő
2022. évi adagok száma		15.312	adag
Előállítási önköltség	kiadások / adag szám	1.186	ft/adag
Kiszállítások száma 2022-ben		7.611	db
Kiszállítás költsége 2022-ben		823.163	ft
Kiszállítás díja		118,11	ft/szállítás
Normatív hozzájárulás 2023-ban	81.190 ft/fő/év	4.871.400	ft/év
Egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás	normatív támogatás/munkanapok száma (254)	320	ft
Számított intézményi térítési díj 2023-ban	előállítási költség-1adagra jutó norm.hozzájár.	866	ft/ellátási nap
Megállapított intézményi térítési díj 2023. január 01. napjától	helyben történő fogyasztás/elvitel	629,92	ft/ellátási nap
Megállapított intézményi térítési díj 2023. január 01. napjától	kiszállítással	629,92+118,11	ft/ellátási nap

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának számítása (nettó ár)

Kiadások				
személyi juttatás (1 fő)		4.307.193	ft	
járulék (1 fő)		535.793	ft	
dologi kiadás		415.819	ft	

Összesen		5.258.825	ft		
2023-ra tervezett ellátotti létszám		5	fő		
Szolgáltatási önköltség=	kiadások összesen/ tervezett ellátotti létszám/252 munkanap	4.174	fő/óra		
Normatív hozzájárulás 2023-ben	602.080 ft/fő/év/252 munkanap	2.389	ft/óra		
Fennmaradó költség=	szolgáltatási önköltség-normatív hozzájárulás=	1.785	ft/fő/óra		
2023-ban várható ledolgozott munkaórák száma	alkalmazotti létszám x252 munkanap x 7 óra=	1.764	óra		
egy ellátottra jutó fedezetlen költség		1.785	ft/fő/óra		
Számított intézményi térítési díj 2023-ban	1ellátottra jutó költség/munkaórák száma=	1.785	ft/óra		
<i>Megállapított díj 2023-ban</i>		0	ft/óra		

A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj bevezetését nem javasoljuk az idei évre sem, a tavalyi évben megállapított 0 ft/gondozási óra + ÁFA összeget javasoljuk az idei évre is megállapítani. Az igénybe vevők száma emelkedő tendenciát mutat.

2. Bölcsődei gondozási díj számítása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) **szabályozza** – többek között – **a gyermekétkeztetéssel, valamint a bölcsődei térítési díj, és bölcsődei gondozási díj megállapításával kapcsolatos kérdéseket.** A Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

A Gyvt. 149. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.

Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni és a kerekítés szabályait alkalmazni.

Bölcsődei gondozási díj mértékének számítása:

2023. évre tervezett személyi juttatás járulékaival: 35.150.000 Ft

2023. évre tervezett dologi kiadás: 2.500.000 Ft

Étkezési nyersanyag hozam: 629,92 Ft X 14 fő X 230 nap = 2.028.342 Ft

Összes kiadás: 39.678.342 Ft

Bevétel:

Normatíva összesen: 30.604.095 Ft

Szülők által fizetendő étkezési díj összesen (629,92 Ft X 5 fő X 230 nap) = 724.408 Ft

Összesen bevétel: 31.328.503 Ft

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbsége (Gyvt. 147. § (3) bekezdés szerint): 9.074.247 Ft

1 főre, 1 hónap költsége a bölcsődei ellátásban:

9.074.247 Ft/ 14 fő/ 12 hó= **54.013 Ft/fő/hó**

A gyermekétkeztetés díja 2023. január 01. napjától 590,55 Ft/nap.

Az eddigi évek során a szülőknek nem kellett a bölcsődei ellátásért gondozási díjat fizetni.

A mostani adatok alapján a bölcsőde az idei évben ki fogja tölteni a maximális 24 fős létszámát.

Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően javasoljuk, hogy a bölcsődei gondozási díjat 0,-Ft összegben állapítsák meg, a bölcsődei gyermekétkeztetés díja a 2023. április 01. napjától 629,92 forint + ÁFA.

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

A Gyvt. 151. §-a szerint ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza az alábbiak szerint a térítési díjak megállapításával kapcsolatos részletszabályokat. A 9. § értelmében a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.

Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.

A Gyvt. főbb rendelkezései:

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított **gyermekek napközbeni ellátásáért** és a gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás

keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a **gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.**

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévra tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A konyhai étkeztetésre tervezett központi költségvetési támogatás 2023. évre 46.897.638 forint.

A költségvetési tervezett bevétel (térítési díj) 2023. évre 10.277.527 forint.

A konyhai dolgozók 2023. évre tervezett bére 22.750.000 forint.

Az élelmezés nyersanyagára 2023. évre tervezett költség 26.650.000 forint.

Az egyéb dologi költség 2023. évre tervezett összege 8.400.000 forint.

A fentiek figyelembevételével kerültek megállapításra az alábbiak szerint a normák, 2023. április 01. napjától:

megnevezés	norma(Ft)/adag jelenlegi	2023.04.01-től
óvoda tízórai	135,-	160,-
óvoda ebéd	345,55-	345,92-
óvoda uzsonna	110,-	124,-
iskola tízórai	120,22-	135,59-
iskola ebéd	433,07-	448,82-
iskola uzsonna	116,-	140,-
bölcsőde reggeli	140,-	160,-
bölcsőde tízórai	50,-	55,-
bölcsőde ebéd	300,55,-	300,92-
bölcsőde uzsonna	100,-	114,-
felnőtt ebéd	629,92,-	629,92-

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet alapul véve a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhájára számított norma megfelel az előírásoknak, fedezni tudja a rendeletben előírt tápanyagszükségletet. Éppen ezért a normák emelése szükséges.

A gyermekétkeztetés térítési díjának összege 2023. április 01. napjától:

- bölcsődei 4x-i gyermekétkeztetés: 629,92-Ft+ÁFA,
- óvodai 3x-i gyermekétkeztetés: 629,92-Ft+ÁFA,
- általános iskolai tanuló étkezése, napközi (3x-i): 724,41-Ft+ÁFA,
- általános iskolai tanuló étkezése, menza: 448,82-Ft+ÁFA.

4. Egyéb étkeztetés térítési díja

A munkahelyi étkeztetés és a közétkeztetés térítési díjának összege 2023. április 01. napjától:

- Közétkeztetés, munkahelyi – Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde dolgozói: 629,92-Ft+ÁFA,
- közétkeztetés, nyugdíjas: 866,14-Ft+ÁFA, kiszállítással 866,14-Ft+157,48-Ft+ÁFA,
- közétkeztetés, vendég: 1 181,1-Ft+ÁFA,
- Közétkeztetés, dolgozói – KÖH, Társult Önkormányzatok dolgozói, Ságvári Szilády Áron Általános Iskola dolgozói: 1 102,36-Ft+ÁFA.

- vendég étkeztetés esetén egyedi térítési díj is megállapítható. (Rendelet 27. § (4) bekezdése értelmében)

A fenti számításokat összegezve az előterjesztésben található változtatásokat javasoljuk az intézményi térítési díjak tekintetében.

A módosított rendelet hatályba lépése legkorábban 2023. április 01-je.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján **társulás útján ellátott feladat esetén az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.**

A fentiek alapján kérem Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet alkossa meg, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével és hozzájárulásával.

A rendelet tervezetet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabályi indokolást.

Határozati javaslat

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról.

Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásában rögzített feladatok ellátása érdekében a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat, Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében szereplő a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkossa.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester

Ságvár, 2023. február 20.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról szóló
3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéb szolgáltatások közül a munkahelyi étkeztetést a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde dolgozói vehetik igénybe.”

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A dolgozói közétkeztetést a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Som és Nyim Községek Önkormányzatainak dolgozói és a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola dolgozói vehetik igénybe.”

2. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi térítési (norma)	C. nettó Intézményi díjtérítési díj	bruttó Intézményi díjtérítési díj
2.	Bölcsődei gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap	

"

2. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1-3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

	(A. Gyermekjóléti alapellátás	B. Intézményi térítési (norma)	C. nettó Intézményi díjtérítési díj	bruttó Intézményi díjtérítési díj
1	Óvodai gyermekétkeztetés	629,92-Ft/ellátási nap	800,-Ft/ellátási nap	
2	Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi	724,41-Ft/ellátási nap	920,-Ft/ellátási nap	
3	Általános iskolai tanuló étkeztetése menza	448,82-Ft/ellátási nap	570,-Ft/ellátási nap	

"

3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
5	Közétkeztetés, dolgozói	1102,36-Ft/ellátási nap	1400,-Ft/ellátási nap

"

4. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A. Szolgáltatás megnevezése	B. Nettó térítési díj	C. Bruttó térítési díj
1.	Kiszállítás	157,48-Ft/adag	200,-Ft/adag

"

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testületek,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A jogszabályszerű és biztonságos működést biztosítja.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem mutatható ki.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem okoz többletmunkát az eddigiekhez képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályi kötelezettség, a jogszabályszerű, szabályos működést biztosítja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2023. február 20.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános indokolás

Az előterjesztésben részletezve.

II. Részletes indokolás

-

Ságvár, 2023. február 20.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. február 27-én tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.

2. napirendi pont:	<i>Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására.</i>
---------------------------	--

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Előzetesen véleményezte: pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Ságvár a **15/2022. (II.21.)**, Som a **14/2022. (II.21.)**, Nyim a **15/2022. (II.21.)** számú határozatával fogadta el, melyet év közben Ságvár az **43/2022. (V.25.)**, a **79/2022. (IX.26.)** és a **105/2022. (XI.28.)**, Som a **37/2022. (V.25.)**, a **63/2022. (IX.26.)** és a **79/2022. (XI.28.)**, Nyim a **33/2022. (V.25.)**, a **67/2022. (IX.26.)** valamint a **89/2022. (XI.28.)** számú határozataival módosítottak.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásain belül a dologi kiadások egyes rovatai között **304.000** Ft összegben -gázenergia díjak emelkedése miatt- az alábbiak szerint átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/gázenergia szolgáltatási díjak/	304.000 Ft
Dologi kiadás/irodaszer,nyomtatvány beszerzés/	-150.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatási kiad./	-54.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	-100.000 Ft

2./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal népszámlálással kapcsolatos kiadásain belül a személyi juttatások előirányzata egyes rovatai között **591.000** Ft összegben az alábbiak szerint átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges kiadásnak megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatás/állományba nem tartozó megbízási d./	591.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	-591.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a ságvári 15/2022. (II.21.) számú önkormányzati határozat, 12 pontjában, a somi 14/2022. (II.21.) számú önkormányzati határozat 12 pontjában illetve a nyimi 15/2022. (II.21.) számú önkormányzati határozat 12 pontjában a jegyző hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslat alapján hagyják jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 15/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát, Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát, Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 15/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatát, (a továbbiakban együttesen: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított főösszegét 105.420.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	30 692 912
Som	10 904 378
Nyim	5 304 122
Összesen	46 901 412

„4) A 2022. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

- a) bevételi főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből
- aa) működési célú támogatások ÁH belülről 5.317.000 Ft,
ab) működési bevételek: 114.000 Ft,
ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.482.675 Ft,
ad) központi irányító szervei támogatás: 98.506.325 Ft.
- b) kiadási főösszege: 105.420.000 Ft,
melyből
- ba) személyi juttatások: 82.389.000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.822.000 Ft,
bc) dologi kiadások: 10.709.000 Ft,
bd) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft,
be) tartalék: 0 Ft.
- c) engedélyezett létszám: 13 fő.

2. A Határozat mellékletei helyébe az előterjesztés mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. február 13.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Vagyoni típusú adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartizedési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	112 000		112 000	114 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		112 000		112 000	112 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000		2 886 000	5 431 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

1.1.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 482 675			1 482 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675			1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	97 858 325	648 000	648 000	98 506 325
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	648 000	98 506 325
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	648 000	99 989 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	3 534 000	105 420 000

1.1.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	101 386 000	3 534 000		3 534 000	104 920 000
1.1.	Személyi juttatások	78 156 000	4 233 000		4 233 000	82 389 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	693 000		693 000	11 822 000
1.3.	Dologi kiadások	12 101 000	-1 392 000		-1 392 000	10 709 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000

1.1.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 341 000	-648 000		-648 000	-99 989 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99 341 000	648 000		648 000	99 989 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Vagyon típusú adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000	112 000		112 000	114 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		112 000		112 000	112 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000		2 886 000	5 431 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 482 675			1 482 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675			1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	97 858 325	648 000	648 000	98 506 325
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	648 000	98 506 325
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	648 000	99 989 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	3 534 000	105 420 000

1.2.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	100 821 000	3 525 000		3 525 000	104 346 000
1.1.	Személyi juttatások	77 826 000	4 224 000		4 224 000	82 050 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	693 000		693 000	11 783 000
1.3.	Dologi kiadások	11 905 000	-1 392 000		-1 392 000	10 513 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 321 000	3 525 000		3 525 000	104 846 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)					

1.2.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 321 000	3 525 000	3 525 000	104 846 000
-----	-----------------------------	-------------	-----------	-----------	-------------

1.2.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 776 000	-639 000		-639 000	-99 415 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99 341 000	648 000		648 000	99 989 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 000	9 000		9 000	39 000
1.1.	Személyi juttatások	30 000	9 000		9 000	39 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 000	9 000		9 000	39 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 000	9 000		9 000	39 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 000	-9 000		-9 000	-39 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

1.4.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	535 000				535 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000				39 000
1.3.	Dologi kiadások	196 000				196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000				535 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000				535 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-535 000				-535 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	78 156 000	4 233 000	82 389 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	2 543 000	2 774 000	5 317 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	693 000	11 822 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 101 000	-1 392 000	10 709 000
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	2 000	112 000	114 000	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 545 000	2 886 000	5 431 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 386 000	3 534 000	104 920 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 341 000	648 000	99 989 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 675		1 482 675	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	98 506 325	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 341 000	648 000	99 989 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	101 886 000	3 534 000	105 420 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	101 386 000	3 534 000	104 920 000
26.	Költségvetési hiány:	98 841 000	648 000	99 489 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	500 000	-	500 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.2.melléklet a /2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000		500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000		500 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000		500 000
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	500 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	500 000	Bruttó többlet:	-	-	-

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.melléklet a /..... (....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.02.27.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022		500 000				500 000
ÖSSZESEN:	500 000			500 000				500 000

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	112 000		112 000	114 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		112 000		112 000	112 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000		2 886 000	5 431 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

5.1. melléklet a .../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 482 675				1 482 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675				1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	97 858 325	648 000		648 000	98 506 325
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000		648 000	98 506 325
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000		648 000	99 989 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	101 386 000	3 534 000		3 534 000	104 920 000
1.1.	Személyi juttatások	78 156 000	4 233 000		4 233 000	82 389 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	693 000		693 000	11 822 000
1.3.	Dologi kiadások	12 101 000	-1 392 000		-1 392 000	10 709 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13				13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000		2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	112 000		112 000	114 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		112 000		112 000	112 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000		2 886 000	5 431 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

5.1.1. melléklet a.../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 482 675				1 482 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675				1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	97 858 325	648 000		648 000	98 506 325
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000		648 000	98 506 325
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000		648 000	99 989 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000		3 534 000	105 420 000

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 821 000	3 525 000		3 525 000	104 346 000
1.1.	Személyi juttatások	77 826 000	4 224 000		4 224 000	82 050 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	693 000		693 000	11 783 000
1.3.	Dologi kiadások	11 905 000	-1 392 000		-1 392 000	10 513 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 321 000	3 525 000		3 525 000	104 846 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 321 000	3 525 000		3 525 000	104 846 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13					13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 000	9 000		9 000	39 000
1.1.	Személyi juttatások	30 000	9 000		9 000	39 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 000	9 000		9 000	39 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 000	9 000		9 000	39 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	535 000				535 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000				39 000
1.3.	Dologi kiadások	196 000				196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000				535 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000				535 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMMK
KRID: 107033347

Előterjesztés

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. február 27-én tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.

3. napirendi pont: *Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Előzetesen véleményezte: pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Ságvár Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Ebből következően Ságvár Község Önkormányzata csak akkor tudja jogszerűen elfogadni a törvényi határidőig a költségvetési rendeletét, amennyiben előtte rendelkezésére állnak a közös hivatal fenntartásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek közös hivatali költségvetést jóváhagyó határozatai.

A közös hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyásához készült a jelen előterjesztés, mely bízunk benne, hogy kellő áttekintési alapot szolgáltat az érintett képviselő-testületek részére a pozitív döntés meghozatalához.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2022. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében, a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2023 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalrészére 108.478.000 Ft összegben határozza meg a 2023. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 108.478.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 6,47 %-os növekedést mutat. A 2023. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

A **hivatal** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A, 1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2023. évben a következők szerint alakulnak:

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2021. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatalkiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	2 000	34 286 553
Som	706	12 103 153
Nyim	337	5 777 284
Összesen	3 043	52 166 990

A költségvetési bevételek tekintetében az alábbi saját bevétellel számolunk:

- Működési célú támogatások áh.belülről: 0 Ft.
- Kamatbevétel: 1.000 Ft
- Egyéb működési bevétel /pl: kerekítési különbözet/: 1.000 Ft.

Az összes tervezett költségvetési /működési/ bevétel 2.000 Ft.

A finanszírozási bevételek között:

- A 2022. évi pénzmaradvány összege 4.716.330 Ft
- Központi, irányító szervi támogatás /Ságvár Község Önkormányzatától átvett intézményfinanszírozás/: 103.759.670 Ft.

A Közös Hivatal 2023. évi állami támogatása 51.592.680 Ft. A Közös Hivatal 2023. évi tervezett bevételei összesen (saját bevétel + pénzmaradvány + állami támogatás): 56.311.010 Ft.

A tervezett költségvetési hiány 52.166.990 Ft, melyet a társult önkormányzatok fizetnek meg a Közös Hivatal számára.

Fentiek alapján a Közös Hivatal bevételei:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Működési c.támogatás áh.belülről	B16	0
2.	Működési bevételek	B4	2 000
3.	Finanszírozási bevételek	B8	108 476 000
4.	Bevételek összesen (1+2+3)		108 478 000

KIADÁSAI

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó – változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése 2022. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. Hivatalunk a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtásakor vállalta az illetményalap legalább 20%-al történő megemelését. A bérrendezési pályázat további feltétele, hogy a kapott támogatást csak bérjellegű kiadásokra lehet felhasználni. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal anyagi lehetőségeit figyelembe véve valamint a pályázati forrás felhasználási kötöttségét 2023 évre vonatkozóan az illetményalap mértékét 60.000 Ft-ban állapítja meg.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésekor a törvényi előírásokat vettük figyelembe mind a kötelező besorolások, a soros előrelépések, mind a nem rendszeres juttatások tekintetében. A törvény szerinti illetmények megállapításakor figyelembe

kellett venni a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2023.01.01-től hatályos változásait.

Azon dolgozók, akiknél az illetményalap figyelembevételével kialakított besorolás nem éri el a 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimumot, 2023.01.01. hatállyal átsorolásra kerültek a 296.400 Ft-os illetményre.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott létszáma 12 fő, melyből jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő.

Béren kívüli juttatásként a Cafetéria szabályzat alapján az alábbi Cafetéria elem választható: SZÉP kártya. A Cafetéria keret összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően évi bruttó 300.000 Ft.

Közlekedési költségtérítésre a jogszabályi előírások alapján a munkába járáshoz térítendő 30 Ft/km-es összeg, illetve az autóbusz bérlet díja 100%-ban került tervezésre.

Az egyéb költségtérítések között egyrészt bankszámla hozzájárulást terveztünk, változatlanul 1.000 Ft/hó összegben, másrészt a Közszolgálati szabályzat alapján járó védőszemüveg hozzájárulást.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a törvényi előírások alapján betegszabadságra illetve a szabadság megváltásra tervezett összeg valamint az anyakönyvvezető megbízási díja szerepel.

Külső személyi juttatások között reprezentációs kiadás került megtervezésre.

Fenti szempontok alapján a személyi juttatások tervezett összege 83.116.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege pedig 11.434.000 Ft (ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, illetve a táppénz hozzájárulást).

A munkáltatói járulék /szociális hozzájárulási adó/ 2022.01.01-től 13 %.

A táppénz összegét a nettó finanszírozás keretében szintén visszkapjuk, a munkáltatót a táppénz hozzájárulás (táppénz 1/3-a) megfizetési kötelezettsége terheli.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

A dologi kiadásokon belül szakmai anyagok beszerzése címén szakkönyv- és folyóirat, Jogtár előfizetés, valamint egyéb szakmai anyagok vásárlása kerültek tervezésre.

Üzemeltetési anyagok beszerzése címén a Kormányrendelet előírásai alapján többek között a következők kerültek tervezésre:

- irodaszer, nyomtatvány beszerzés
- üzemanyag beszerzés
- egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag).

Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton egyrészt

- CGR rendszerek díjai (integrált pénzügyi rendszer, tárgyi eszköz rendszer, vagyonszámlarendszer)
- EPER rendszerkövetési díja
- Ecostat archív adatbázis havi díja
- E-Kata, KataWin, E-Iktat rendszerek díjai
- Winszoc rendszer díja
- az internet költségei jelennek meg.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton a vonalas- illetve mobil telefonok költségei kerültek tervezésre.

A közüzemi díjak vonatkozásában villamos energia, gáz- és vízdíj költségeivel számoltunk, figyelembe véve az előző évi teljesítéseket.

A bérleti és lízing díjak rovat tartalmazza a Copy City Kft.-től, illetve Team-Comp Kft.-től bérelt fénymásológépek bérleti díját, továbbá a posta részére fizetett fiók bérleti díjat és az Aqua Vital Kft. részére tartály bérleti díját.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatás rovat a gépkocsival, a tűzoltó készülékekkel, illetve a hivatali eszközökkel, illetve a Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási, javítási költségeket tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között többek között a következőkkel kalkuláltunk:

- kötelező éves orvosi munka alkalmassági vizsgálat díja
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás díja
- egyéb szakmai szolgáltatások
- információbiztonsági felhasználói szerződés (ASP-hez kapcsolódóan)
- belső ellenőrzési feladatok.

Az egyéb szolgáltatások között pedig egyéb üzemeltetési kiadások szerepelnek, úgymint:

- biztosítási díj (felelősség biztosítás, kötelező gépjármű felelősség biztosítás)
- postaköltség
- Probono-s kötelező képzések)
- biztonsági szolgáltatás díja
- bankköltség
- AquaCooler készülék díja
- hirdetési díj
- jegyzőkönyv kötés díja
- egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
- OKJ továbbképzés díja
- oktatások, továbbképzések díja

Egyéb dologi kiadások között az alábbi tervezett tételek szerepelnek:

- gépkocsi műszaki vizsga költsége
- cégautóadó
- autópályamatrix
- Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lapok és térképmásolatok díja.

Fentiek, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA figyelembevételével a dologi kiadások összege tervezetten 13.179.000 Ft.

Közös Önkormányzati Hivatalnál 2023.évben kiadásként jelentkezik a 2022. évben megtartott népszámlálás áthúzódó kiadása illetve a fel nem használt támogatás visszafizetése. Ennek összköltsége 910.000 Ft.

Fejlesztési feladatok

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023-as évre 500.000 Ft összegben tervez fejlesztési kiadást, mely magába foglalja kisértékű tárgyi eszközök vásárlását tervezünk.

Fentiek alapján a Közös Hivatal **kiadásainak főösszege 108.478.000 Ft**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	83 116 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 434 000
3.	Dologi kiadások	K3	13 179 000
4.	Egyéb működési célú kiadás	K5	249 000
5.	Beruházások	K6	500 000
6.	Kiadások összesen (1+2+3+4)		108 478 000

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege **108.478.000 Ft.**

HATÁROZATI JAVASLAT:

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését ezen határozat és mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 108.478.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	2 000	34 286 553
Som	706	12 103 153
Nyim	337	5 777 284
Összesen	3 043	52 166 990

- 4) A 2023. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - aa) működési bevételek: 2.000 Ft,
 - ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 4.716.330 Ft,
 - ac) központi irányító szervi támogatás: 103.759.670 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 108.478.000 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 83.116.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.434.000 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 13.179.000 Ft,
 - bd) egyéb működési célú kiadások: 249.000 Ft,
 - be) felhalmozási célú kiadások: 500.000 Ft.

c) engedélyezett létszám:

12 fő.

- 5) A köztisztviselők 2023. évi illetmény alapjának mértéke Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 60.000 forint.
- 6) Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete alapján a Hivatal köztisztviselői a 2023. évben a továbbiakban is 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.
- 7) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt SZÉP kártya formában melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő.
- 8) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 9) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Polgármesterei a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésébe bevonta.
- 10) A Polgármesterek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 11) A Polgármesterek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 12) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2022. február 15.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a (.....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.4.	Iparüzési adó	0
4.5.	Talajterhelési díj	0
4.6.	Gépjárműadó	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 716 330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 759 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 476 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 478 000

1.1. melléklet a (.....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 978 000
1.1.	Személyi juttatások	83 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000
1.3.	Dologi kiadások	13 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 478 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 478 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-108 476 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	108 476 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.4.	Iparüzési adó	0
4.5.	Talajterhelési díj	0
4.6.	Gépjárműadó	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 716 330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 759 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 476 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 478 000

1.2. melléklet a (.....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 474 000
1.1.	Személyi juttatások	82 766 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000
1.3.	Dologi kiadások	13 064 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 974 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 974 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 972 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	108 476 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.4.	Iparüzési adó	0
4.5.	Talajterhelési díj	0
4.6.	Gépjárműadó	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 000
1.1.	Személyi juttatások	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	454 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000
1.3.	Dologi kiadások	115 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	454 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-454 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	83 116 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	13 179 000
4.	Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési bevételek	2 000	Egyéb működési célú kiadások	249 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	107 978 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 476 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	103 759 670	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
22.	Váltóbevételek	0	Váltókiadások	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 476 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	108 478 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	107 978 000
26.	Költségvetési hiány:	107 976 000	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	500 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000
27.	Költségvetési hiány:	500 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2023	0	500 000	0
ÖSSZESEN:	500 000		0	500 000	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
-					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6.1. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.4.	Iparüzési adó	0
4.5.	Talajterhelési díj	0
4.6.	Gépjárműadó	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0

6.1. melléklet a / (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 716 330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 759 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 476 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 478 000

6.1. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	107 978 000
1.1.	Személyi juttatások	83 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000
1.3.	Dologi kiadások	13 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 478 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 478 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

6.1.1. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparüzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

6.1.1. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 716 330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 759 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 476 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 478 000

6.1.1. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	107 474 000
1.1.	Személyi juttatások	82 766 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000
1.3.	Dologi kiadások	13 064 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 974 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 974 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6.1.2. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparüzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

6.1.2. melléklet a/..... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

6.1.2. melléklet a /..... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 000
1.1.	Személyi juttatások	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6.1.3. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparüzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

6.1.3. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

6.1.3. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	454 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000
1.3.	Dologi kiadások	115 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	454 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8. számú melléklet a (.....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 613 719	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 613 719	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			0
4.2.	Telekadó			0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			0
4.4.	Iparüzési adó			0
4.5.	Talajterhelési díj			0
4.6.	Gépjárműadó			0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71	111 697	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		111 600	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70	97	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1		1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részvétel értékesítése			0
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	71	4 725 416	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 860 060	1 482 675	4 716 330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 860 060	1 482 675	4 716 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	91 626 940	98 506 325	103 759 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 626 940	98 506 325	103 759 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 487 071	99 989 000	108 476 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	93 487 071	104 714 416	108 478 000

8. számú melléklet a/..... (.....) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	91 892 156	99 640 609	107 978 000
1.1.	Személyi juttatások	72 013 057	80 601 806	83 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 054 250	10 682 080	11 434 000
1.3.	Dologi kiadások	8 824 849	8 356 723	13 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			249 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			249 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
1.18.	Tartalékok			0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			0
1.20.	- Céltartalék			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 240	357 477	500 000
2.1.	Beruházások	112 240	357 477	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások			0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 004 396	99 998 086	108 478 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 004 396	99 998 086	108 478 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

0

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.							0
6.							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.							0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.							0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Az önkormányzati hivatal által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb költsön elengedése		
27.	Összesen:	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

0

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	350	2 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	3 100 350	8 896 000	9 896 000	9 200 000	9 100 000	8 896 000	9 896 000	9 896 000	8 500 000	7 500 000	14 075 650	9 520 000	108 476 000
11.	Bevételek összesen:	3 100 500	8 896 150	9 896 150	9 200 150	9 100 150	8 896 150	9 896 150	9 896 150	8 500 150	7 500 150	14 075 800	9 520 350	108 478 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 617 300	6 690 300	6 330 000	7 848 300	7 460 000	7 967 300	7 480 000	6 618 000	6 563 000	6 420 000	8 851 800	6 270 000	83 116 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 000	738 000	780 000	1 077 000	810 000	1 150 000	978 000	993 000	1 089 000	963 000	1 027 000	1 099 000	11 434 000
15.	Dologi kiadások	990 000	990 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 010 000	1 100 000	1 058 000	1 020 000	1 050 000	1 040 000	1 801 000	13 179 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	249 000												249 000
18.	Tartalék													0
19.	Beruházások				400 000			100 000						500 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	6 586 300	8 418 300	8 150 000	10 365 300	9 310 000	10 127 300	9 658 000	8 669 000	8 672 000	8 433 000	10 918 800	9 170 000	108 478 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	-		0
Összesen:			

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 502 000	2 000	2 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 500 000	109 000 000	115 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	112 002 000	109 002 000	115 002 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	111 502 000	108 402 000	114 402 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000	600 000	600 000
2.1.	Beruházások	500 000	600 000	600 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 002 000	109 002 000	115 002 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	112 002 000	109 002 000	115 002 000



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,

amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. február 27-i együttes, rendes, nyilvános testületi ülésére.

4. napirendi pont: *Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel,

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) írja elő az alábbiakat:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minta dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére. E szerint a közbeszerzési tervet

közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:

- tárgyát,
- mennyiségét,
- CPV szerinti számát,
- az irányadó eljárási rendet,
- a tervezett eljárási típust,
- az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá
- sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére.

Szolgáltatás esetén, a fentiekén túl, praktikus még feltüntetni a szolgáltatási kategória számát is.

A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a tájékoztatójában nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevőket ajánlati áruk kialakításakor.

Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az adott évi költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. § (1) bekezdése alapján:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évre nem tervez a fenti nemzeti közbeszerzési értékhatárba eső beszerzést.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2023. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. február 1.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A határozati javaslat mellékleteSágvári Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,

amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2023. február 27-i együttes, rendes, nyilvános testületi ülésére.

5. napirendi pont:	<i>Javaslat pályázat benyújtására a 2023. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.</i>
---------------------------	--

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel,

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerint Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra 4 500 millió forint előirányzat áll rendelkezésre.

Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is várható a pályázat kiírásra azon települések támogatására, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.

Az eddigi tapasztalatok alapján a benyújtási határidő pár hét, a tavalyi évben mindössze 21 nap állt rendelkezésre a pályázat benyújtására.

A fentiek alapján -tekintettel a rövid határidőre és a DRV Zrt-vel való szoros együttműködésre - javasoljuk, hogy az önkormányzatok hozzanak egy döntést arra vonatkozóan, hogy amennyiben megjelenik a pályázati kiírás, pályázatot kívánnak benyújtani a fenti pályázati kiírásra.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester

Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak alapján

Ságvár, 2023. február 1.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2023. február 27-i együttes, rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont:

Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.

Az előterjesztést készítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel,

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, mint Megbízó az **orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására** általa meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. november 5-én határozatlan időre közreműködői szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a budapesti székhelyű **Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**-vel (továbbiakban: Közreműködő).

A szerződés II/3. pontja szerint a feladatellátással érintett települések: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut és Som.

A közreműködői szerződést kötő felek a szerződés 2020. január 1-től alkalmazandó, jelenleg hatályos IV. 2. pontjában **a feladatellátás vállalkozói díjaként az egészségbiztosítástól érkező finanszírozáson felül 4 260 000 forint/hó ellenértéket határoztak meg. Ez a 2020. január 1-től alkalmazandó díj a Közreműködő közbeszerzési eljárás során adott ajánlatához képest (2 864 000 Ft/hó) 44 %-kal magasabb.** A díjemelésre vonatkozó szerződés módosításáról az érintett képviselő-testületek döntöttek, a szerződés módosításról a hirdetményt az elektronikus közbeszerzési rendszerben közzétették. **A továbbiakban új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül legfeljebb 6 %-os mértékű díjemelés lehetséges.**

a) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés megtárgyalására

A Közreműködő a közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, és azzal egyidejűleg 2023. december 31-i határozott időtartamig új szerződések kötését kezdeményezte. Kérését azzal indokolta, hogy az ügyeletben résztvevő orvosok díja és a szakdolgozók bére a közreműködői szerződés megkötése óta 2016-2019. között több, mint 50 % -kal, valamint 2022. évben az orvosoké ismét jelentősen emelkedett, ezért **az ellátást 2023-ban**

még az új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül adható 6%-os díjemeléssel sem tudja a szerződésben foglaltak szerint vállalni.

A felnőttorvosi ügyelethez a lakónépesség tárgyvet megelőző év január 1-jei számával arányosan valamennyi önkormányzat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) általi finanszírozáson felül hozzájárulás, az üdülő orvosi és gyermekorvosi ügyelethez a Közreműködőnek hozzájárulást csak Siófok Város Önkormányzata fizet.

A közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és új szerződések kötéséhez az ügyeletben résztvevő települések önkormányzatai képviselő-testületeinek döntése szükséges, mivel a szerződések megszüntetése, és új szerződések kötése a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az érintett települések között létrejött feladatátadási-átvállalási szerződések módosítását vonja maga után.

A képviselő-testületeknek a döntéshozataluknál figyelembe kell venniük az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény (továbbiakban Mód. tv.) háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást érintő rendelkezéseit, melyek az alapellátási ügyeletben is jelentős változásokat eredményeznek.

A Mód.tv. 2023. január 1-jén hatályba lépett 16. § -a kiegészíti az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (továbbiakban: Eatv.) a 6/A. §-sal, mely szerint: **„Az állami mentőszolgálat gondoskodik - az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást, valamint Budapest területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást kivéve - az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”**

Az Eatv. a Mód. tv. 21. § -ával kiegészített 22. § (5) bekezdésében rögzíti, hogy „az állami mentőszolgálat látja el azon a területen is a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatot, ahol az állami mentőszolgálat az ellátás nyújtásáról valamennyi területileg érintett települési önkormányzattal megállapodott, és az érintett területen - az állami mentőszolgálattal kötött megállapodás kivételével - az ellátásra nincs hatályban feladat-ellátási megállapodás vagy szerződés.

Az Eatv. Módtv.-vel megállapított 22. § -ában foglalt rendelkezések a közreműködői szerződések tartalmát érintő lényeges szabályokat is megállapítanak. Fontos kiemelni, hogy **2023. július 1-jétől, az önkormányzatok már nem köthetnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és üdülő orvosi feladatokra új megállapodást, a korábbiak pedig 2024. január 1-jétől hatályukat veszítik.** Az ügyeleti ellátás átalakításának jogszabályban meghatározott végső dátuma 2024. február 29. addig fokozatos lesz a feladatátvállalás. **Az egészségügyért felelős miniszter a feladat átvételét megelőző 30 nappal előre teszi közzé, mely területek – jellemzően vármegyék – esetében veszi át a mentőszolgálat az ügyeleti ellátást.**

A Közreműködő az előzetes egyeztetések alkalmával felvetette, hogy amennyiben a közreműködői szerződés felek általi közös megegyezéssel történő megszüntetésére nem kerül sor, él a szerződésben foglalt rendes felmondásának jogával. Ez a lehetőség a megbízó önkormányzatok részéről is fennáll, miután a Közreműködő által nyújtott ellátással kapcsolatban a lakosságtól folyamatosan érkeztek panaszok. A közreműködői szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő a szerződés szerint 120 nap. *(A rendes felmondás esetén a felmondási idő vége, amennyiben a felmondást bármelyik fél március 1-jén kézhez venné, 2023. június 30. lenne).*

A rendkívüli (azonnali hatályú) felmondásra okot adó körülményeket a közreműködői szerződés V. 3., V.4. pontjai határozzák meg, melyek valamelyik fél szerződésszegő magatartásához kötődnek, ezért feltételezhető, hogy a közreműködői szerződés rendkívüli felmondására egyik fél részéről sem kerül sor.

Felmondás esetén előállhat az a helyzet, hogy a közreműködői szerződés még azelőtt megszűnik, mielőtt az állami mentőszolgálat az ütemezése alapján Somogy vármegye, és azon belül Siófok város ügyeleti ellátását biztosítaná. Információink szerint, ha a feladatátvétel a 19 vármegyében tervezett ütemben zajlik, Somogy vármegyében októbertől látná el az ügyeletet az Országos Mentőszolgálat. Amennyiben az ügyeletre vonatkozó jogi szabályozás időközben nem változik, akkor 2023. július 1-je után az önkormányzatok már nem tudnak új szerződést kötni sem az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, vagy más egészségügyi szolgáltatóval.

Ez esetben az ügyeleti ellátást az önkormányzatok csak a házi orvosok bevonásával tudnák megszervezni a velük kötött feladat-ellátási szerződés alapján, illetve a praxisközösség bevonásával. Siófokon a házi orvosok 2021. márciusától kezdődően kollegiális praxisközösségben vesznek részt. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 2023. január 1-től hatályos 3 § (1) bekezdés g) pontja alapján a házi orvosok, házi gyermekorvosok kollegiális praxisközösségben való részvételének feltétele az is, hogy a praxisközösség orvosával szolgálatonként vállalja a területen működő szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal, valamint az állami mentőszolgálattal együttműködve az ügyeleti rend kialakítását.

A határozatlan időtartamú hatályos közreműködői szerződés módosítására új közbeszerzési eljárás nélkül csak a jelenlegi alkalmazott díj (Az OEP finanszírozáson felül 4 260 000 Ft/hó) 6 %-os mértékű emelését érintően kerülhetne sor. A Közreműködő által javasolt mértékű emelés (házi orvos, házi gyermekorvos (vegyes) alapellátási ügyelet esetén 8 800 000 Ft/hó, üdülő orvosi ügyelet esetén július, augusztus hónapokra 24 958 000 FT).

A feladat-ellátás változásával összefüggő jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a hatályos közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, és a megszűnés napját követő naptól hatályba lépő új feladatellátás-ellátási szerződések kötésével történhet.

Amennyiben a képviselő-testületek a közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetését nem támogatják, akkor a közreműködői szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a feladatot az OMSZ nem veszi át, vagy a szerződést a Közreműködő rendes felmondással nem szünteti meg a rendes felmondásra vonatkozó szabályoknak megfelelően.

b) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződések tervezeteinek megtárgyalásra

A Közreműködő megküldte a vegyes (házi orvos, és házi gyermekorvos), és az üdülő orvosi ügyeletre vonatkozó határozott időtartamú közreműködői szerződések tervezetét.

A tervezetek elfogadásával kapcsolatban abban az esetben szükséges dönteni, ha a jelenleg hatályos közreműködői szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.

A feladatellátás szerződés tervezetekben meghatározott időtartamának vége 2024. február 29., kivéve, ha a feladatot az állami mentőszolgálat ezt megelőzően átveszi. Ha bekövetkezne az, hogy az OMSZ a jogszabályban meghatározott ütemben 2024. február 29-i határidőig az ellátását nem lesz képes biztosítani, akkor a határozott idejű szerződésben meghatározott végső időpontot követően is - a feladat állami mentőszolgálat általi biztosításáig - az önkormányzatoknak kell megszervezniük a házi orvos és házi gyermekorvos ügyeletet.

Az üdülő orvosi ügyelet ellátása nem kötelező feladata az önkormányzatoknak. Az üdülő orvosi feladatok biztosításához Siófok és Balatonvilágos települések után a Gondozási Központ, mint Közreműködő részesül az 1,7-szeres területi szorzóval számított alapfinanszírozáshoz viszonyítva 20 %-kal megemelt NEAK támogatásban. (Ez a plusz finanszírozás havonta kerül a NEAK-tól utalásra, mely éves szinten 4,3 millió forintot jelent.)

Az egy év határozott időtartamra kötendő szerződésekben foglalt szolgáltatások díja: a házi orvos, házi gyermekorvos ügyeleti ellátásnál 105 600 000 forint, az üdülő-orvosi ügyeletnél 24 958 000 forint, mely összegek nem érik el a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 111. § c. pontjában szerinti értékhatárt, ezért e beszerzésekre a Kbt.-t nem kell alkalmazni.

Az előterjesztés mellékletét képezi:

- 1. sz. melléklet Siófok Város Önkormányzata és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló okirat

- 2. sz. melléklet Siófok Város Önkormányzata és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (házi orvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződés tervezete

Az előterjesztéshez tájékoztatásul csatoltuk:

- az Emergency Service Egészségügyi és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Dr. Rus János leveleit, a 2022, 2023 évi gazdálkodási adatokról általa készített összefoglaló táblázatot.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 13-i rendkívüli testületi ülésén a fenti tárgykörben az alábbi döntéseket hozta:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2023. (II. 13.) határozata

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület az egyrészről Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészről az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről házi orvosi ügyeleti ellátással érintett települések önkormányzatainak képviselő-testületeit tájékoztassa, és amennyiben a megszüntetést az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a megszüntetésről szóló okirat aláírására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: 2023. február 28., illetve értelem szerint

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2023. (II. 13.) határozata

a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésekről

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött köz-

reműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a közreműködői szerződés kötését az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről háziorvosi ügyeleti ellátással érintett települések önkormányzatainak képviselő-testületeit tájékoztassa, és amennyiben a közreműködői szerződés kötését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A 2023. évi tervezett hozzájárulások összege:

Település	Lakónép. száma 2022.01.01.	2023. évi hozzájárulás felnőtt orvosi ügyelet 2023.02.28-ig	2023. évi hozzájárulás felnőtt és gyermek ügyelet 2023.03.01-től	2023. évi hozzájárulás üdülőorvosi ügyelet	2023. évi hozzájárulás összesen / Ft	Lakónép. száma 2021.01.01.	2022. évi hozzájárulás összesen / Ft
Ádánd	2220	515 982	2 593 881	0	3 109 863	2181	1 750 689
Balatonendréd	1369	318 189	1 599 560	0	1 917 749	1366	1 096 488
Balatonszabadi	3024	702 851	3 533 286	0	4 236 137	2999	2 407 297
Balatonvilágos	1473	342 361	1 721 075	0	2 063 436	1468	1 178 364
Nagyberény	1370	318 421	1 600 728	0	1 919 149	1353	1 086 053
Nyím	337	78 327	393 756	0	472 083	339	272 115
Ságvár	2000	464 849	2 336 830	0	2 801 679	1962	1 574 897
Siófok	24968	5 803 169	29 172 982	20 800 000	55 776 151	25080	40 797 703
Siójut	668	155 259	780 501	0	935 760	671	538 612
Som	706	164 092	824 901	0	988 993	697	559 482
Összesen:	38135	8 863 500	44 557 500	20 800 000	74 221 000	38116	51 261 700

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a fenti kérdésben a döntést meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ságvár/Som/Nyím Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1./

A változat:

A képviselő-testület az egyrészről Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészről az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztassa, amennyiben a szerződés megszüntetését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a megszüntetésről szóló okirat aláírására.

Felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

B változat:

A képviselő-testület az egyrészről Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja, másrészről az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására 2015. november 5.-én kötött **közreműködői szerződés megbízott kezdeményezésére közös megegyezéssel történő megszüntetését nem támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

2. / (Az 1. határozati javaslat A változatának elfogadása esetén)

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **a siófoki székhelyű vegyes (házi orvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a közreműködői szerződés kötését az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel támogatja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Város Önkormányzatát tájékoztassa, és amennyiben a közreműködői szerződés kötését az ügyeleti ellátásban jelenleg résztvevő települések önkormányzatai is támogatják, felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2023. február 16.




Kecskés Gábor
polgármester

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
megszüntetése közös megegyezéssel

Amely létrejött egyrészről

Siófok Város Gondozási Központja

Képviseli: Sárvariné Vörös Viktória intézményvezető

8600 Siófok, Korányi Sándor utca 1/A.

Adószáma: 16801673-2-14

mint Megbízó

és

Siófok Város Önkormányzata

8600 Siófok, Fő tér 1.

Adószáma: 15731481-2-14

Képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester, **mint Megbízó Fenntartója**

másrészről:

Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

székhely: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8.

adószám: 13789581-2-41

Cégjegyzék szám:01-09-873304

képviseli: Dr. Rus János, ügyvezető önállóan

mint Megbízott

(Megbízó és Megbízott együttesen: Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A közös megegyezéssel történő megszüntetés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei

1. Felek a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállásával, a Kbt. 98. § (2) bek. a) pontjában foglalt feltételek alapján indított, és lefolytatott közbeszerzés eredményként 2015. november 4. napján szerződést kötöttek.
2. Felek a Ptk. 6:212. §-ra való hivatkozással – *Megbízott kezdeményezésére*- közös megegyezés alapján 2023. február 28. napjával megszüntetik a *közreműködői szerződést*.
3. *Felek rögzítik, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat-ellátásban jogszabály rendelkezése alapján legkésőbb 2024. február 29-ig várható változásokra tekintettel határozott idejű szerződést szándékoznak kötni jelen szerződés megszűnését követő naptól az ügyelet állami mentőszolgálat általi átvételének napjáig.*
4. Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályokban és jelen okiratban feltüntetett jogkövetkezményekkel tisztában vannak, azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Kaposvár, 2023. február

Siófok Város Önkormányzata

képviseli:

Dr. Lengyel Róbert

polgármester

Fenntartó

Emergency Service Kft

képviseli:

Dr. Rus János

ügyvezető

Szolgáltató

Siófok Város Gondozási Központja

képviseli:

Sárvariné Vörös Viktória

intézményvezető

Megbízó

Emergency Service Kft.

gazdasági igazgató

Cserveni Tünde

Jogi ellenjegyző:

Dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ellenjegyző:

Balogh Gábor

közgazdasági osztályvezető

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

**Közreműködői szerződés
(vegyes háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra)**

mely létrejött egyrészről Siófok Város Gondozási Központja (székhely: 8600 Siófok, Korányi Sándor u. 1/A. képviseli: Sárvariné Vörös Viktória intézményvezető, adószám: 16801673-2-14), mint Megbízó és Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1, képviseli: dr. Lengyel Róbert polgármester, adószám: 15731481-2-14), mint Megbízó Fenntartója

másrészről

Emergency Service Kft. (székhelye: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8. cgj.: 01-09873304; képviseli: Dr. Rus János ügyvezető, bankszámlaszáma: Gránit Bank Zrt. 1210001117589053-00000000, adószáma: 13789581-2-41), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

II. A szerződés tárgya

1. Megbízó megbízza a Szolgáltatót a jelen szerződés alapján vegyes háziorvosi ügyeleti szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásával a mindenkor hatályos jogszabályoknak, ill. a szakmai szabályoknak megfelelő tartalommal a 2. pontban megjelölt települések közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek lakosság javára 2024. február 29. napjáig,

- 1 fő orvos,
- 1 fő ápoló és
- 1 fő gépkocsivezető által nyújtott ellátás keretében az alábbi ügyeleti időben:
munkanapokon: 16.00 órától 8.00 óráig
hétvégén és munkaszüneti napokon: 8.00 órától 8.00 óráig.

2. A háziorvosi ügyelet által ellátandó települések és lakosság számuk 2022. január 1-jén:

Ádánd	2220 lakos
Balatonendréd	1369 lakos
Balatonszabadi	3024 lakos
Balatonvilágos	1473 lakos
Nagyberény	1370 lakos
Nyim	337 lakos
Ságvár	2000 lakos
Siófok	24968 lakos
Siójut	668 lakos
Som	706 lakos
Összesen:	38135 lakos

III. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei vonatkozásában

1. Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátás során folyamatosan biztosítani mindazokat a feltételeket, melyeket a mindenkor hatályos jogszabályok ill. jelen szerződés teljesítés vonatkozásában előír(nak), kivéve azokat, amelyeket a mellékletként csatolt leltár alapján a Megbízó biztosít. Szolgáltató köteles haladéktalanul — előzetesen — jelezni, ha valamely, a feladat ellátásához szükséges, de a Megbízó által biztosítandó feltétel előre láthatólag nem fog rendelkezésre állni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik.
2. Szolgáltató feladatait a jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt, legalább az ott megjelölt személyzettel és általa biztosítandó technikai feltételekkel köteles ellátni
3. Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítése során közreműködő(k) (alvállalkozók) bevonására, a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban foglalt feltételekkel.
4. Szolgáltató a jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén Szolgáltató felelős minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.
5. Megbízó jogosult Szolgáltató tevékenységét bármikor ellenőrizni, illetve ellenőriztetni.
6. Szolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha a Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte, végeztette el. Az ellenőrzési feladatokat a Megbízó vagy az általa Szolgáltató szervezet vagy személy végezheti(k). Az ellenőrzés során az adatvédelmi-, személyiségi-, és betegjogok nem sérülhetnek.
7. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a közreműködők a tevékenységük megkezdése előtt megismerjék valamennyi vonatkozó előírást és ezeket a teljesítés során maradéktalanul be is tartsák. Szolgáltató felel ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő valamennyi kárért.
8. Szolgáltató felel azért, hogy a jogszabályban meghatározott minimális működési feltételeknek — az általa biztosítandó feltételek vonatkozásában - a szolgáltatás a jelen szerződés teljesítése során folyamatosan megfeleljen.
9. A szükséges engedélyek beszerzése egyeztetés alapján a Felek együttes kötelezettsége.
10. Amennyiben a jelen szerződés vagy annak melléklete, a mindenkor hatályos jogszabályoknál szigorúbb feltételeket támaszt, akkor a szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie a szolgáltatásnak.
11. Amennyiben a minimális működési feltételek hiányának oka a Megbízó tevékenysége vagy mulasztása okán áll fenn, vagy azonnal nem dönthető el a kötelezett személye, a minimumfeltételek biztosítása a Szolgáltató azonnali kötelezettsége. Amennyiben a feltételeket a Megbízónak kellett volna biztosítani, a Megbízó a Szolgáltatónál felmerült igazolt költségek megtérítésére köteles.

12. Megbízó biztosítja:
- a takarítást,
 - az ügyeleti helyiségek rezsiját (víz, gáz, villany, szemétszállítás),
 - a veszélyes hulladék elszállítását,
 - a rágcsáló irtást,
 - a mosatást,
 - a klíma karbantartást,
 - a vonatkozó jogszabálynak megfelelő orvos technológiai műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre tartását (Megbízó ezeket Szolgáltatónak használatra átadja),
 - megkülönböztetett jelzést használó gépjárművet a feladat ellátásához szükséges felszereltséggel.
13. Szolgáltató köteles biztosítani:
- megfelelő képzettségű személyzetet (kivéve a takarító személyzet)
(A személyzet tagjai feleljenek meg a 60/2003.(X. 20.) ESZCISM rendelet, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet idevonatkozó előírásainak.),
 - internet, telefon költségeket,
 - számítógépek, nyomtatók fenntartását, üzemeltetését, szoftver, hardver költségeket,
 - gyógyszereket, infúziókat, gyógyászati eszközöket, kötszereket, egyszer használatos anyagokat. Szolgáltató köteles gondoskodni a gyógyszerek nyilvántartásáról, lejáratú idejének számontartásáról, esetleg kivonásáról, a szükséges készlet folyamatos feltöltéséről, a szükséges megrendelésekről,
 - wc papírt, kéztörölőt, folyékony szappant az orvosi ügyeletben részt vevő egészségügyi személyzet számára (a betegek számára Megbízó biztosítja),
 - a rendelő helyiségek és az eszközök sterilizációját,
 - Megbízó által rendelkezésre bocsátott, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark rendeltetészerű működtetésével járó minden költséget (karbantartás, pótlás, javítás),
 - fénymásolópapírt, valamennyi szükséges nyomtatványt (pl ambuláns napló, gyógyszerkönyvek, halott vizsgálati jegyzőkönyv, rendőrségi számlatömb, stb.),
 - Szolgáltató feladata: a megkülönböztetett jelzést használó gépjármű szükséges ellenőrzése, fenntartási költségeinek vállalása (tankolás, karbantartás, műszaki vizsga, javítás stb.)
14. Szolgáltató a jelen szerződés, illetve Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki az orvosi szakkérdésekre, továbbá nem teheti a teljesítést terhesebbé, mint a hatályos jogszabályokban ill. jelen szerződésben megfogalmazottak. Szolgáltató köteles a Megbízót a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről vagy körülményről, amely Szolgáltató szerződésben foglalt szolgáltatásainak, valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését bármilyen módon késleltetheti, korlátozhatja, megnehezítheti, vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem, illetve az akadály okát, valamint az annak kiküszöbölése érdekében a Szolgáltató által megtett, vagy megtenni szándékozott intézkedéseket. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik.
15. Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Szolgáltató köteles a Megbízót figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelős.
16. Ha Megbízó a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, Szolgáltató a tevékenységét a hatályos jogszabályoknak és a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles továbbra is ellátni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megbízó olyan tartamú utasítást ad, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, illetve egészség-, élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.
17. A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató köteles a Megbízót kérésére — adatvédelmi-, személyiségi-, illetve betegjogok sérelme nélkül — egyebekben is tájékoztatni.
18. Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, a NEAK, az NNNK, a Megbízó számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer működtetése és az adatszolgáltatás a Szolgáltató kötelezettsége. Ezen feltétel nem vagy hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért a Szolgáltató tartozik felelősséggel.
19. Szolgáltató köteles Megbízó részére az ügyelet működésével kapcsolatos dokumentációkat, kérésre, ill. a szerződés megszűnéskor tájékoztatás céljából átadni, illetve ezt megelőzően a Megbízó kérésére azt biztosítani a betegjogok sérelme nélkül.
20. A Megbízó által biztosított eszközök, helyiségek, stb. vonatkozásában Szolgáltatót elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben a Szolgáltató nem tud tételesen elszámolni az általa átvett eszközökkel, stb., akkor azok értékének megtérítésére köteles a Megbízó felhívását követő 8 napon belül. Érték alatt valamennyi eszköz tekintetében az eszközök újkori beszerzési értékét kell megtéríteni.
21. Szolgáltató a részére átadott eszközöket, helyiségeket stb. csak és kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, harmadik személyeknek kivéve jelen szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőket - át nem adhatja. Fentiek megsértéséből eredő kárért teljes körűen felelős.
22. Szolgáltató köteles a birtokába adott helyiségeket rendeltetészerűen, és kizárólag jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása érdekében használni. Felel mindazon károkért, amelyek a fentiek megsértéséből hármanak az ingatlan tulajdonosára/kezelőjére/ vagy a Megbízóra.
23. Megbízó az ügyeleti helyiségek használatáért díjat nem igényel a Szolgáltatótól.
24. Az ügyeleti ellátás központjának helye: 8600 Siófok, Semmelweis u. 1/A.; Rendelőintézet.
25. Szolgáltató a szerződés bármely módon történő megszűnésének napján köteles a helyiségeket a saját ingóságaitól kiürítve, tiszta állapotban a Megbízó birtokába adni. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond mindennemű birtokvédelmi jogáról Megbízóval szemben arra az esetre, ha a fentieket nem teljesíti, egyben felhatalmazza a Megbízót, hogy a helyiségeket akár önhatalommal is birtokba vegye.

26. Fentiek a nem ingatlanok minősülő eszközök vonatkozásában megfelelően irányadók.

IV. A díj és annak esedékessége

1. Szolgáltatót a szerződésszerű teljesítéséért ellenérték illeti meg, melynek összege 8.800.000,- Ft vállalkozói díj/hó.
2. Megbízó előleget nem fizet.
3. Megbízó az ügyeleti ellátás finanszírozásának forrását elsősorban az NEAK forrásból biztosítja akként, hogy Megbízónak a NEAK-kal van finanszírozási szerződése.
4. A számlát a Megbízó felé kell kiállítani.
5. Felek rögzítik, hogy a fenti díjak átalánydíjak, melyek tartalmazzák a Szolgáltató valamennyi költségét, így Szolgáltató további ellenszolgáltatás-fizetési igénnyel a Megbízóval szemben nem élhet, kivéve, ha jelen szerződés másképp rendelkezik.
6. Megbízó az ellenszolgáltatás összegét utólag, teljesítésigazolás alapján, átutalással fizeti meg azzal, hogy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
7. A teljesítésigazolás kiállítására *Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető* jogosult. Megbízó a teljesítésigazolást a Szolgáltató által vezetett jelenléti ív és ambuláns kezelőlapok alapján állítja ki. A teljesítésigazolás a számla kiállításának a feltétele.
8. Megbízó köteles a Ptk. 6:155.S szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére, ha fizetési kötelezettségével késedelembe esik.
9. Fizetési kötelezettséget csak a jogszabályoknak és a jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla ~~érmet~~ Megbízó általi kézhezvétele keletkeztet.
10. Szolgáltató saját bevételei a NEAK-kal biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személyek által fizetendő díjak, valamint azon hatósági eljárás díjak, melyek teljesítésében a Szolgáltató részt vesz.

V. A szerződés hatálya, megszűnése, felelősségi szabályok vonatkozásában

1. Jelen szerződést a felek határozott időtartamra, *2024. február 29.* napjáig kötik azzal, *hogy amennyiben az alapellátási orvosi (házi orvosi, házi gyermekorvosi) ügyeleti ellátást a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az állami mentőszolgálat átveszi, a szerződés az átvétel napját megelőző napon megszűnik.*
2. A rendes felmondás jogát akként szabályozzák, hogy Megbízott jogosult legalább 120 napos felmondási idővel a hó végére a szerződést rendes felmondással felmondani. Megbízó az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 22. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel a szerződést 30 napos határidővel jogosult felmondani. *Az V.1. pontban foglalt feltétel rendes felmondás időtartama alatti bekövetkezése esetén a felmondási idő vége az V.1. pontban meghatározott időpont.*
3. Bármely felet megilleti az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás joga, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el és azt — amennyiben orvosolható — a szerződésszegő fél külön írásbeli felhívás ellenére sem orvosolta a felhívásban megjelölt, legalább 15 napos határidőn belül és ennek okán a sérelmet szenvedett félnek már nem áll érdekében a szerződés fenntartása. Nem kell írásbeli megintést alkalmazni, ha a szerződésszegés nem orvosolható, vagy az a Szolgáltató szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerződés tárgyának jellegére tekintettel Felek megállapodnak abban is, hogy az azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás jogának gyakorlását követően azon a napon szűnik meg, amely napon a Megbízó más módon már gondoskodni tud a szolgáltatás biztosításáról, de legkésőbb a felmondás közlését követő 90. napon. *Az V.1. pontban foglalt feltétel rendkívüli felmondás időtartama alatti bekövetkezése esetén a felmondási idő vége az V.1. pontban meghatározott időpont.*
4. Azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény különösen:

Megbízó részéről:

- bármely fizetési kötelezettséggel Megbízó 60 napon túli késedelembe esik, - a szerződésben és mellékletében rögzített feltételeket nem biztosítja.

Szolgáltató részéről:

- „a szolgáltatást a szerződésben rögzített időponttól nem kezdi meg, és nem folytatja folyamatosan,
 - a szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi, ill. ahol jelen szerződés szigorúbb feltételeket tartalmaz, az annak megfelelő feltételeket nem biztosítja,
 - „bármely szakhatóság, ill. bíróság a szakmai tevékenységével összefüggésben jogerősen hiányosságot állapít meg,
 - tevékenységével kapcsolatban megbetegedést, tartós egészségi állapotromlást, vagy halált idéz elő,
 - szakmai tevékenységével kapcsolatban 1 naptári havi szinten legalább 5 darab negatív tartamú bejelentés érkezik a Megbízóhoz, -
 - bármely esetben az ellátást hitelt érdemlően bizonyítható módon megtagadja, -tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, - ellene jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy Szolgáltató végelszámolási kérelmet nyújt be,
 - adószámát törlik,
 - harmadik személynek tevékenységével vagy mulasztásával kárt okoz, a Megbízó vagy Fenntartó jó hírnevét tevékenységével vagy mulasztásával megsérti.
5. Szolgáltató felel a tevékenységével kapcsolatban a Megbízónak, ill. harmadik személyeknek okozott valamennyi kárért (ide értve a sérelemdíjat is) és költségért. Megbízó nem tehető felelőssé a Szolgáltató által harmadik személyeknek okozott károkért/sérelemért. Amennyiben jelen szerződés vonatkozásában bármely hatóság vagy bíróság a Megbízó

felelősségét harmadik személy irányában jogerősen ennek ellenére megállapítja, Szolgáltató köteles 15 napon belül, teljeskörűen mentesíteni a Megbízót a hátrányos jogkövetkezményektől. Ezen pontban rögzített kötelezettsége a Szolgáltatónak a jelen szerződés időbeli hatályának megszűnésétől függetlenül fennáll.

6. Szolgáltató köteles a szerződés hatálya alatt jelen szerződésben foglalt szolgáltatás vonatkozásában megfelelő felelősségbiztosítást kötni és fenntartani. Fenntartásnak minősül, ha a korábbi szerződésének megszűnésének napjával új, a korábbival egyező, vagy a nagyobb fedezetet biztosító, és egyebekben Megbízóra sem hátrányosabb biztosítási szerződés hatálybalépését igazolja Megbízó felé.

VI. Egyéb megállapodások vonatkozásában

1. Felek a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
2. Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti ill. egészségügyi titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal és alvállalkozóikkal stb. is betartatni. Az üzleti titok megsértéséből eredően okozott károkért a felek egymással szemben felelősek.
3. Felek valamint az alkalmazásukban álló munkatársaik jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, a Megbízót ill. ellátottat érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.
4. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezők számukra.
5. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6. Amennyiben jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
 - a) A Megbízó részéről (azzal, hogy Megbízó további kapcsolattartót is jogosult megjelölni):
név:
értesítési cím: 8600 Siófok, Korányi Sándor u. 1/A.
tel.
e-mail:
 - b) A Szolgáltató részéről:
név: Dr. Rus János ügyvezető értesítési cím: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8.
tel. . 06 1 799 5110 fax: 06 1 799-5119 e-mail:
info@interambulance.hu
7. A személyek adataiban történő változás esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást azzal, hogy külön szerződésmódosításra nincs szükség.
8. A jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban — az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon — teheti meg érvényesen, kivéve ha a szerződés másképp nem rendelkezik. Elektronikus levél esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni kell (visszaigazolás kérése).
9. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére.
10. Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, ill. lehetetlenné tenné, felek kötelesek a másik felet erről — illetve a hiba megszűnéséről haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon ismegtéhető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli.
11. Amennyiben a szerződés egy adott jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására jutásától) számított 3 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből rövidebb határidő nem derül ki.
12. Felek a jelen szerződés szerinti minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna.
13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra:
 - a) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 - b) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 - c) 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 - d) 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
 - e) A háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet
 - f) 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

- g) 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
- h) 4/2000. (II.25) EüM. rendelet a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
- i) 1997. évi törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
- j) 2006. évi törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
- k. 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
- l. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

15. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. Az ügyeleti szolgáltatás ellátásának kezdő időpontja *2023. március 1. 16.00 óra.*

Jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, ... eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2023.február...

Siófok Város Önkormányzata

képviseli:
Dr. Lengyel Róbert
polgármester
Fenntartó

Emergency Service Kft

képviseli:
Dr. Rus János
ügyvezető
Szolgáltató

Siófok Város Gondozási Központja

képviseli:
Sárváriné Vörös Viktória
intézményvezető
Megbízó

Emergency Service Kft.

gazdasági igazgató
Cserveni Tünde

Jogi ellenjegyző:

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ellenjegyző:

Balogh Gábor
közgazdasági osztályvezető
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

✉ info@emergencyservice.hu

🌐 www.emergencyservice.hu

☎ 36-1-799-5110

📠 36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Siófok Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.
Dr. Lengyel Róbert polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagyon köszönöm, hogy 2023. január 11. napján lehetővé tették egy személyes megbeszélés lehetőségét, melyen át tudtuk beszélni az ügyeleti ellátással kapcsolatban felmerült problémákat.

Mint azt személyesen is elmondtam, ez az Önök és cégünk között létrejött szerződés alapján 2015. november 5. napja óta – a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.)-ben meghatározott feltételek mellett- látjuk el a házi- és ügyeleti ellátás biztosítását Siófok központban, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som lakossága, továbbá az üdülővendégek vonatkozásában. Szerződésünket egy alkalommal, 2020. január 1. napjától módosítottuk, azóta további szolgáltatási díj emelést nem kezdeményeztünk.

A módosítás óta eltelt időszakban, jelentős, előre nem látható változások mentek végbe a magyar egészségügyben, a gazdaságban és a humán erőforrás mennyiségében is.

Szeretném jelezni, hogy a 2020. januárjában történt díjemelés óta több, rendkívül jelentős változás történt, melyek nagymértékben megváltoztatták az ellátás biztosításának körülményeit és jelentős anyagi plusz terhet rótak cégünkre.

- március hónapban a covid-19 járvány jelentős változásokat hozott az egészségügyben. A humán erőforrás biztosításának jelentős gátat szabott a járvány elleni védekezés érdekében az egészségügyi intézményeknél bevezetett, és az ügyeleti személyzet mintegy 60-70%-át érintő tilalom, melynek keretében munkáltatójuk megtiltotta az ügyeleti ellátásban való részvételüket. Mindezek ellenére továbbra is biztosítani tudtuk az ellátást, azonban a humán erőforrás hiány kiküszöbölése csak magasabb díjazás mellett volt megoldható.
- 2021. januárjában az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével az ügyeleti ellátás biztosítása tovább nehezedett, tekintettel arra, hogy a jogviszony bevezetésével egy több sávú, bérrendezés indult el három lépcsőben és keletkezett a három év alatt egy majd 100%-os béremelkedés. Mindemellett a jogviszonyban álló orvosoknak és ápolóknak további, munkáltatója által jóváhagyott engedély beszerzését írta elő, mely sok esetben nem került jóváhagyásra a munkáltatói részről.
- Külön térnék ki a szakszemélyzet béremelésére, mely az elmúlt években nem volt olyan jelentős léptékű, mint az orvosoké, de az ellátás biztosítása érdekében ezeket a béreket is jelentősebb mértékben kell megemelnünk, tekintettel arra, hogy a kormányzat is jelentős béremelésre tett ígéretet ebben a szférában.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

☏ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

✉ info@emergencyservice.hu

🌐 www.emergencyservice.hu

☎ 36-1-799-5110

☎ 36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

- A KATA adózás változás további problémát keletkeztetett, tekintettel arra, hogy ezen kedvező adózási forma megszűnése, a vállalkozók díjait tovább emelte, áthárítva a fizetendő többlet adót.
- A humán erőforrás díjazásának emelkedése mellett, a gazdaság egyéb szektoraiban bekövetkezett változások is érezhetők. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ára is aránytalanul növekedett, és ezek a termékek is nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra az ellátás során.
- Az üzemanyag ársapka eltörlése és a gépjármű üzemeltetési költségei szintén nagy mértékben emelkedtek, melyek mértéke kellő gondosság mellett sem volt előre látható.

Levelemhez mellékelt táblázatok jól szemléltetik a költségek növekedését, melyek a tavalyi év folyamán már veszteséges működtetésbe kényszerítették az ügyelet ellátását, továbbá egy külön kimutatásban csatolok egy tervezetet, mely a 2023-as év költségvetését szemlélteti a jelenlegi ellátási rendszer és az üdülő orvosi szolgálat fenntartása mellett.

Havi bontásban látható az a veszteség, melynek tudatában nem tudjuk az ellátást a jelenlegi formában tovább fenntartani.

Ezt a problémáról a tavalyi évben már több alkalommal jeleztük, nagy örömünkre, január 11. napján a személyes konzultációra is lehetőségünk adódott.

Mindezek alapján, a cégünk és a Siófok Közös Önkormányzati Hivatal között fennálló jó partneri kapcsolatra tekintettel kérjük, a jelenlegi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2023. február 28. napjával.

A jelenleg hatályos szerződésünkben szereplő ár mellett, azaz 8.800.000,-Ft havi összköltség mellett, természetesen – egy 2023. december 31.-ig szóló új szerződés keretében- a továbbiakban is ellátjuk a „városi” ügyeleti feladatokat, vegyes házi orvosi ügyeleti formában, mely biztosítja a lakosság felnőtt és gyermek lakosságának ellátását, egy orvos, egy ápoló és egy sofőr közreműködése mellett. Természetesen abban az esetben, ha Somogy vármegye ügyeleti ellátását az OMSZ hamarabb átveszi, a szerződés azonnali hatállyal megszüntethető.

A betegforgalomról csatolt melléklet alapján jól látható, hogy az elmúlt években is nagy mennyiségű betegforgalom megszűrésével jelentős terhelést vettünk le a kórházi ellátásban dolgozók válláról, melyet a következő évben is ugyanilyen színvonalon garantálnánk.

Az üdülőorvosi ellátást természetesen továbbra is tudjuk biztosítani, - melyre a betegforgalmi adatok tükrében ténylegesen szükség van- egy külön szerződés keretében, melyre több ajánlatot is tudunk Önöknek összeállítani.

Mindezek ismeretében, - a tavalyi veszteség, gazdasági és egyéb változások mellett- nem elvárható, hogy egy szolgáltató Kft. hosszú távon veszteségeket halmozzon fel, a legnagyobb gondossággal sem előre látható változások okán.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

info@emergencyservice.hu

www.emergencyservice.hu

36-1-799-5110

36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Figyelembe véve, hogy a gazdaságot érintő változások nem csak cégünket, de Önöket is hátrányosan érintenek, egy nagyon diplomatikus, közös megegyezéssel, mindenki érdekeinek szem előtt tartásával lezajló folyamatot szeretnénk véghez vinni, melyeket reményeink szerint január hónapban konkretizálni és véglegesíteni tudunk, hogy március hónaptól egy új szerződés keretében, a jelenlegi árakon tudjuk partneri kapcsolatunkat tovább folytatni.

A jó partneri kapcsolat során kialakult bizalom jegyében, a jelenlegi szerződés megszűntetésekor már az általunk aláírt új szerződést is megküldjük Önöknek, annak érdekében, hogy a képviselő testületek biztosítottak láthassák az elkövetkezendő időszak ellátását.

Sajnálatosan egy konszenzus hiányában a jelenlegi szerződésben foglaltakat nem tudjuk tovább teljesíteni, a szerződést felmondjuk. Eddig erre nem került sor cégünk működtetése során, mert minden esetben sikerült konszenzusra jutnunk partnereinkkel, melyre jelen esetben is törekszünk.

Az ország más területein is jelentkezett hasonló probléma, ahol a hatályos közbeszerzés keretében kötött szerződést megszüntettük, és egy közös érdekeket képviselő, új szerződéssel folytattuk tevékenységünket.

Az Emergency Service Kft. a továbbiakban is maximális figyelmet fordít a betegellátásra, célunk, hogy megfelelő szakmai szintű betegellátás valósuljon meg, továbbá az elmúlt években javuló tendenciát mutató minőségű ügyeleti ellátást továbbra is biztosítunk.

Bízva megértésükben, a további sikeres együttműködés reményében

EMERGENCY SERVICE KFT.
1131 Budapest, Topolya u. 4-8.
Adószám: 13789581-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-73304
Bank: 12100011-1750953-0000000

Tisztelettel: Dr. Rus János
ügyvezető

Emergency Service Kft.

Kaposvár, 2023. január 18.

Tájékoztató

központi orvosi ügyeletről

Az Emergency Service Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2015. november 5. napja óta - a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.)-ben meghatározott feltételek mellett – határozatlan időtartamra kötött szerződés keretében látja el a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítását Siófok központjában, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut és Som lakossága, továbbá az üdülővendégek vonatkozásában.

A Szolgáltató az ügyeleti ellátás keretében biztosítja a felnőtt ellátás mellett a gyermekorvosi ügyeletet és az üdülő orvosi ügyeletet is. (Központi finanszírozáson felüli **vállalkozói díj/hó:**

- központi orvosi ügyelet: 1.650.000,- Ft,
- gyermekügyelet : 90.000,- Ft,
- üdülő orvosi ügyelet: 1.106.000,- Ft., **összesen: 2.846.000,- Ft)**

A közreműködői szerződés **módosítására** - amely érintette a szolgáltatás díját is - 2020. január 1. napjától került sor az alábbiak szerint: (Központi finanszírozáson felüli **vállalkozói díj/hó:**

- központi orvosi ügyeleti ellátás: 2.376.000,- Ft
- gyermekorvosi ügyeleti ellátás: 129.600,- Ft
- üdülő orvosi ellátás 1.592.640,- Ft, **összesen: 4.098.240,- Ft)**

A díj módosítása 44 %-os emelést jelentett.

A Szolgáltató 2022. november 22-én kelt, Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző Asszonyához címzett levelében kérte a szerződés módosítását oly módon, hogy a jelenlegi díjazás mellett csak a városi ügyelet ellátását biztosítaná, az üdülő orvosi ellátással érintett két hónapra (július-augusztus) külön szerződéskötését javasolja külön díjazással. A Szolgáltató kérte továbbá a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését is.

A Szolgáltató az önkormányzat részéről történő visszajelzést 2022. december 10. napjáig kérte.

Dr. Lengyel Róbert polgármester úr 2022. december 7-én kelt levelében tájékoztatta a Szolgáltatót, hogy a szerződés módosítására a Kbt. szabályai alapján nincs lehetőség, mivel a közbeszerzési felhívás mindhárom szolgáltatás ellátását tartalmazta, az ajánlattevők mindhárom feladat ellátására tették az ajánlatot. Feladatok szétválasztásával külön szerződés megkötése jogszabályba ütközik. A Szolgáltató tájékoztatást kapott arról is, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, új szerződés megkötéséhez az ügyeleti rendszerben résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének döntése is szükséges, ezért az intézkedésekre általa megjelölt határidő nem releváns.

A Szolgáltató 2022. december 6-ai keltezésű levéllel ismételten megkereste Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző Asszonyát azzal, hogy a szerződést a felek közös megegyezéssel szüntessék meg, és a korábbi levelében leírtak alapján továbbra is a 2 szerződés megkötését javasolja.

2023. január 11. napján egyeztető tárgyalást tartottak a Szolgáltató és a központi ügyeletben részt vevő önkormányzatok polgármesterei. Az egyeztető tárgyaláson Jegyző Asszony, Alpolgármester Asszony, a Gondozási Központ Vezetője és az Aljegyző Asszony is részt vett.

A tárgyaláson az álláspontok nem közeledtek, nem született konszenzus. A felek abban állapodtak meg, hogy az egyeztető tárgyaláson elhangzott szándékokat alapul véve, a Szolgáltató írásban újból megfogalmazza kérését.

A Szolgáltató 2023. január 18-án kelt, Alpolgármester Asszony részére címzett újabb beadványában ismételten kérte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2023. február 28. nap hatállyal. A jelenleg hatályos szerződésben szereplő ár mellett továbbra is ellátná a városi ügyeleti feladatokat, ugyanakkor az üdülő orvosi ellátást külön szerződésben külön díjazás mellett végezné.


A beadvány azt is tartalmazta, hogy konszenzus hiányában a szerződést felmondja.

Az Önkormányzat 2022. évben 40.797.703,- Ft-tal járult hozzá a központi orvosi ügyelet ellátásához. 2023. évi költségvetésben – a központi finanszírozás változása miatt – az önkormányzati hozzájárulás 41.954.740,- Ft/év. (6 %-os esetleges emelés esetén: 46.092.614,- Ft/év, tehát 4.137.874,- Ft-tal/év jelentkezne a többletköltség), ha a jelenleg hatályban lévő szerződés alapján látná el a Szolgáltató a feladatot 2023-évben. Természetesen, az ügyeletben részt vevő önkormányzatoknak is a döntést el kell fogadniuk, illetve költségvetésben a megemelt előirányzatot biztosítani.

Jogszályi hátterek:

- 1.) A Kbt. szabályai alapján a szerződés módosítására többek között csak abban az esetben van lehetőség, ha az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, több módosítás esetében azok együttes nettó értékét szükséges figyelembe venni az 50 %-os határ tekintetében. (jelenleg 44 %-os a megnövelt ellenérték) Az ellenérték 6 %-os emelésének jogi akadálya nem lenne, azonban ez irányú kérelmet a Szolgáltató nem nyújtott be.
- 2.) A szerződés **közös megegyezéssel megszüntethető** a központi orvosi ügyeletben részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének támogató döntésével. A Kbt. 2023. január 1. nap hatállyal történő módosítása alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthető újabb szerződés
- 3.) A hatályos közreműködői szerződést **rendes felmondással** bármelyik fél 120 napos felmondási idővel, a hó végére a szerződést felmondhatja.
- 4.) **Azonnali hatállyal** a szerződés – súlyos szerződésszegés esetén – a felmondás közlését követő 90. napon belül mondható fel.

Siófok, 2023. január 23.


Némethné dr. Jenei Éva
aljegyző

SIÓFOK
Részletes eredménylevezetés

	2022		2023	
	havi	éves	havi	éves
BEVÉTELEK				
Önkormányzati bevételek	8 776 782 HUF	105 321 384 HUF	8 776 782 HUF	105 321 384 HUF
Bevételek összesen	8 776 782 HUF	105 321 384 HUF	8 776 782 HUF	105 321 384 HUF
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK				
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	638 030 HUF	7 656 360 HUF	765 636 HUF	9 187 632 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	8 074 839 HUF	96 898 068 HUF	10 034 364 HUF	120 412 368 HUF
Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	53 283 HUF	639 396 HUF	63 940 HUF	767 280 HUF
Anyagköltség (üzemanyag - NJC823)	17 251 HUF	207 012 HUF	20 701 HUF	248 412 HUF
Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)	22 173 HUF	266 076 HUF	26 607 HUF	319 284 HUF
Szolgáltatási díjak (közműdíjak, szakmai fel.bizt.)	82 126 HUF	985 512 HUF	98 551 HUF	1 182 612 HUF
Értékcsökkenés	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó - NJC823)	24 970 HUF	299 640 HUF	29 964 HUF	359 568 HUF
Menedzsmentdíj, működési költségek	400 000 HUF	4 800 000 HUF	450 000 HUF	5 400 000 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	9 312 672 HUF	111 752 064 HUF	11 489 763 HUF	137 877 156 HUF
ÖSSZESEN	-535 890 HUF	-6 430 680 HUF	-2 712 981 HUF	-32 555 772 HUF


EMERGENCY SERVICE KFT.
 1131 Budapest, Topolya u. 4/B.
 Adószám: 13789581-1-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-873331
 Bank: 12100011-17589053-00000000



Emergency Service
Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft

1131 Budapest Topolya utca 4-8
Tel./fax: +361 799-5110/ +361 799-5119
e-mail: info@interambulance.hu



Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyeletek - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Siófok Központi Orvosi Ügyelet

2022.01.01. - 2022.12.31.

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyamatos ellátás	OMSZ	Esetkocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felnőtt	Gyerek	indokolt	indokolatlan	Megkülönböztető jelzés használata	Szoc. otthon
Ádánd	85	5	5								95	55	35	6	84		0
Balatonendréd	30	1	1						1		32	20	11		31		0
Balatonszabadi	94	3	6							1	103	52	45	7	90		0
Balatonvilágos	40	3	1								44	23	20	5	38		0
Nagyberény	41	3	5				2				49	27	17	2	42		0
Nyim	9	1								1	10	9	1		10		0
Ságvár	56	3	4								63	34	25	5	54		0
Siófok	980	85	396		2			2	6	6	1461	736	329	75	990	0	1
Siójut	19	3	3								25	18	4	3	19		0
Som	30	2									32	15	17	3	29		0
Egyéb települések	1920	42	122		1				7		2084	1087	875	76	1886		0
Összesen	3304	151	543	0	3	0	2	2	14	8	3998	2076	1379	182	3273	0	1

Dátum: 2023.01.04.



**NYIM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

polgarmester@nyim.hu
8612 Nyim, Fő u. 65.
+36-84/503-603
+36-30/251-1724
Rövid név: SMCTU
KRID: 154125308

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2023. február 27. napján tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.**

7. napirendi pont: *Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyására.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.*

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

1. Előzmények

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával, Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával kinyilatkoztatták azon szándékukat, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján közösen Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében.

2. A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozásának jogszabályi háttere, folyamata:

A települési önkormányzatok a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatukat - a 2000 lakosegyenértékkal jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezését- szennyvíz-elvezetési agglomerációk keretében látják el.

A 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtására a Kormány nemzeti programot készít, és annak keretében határolja le és jelöli ki a szennyvíz-elvezetési agglomerációkat.

A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Kormány két évente a (2) bekezdésben említett program felülvizsgálata keretén belül végzi el.

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) korm.rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Nemzeti Megvalósítási Programot, a szennyvízelvezetési agglomerációk felsorolását.

A szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolását Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. mellékletében meghatározottak alapján kell elvégezni és igazolni mind a településeken belüli hálózat, mind a térségi rendszerek kialakításának gazdaságosságát, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságát.

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció központja az a település, amelynek a közigazgatási területén található a szennyvíztisztító telep.

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakításának alapvető szempontjai:

1.1. A Program része minden 2000 LE (Vgtv. 1. sz. melléklet 15. pont) szennyezőanyag-terhelés feletti település. A Településsoros Jegyzék része Magyarország valamennyi települése. Egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell kiépíteni.

1.2. Ahol a szennyvíztörzshálózatok létrehozása nem indokolt, akár azért, mert az előírt vagy kívánatos környezetvédelmi paraméterek egyéb műszaki megoldással is biztosíthatók, akár azért, mert túlságosan költséges lenne, szennyvíztörzshálózatra vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést biztosító egyedi rendszereket vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni.

1.3. Több település szennyvíz-elvezetési agglomerációt alakíthat ki a 4. és 5. pont szerinti lehatárolási szempontok figyelembevételével. A kapcsolódó települések szennyvíz-elvezetési alrendszereket alkotnak. Amennyiben az így kialakított szennyvíz-elvezetési agglomeráció terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása a Program részét képezi.

Azok a vízbázisvédelmi célprogramba bevont, továbbá környezetvédelmi szempontok alapján kijelölt települések, amelyek az előző szempontok szerint kialakított szennyvíz-elvezetési agglomerációk körén kívül esnek, környezetvédelmi és gazdaságossági indokoltság esetén önálló szennyvízrendszert alkothatnak.

Egy települést több környezetvédelmi szempontból kijelölt területi kategória is érinthet, amelyek egymással átfedhetnek, így a települések környezeti szempontú csoportokba sorolására a környezetvédelmi szempontból kijelölt területek összevont halmazának és a település területének - a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti - arányában kerül sor.

A szennyvíz-elvezetési rendszerek lehatárolását rendszerszemléletű (ún. több szempontú) értékelési módszer alkalmazásával kell elvégezni a 4. és 5. pontban részletezett szempontok szerinti vizsgálat alapján.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Vgtv. 7/A. § (5) bekezdésének megfelelően kétévenként, az 5. § (5) bekezdés szerinti eljárás során elfogadott kérelmek figyelembevételével kell felülvizsgálni.

A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel együttműködve, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a Kormány számára a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.

(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének 3. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálata az 1. mellékletben meghatározott szempontok és módszertan szerint elvégzett számítás és vizsgálatok alapján készített felülvizsgálati dokumentáció csatolásával az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok által - a szennyvíz-elvezetési agglomeráció központját is megnevező szándéknyilatkozatok mellékelésével - a működési területével érintett vízügyi igazgatóságnál kérhető. Már meglévő szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás, illetve agglomerációs átsorolási kérelem esetén - a települési szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől - a felülvizsgálati dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolása is szükséges. Az eljárás során a tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fejlesztési igényt kérelmező települések érintettek-e a

települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel.

(3) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásának felülvizsgálatára vonatkozó szakmai véleményét az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: TVT) illetékes szakmai bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki. A kérelmező település szennyvíz-elvezető rendszer kiépítési kötelezettségére vonatkozó tervezői nyilatkozatot a TVT szakmai bizottsága a felülvizsgálati eljárás során ellenőrzi.

(4) A TVT illetékes szakmai bizottságának ülésére meghívást kap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

(5) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a (2) bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, valamint - a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben - a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a miniszternek. A miniszter - a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az állami beruházásokért felelős miniszterrel történt egyeztetést követően - a kérelemben szereplő, az OVF által támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a (2) bekezdés szerinti kiépítési kötelezettséget érint. A nyilvántartásba vételről szóló értesítést az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja a kérelmező részére.

(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési igények elektronikus közzétételéről.

(7) A nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a miniszter és az állami beruházásokért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány a tárgyévet követő év június 30-ig dönt a finanszírozhatóságról.

3. A lehatárolási dokumentáció

A korm.rendelet szerinti kérelem benyújtásához szükséges, a korm.rendelet 1. mellékletében leírtak szerinti lehatárolási dokumentációt Nyim Község Önkormányzatának megrendelésére a siófoki székhelyű Kristály Kft. elkészítette, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető. A lehatárolási dokumentáció alapján a készítő mérnökök a gazdaságossági számítások, beruházási és üzemeltetési költségbecslések és a befogadó terhelés vizsgálatok alapján a dokumentációban szereplő „A” változatot tartják kedvezőbbnek.

3.1. Rövid összefoglaló:

3.1.1. „A” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, ezzel együtt a kommunális szennyvíz központi átemelő és egy végátemelő akna biztosításával az új Nyim és Ságvár települést összekötő távvezetéken keresztül a Ságvári szennyvíztisztító telepre jut.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel csak Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése Nyim szennyvizének átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével. Megépül Nyim község szennyvízhálózata, valamint a Ságvár - Nyim településeket összekötő távvezeték. A távvezetéken érkező Nyim települési szennyvíz átadási pontja a már meglévő ságvári szennyvíztelep első műtárgya, azaz a rácsgépház.

3.1.2. „B” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, a kommunális szennyvíz központi szennyvízáttemelőbe jut. Az átemelőben összegyűlt kommunális szennyvíz, szippantó autóval elszállításra kerül a Ságvári szennyvíztisztító telepre.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése, Nyim szennyvizének átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével. („A” változattal azonosan).

3.1.3. „C” változat:

A jelenleg is működő egyedi szennyvíztisztító berendezésekből történik a szippantott szennyvíz elszállítása olyan szennyvíztisztító telepre, ahol van lehetőség a szippantott szennyvíz leürítésére és kezelésére (Siófok szennyvíztisztító telep).

A felsorolt 3 változat közül a „C” változatának közegészségügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok negatív hatásainak figyelembevételét követően elvetettük, mint megoldási lehetőséget, ezért a továbbiakban már csak az „A” és „B” változat került kidolgozásra.

3.1.4. Beruházási és üzemeltetési költségek összehasonlítása:

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG (nettó)	ÉVES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG (nettó)
"A" változat*			
1	Szennyvízelvezetés költség	895 800 000 Ft	28 187 480 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"A" változat összesen:		1 813 832 500 Ft	169 541 070 Ft
"B" változat			
1	Szennyvízelvezetés költség	492 925 000 Ft	52 176 885 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"B" változat összesen:		1 410 957 500 Ft	193 530 475 Ft

3.1.5. Gazdasági összehasonlító számítások, életciklus elemzés eredménye:

Az életciklus szemlélet szerint elemezve az „A” változat megvalósulása az évek előrehaladtával jóval kedvezőbb, mint a „B” változat. A különböző években a „B” változat együttes költsége nagyobb az „A” változat együttes költségéhez képest.

A fenti adatokat diagramon ábrázolva látható, hogy kb. 17 év elteltével a „B” változat összességében már magasabb költséggel tartható fenn, mint az „A” változat.

30 év múlva a „B” változat megvalósulása és üzemeltetése 316 807 150 Ft többletköltséget jelent az „A” változathoz képest.

3.1.6. Javaslat, értékelés

A környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból javasolt „A” változat, a Ságvári szennyvíztisztító telep bővítésével a befogadó vízminőségére a korábbi fejezetben elvégzett vizsgálatok alapján pozitív hatással lehet, a kibocsátási határértékek szigorodnak (KOI, BOI, ÖN és NH₄-N komponensekre), melyet a tervezett telep nagy biztonsággal teljesíteni tud.

Az „A” és „B” változatok létesítési és üzemeltetési költségeit együttesen vizsgálva megállapítható, hogy a változatok közül az „A” változat megvalósulása és üzemeltetése a gazdaságosabb az életciklus elemzést figyelembe véve.

Mindkét változat megfelel a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet műszaki előírásainak (tartózkodási idő, öblözetenkénti csatorna rákötési érték).

Továbbá előzetes lakossági felmérés alapján a lakosság részéről a „B” változatnak nincs támogatottsága, komoly lakossági ellenállásba ütközhet.

Kérem a Tisztelt a ságvári és a nyimi Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Ságvár és Nyim Községek Önkormányzatai

Határozati javaslat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

1. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (IX. 26.)/ 70/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával nyilatkozta ki azon szándékát, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Nyim/Ságvár településsel közösen Ságvár központú szennyvíz-elvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik Nyim/Ságvár község Önkormányzatának Képviselő-testületével a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében.
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti Ságvár központú szennyvíz-elvezetés agglomeráció létrehozása érdekében a Korm.rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a Kristály kft. által 21003-00-AL-000-TE-02-R0 tervszámon elkészített agglomerációs lehatárolási dokumentációt megismerte és jóváhagyja.
A képviselő-testület a lehatárolási dokumentációban megfogalmazott javaslattal egyetértve az „A” változat megvalósítását támogatja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye.

határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor/Pistár Péter polgármester






Ságvár, 2023. február 22.



Pistár Péter
polgármester



**NYIM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

 polgarmester@nyim.hu
 8612 Nyim, Fő u. 65.
 +36-84/503-603
 +36-30/251-1724
 Rövid név: SMCTU
KRID: 154125308

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2023. február 27. napján tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.**

7. napirendi pont:	<i>Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyására.</i>
---------------------------	--

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

1. Előzmények

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával, Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával kinyilatkoztatták azon szándékukat, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján közösen Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében.

2. A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozásának jogszabályi háttere, folyamata:

A települési önkormányzatok a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatukat - a 2000 lakosegyenértékkal jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezését- szennyvíz-elvezetési agglomerációk keretében látják el.

A 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtására a Kormány nemzeti programot készít, és annak keretében határolja le és jelöli ki a szennyvíz-elvezetési agglomerációkat.

A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Kormány két évente a (2) bekezdésben említett program felülvizsgálata keretén belül végzi el.

A szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolását Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. mellékletében meghatározottak alapján kell elvégezni és igazolni mind a településeken belüli hálózat, mind a térségi rendszerek kialakításának gazdaságosságát, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságát.

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció központja az a település, amelynek a közigazgatási területén található a szennyvíztisztító telep.

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakításának alapvető szempontjai:

1.1. A Program része minden 2000 LE (Vgtv. 1. sz. melléklet 15. pont) szennyezőanyag-terhelés feletti település. A Településsoros Jegyzék része Magyarország valamennyi települése. Egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell kiépíteni.

1.2. Ahol a szennyvíztörzshálózatok létrehozása nem indokolt, akár azért, mert az előírt vagy kívánatos környezetvédelmi paraméterek egyéb műszaki megoldással is biztosíthatók, akár azért, mert túlságosan költséges lenne, szennyvíztörzshálózatra vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést biztosító egyedi rendszereket vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni.

1.3. Több település szennyvíz-elvezetési agglomerációt alakíthat ki a 4. és 5. pont szerinti lehatárolási szempontok figyelembevételével. A kapcsolódó települések szennyvíz-elvezetési alrendszereket alkotnak. Amennyiben az így kialakított szennyvíz-elvezetési agglomeráció terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása a Program részét képezi.

Azok a vízbázisvédelmi célprogramba bevont, továbbá környezetvédelmi szempontok alapján kijelölt települések, amelyek az előző szempontok szerint kialakított szennyvíz-elvezetési agglomerációk körén kívül esnek, környezetvédelmi és gazdaságossági indokoltág esetén önálló szennyvízrendszert alkothatnak.

Egy települést több környezetvédelmi szempontból kijelölt területi kategória is érinthet, amelyek egymással átfedhetnek, így a települések környezeti szempontú csoportokba sorolására a környezetvédelmi szempontból kijelölt területek összevont halmazának és a település területének - a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti - arányában kerül sor.

A szennyvíz-elvezetési rendszerek lehatárolását rendszerszemléletű (ún. több szempontú) értékelési módszer alkalmazásával kell elvégezni a 4. és 5. pontban részletezett szempontok szerinti vizsgálat alapján.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Vgtv. 7/A. § (5) bekezdésének megfelelően kétévenként, az 5. § (5) bekezdés szerinti eljárás során elfogadott kérelmek figyelembevételével kell felülvizsgálni.

A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel együttműködve, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a Kormány számára a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.

(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének 3. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálata az 1. mellékletben meghatározott szempontok és módszertan szerint elvégzett számítás és vizsgálatok alapján készített felülvizsgálati dokumentáció csatolásával az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok által - a szennyvíz-elvezetési agglomeráció központját is megnevező szándéknyilatkozatok mellékelésével - a működési területével érintett vízügyi igazgatóságnál kérhető. Már meglévő szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás, illetve agglomerációs átsorolási kérelem esetén - a települési szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől - a felülvizsgálati dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolása is szükséges. Az eljárás során a tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fejlesztési igényt kérelmező települések érintettek-e a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel.

(3) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásának felülvizsgálatára vonatkozó szakmai véleményét az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: TVT) illetékes szakmai bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki. A kérelmező település szennyvíz-elvezető rendszer kiépítési kötelezettségére vonatkozó tervezői nyilatkozatot a TVT szakmai bizottsága a felülvizsgálati eljárás során ellenőrzi.

(4) A TVT illetékes szakmai bizottságának ülésére meghívást kap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

(5) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a (2) bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, valamint - a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben - a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a miniszternek. A miniszter - a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az állami beruházásokért felelős miniszterrel történt egyeztetést követően - a kérelemben szereplő, az OVF által támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a (2) bekezdés szerinti kiépítési kötelezettséget érint. A nyilvántartásba vételről szóló értesítést az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja a kérelmező részére.

(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési igények elektronikus közzétételéről.

(7) A nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a miniszter és az állami beruházásokért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány a tárgyévet követő év június 30-ig dönt a finanszírozhatóságról.

3. A lehatárolási dokumentáció

A kormányrendelet szerinti kérelem benyújtásához szükséges, a kormányrendelet 1. mellékletében leírtak szerinti lehatárolási dokumentációt Nyim Község Önkormányzatának megrendelésére a siófoki székhelyű Kristály Kft. elkészítette, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető. A lehatárolási dokumentáció alapján a készítő mérnökök a gazdaságossági számítások, beruházási és üzemeltetési költségbecslések és a befogadó terhelés vizsgálatok alapján a dokumentációban szereplő „A” változatot tartják kedvezőbbnek.

3.1. Rövid összefoglaló:

3.1.1. „A” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, ezzel együtt a kommunális szennyvíz központi átemelő és egy végátemelő akna biztosításával az új Nyim és Ságvár települést összekötő távvezetéken keresztül a Ságvári szennyvíztisztító telepre jut.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel csak Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése Nyim szennyvizének átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével. Megépül Nyim község szennyvízhálózata, valamint a Ságvár - Nyim településeket összekötő távvezeték. A távvezetéken érkező Nyim települési szennyvíz átadási pontja a már meglévő ságvári szennyvíztelep első műtárgya, azaz a rácsgépház.

3.1.2. „B” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, a kommunális szennyvíz központi szennyvízáttemelőbe jut. Az átemelőben összegyűlt kommunális szennyvíz, szippantó autóval elszállításra kerül a Ságvári szennyvíztisztító telepre.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése, Nyim szennyvizének

átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével. („A” változattal azonosan).

3.1.3. „C” változat:

A jelenleg is működő egyedi szennyvíztisztító berendezésekből történik a szippantott szennyvíz elszállítása olyan szennyvíztisztító telepre, ahol van lehetőség a szippantott szennyvíz leürítésére és kezelésére (Siófok szennyvíztisztító telep).

A felsorolt 3 változat közül a „C” változatának közegészségügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok negatív hatásainak figyelembevételét követően elvetettük, mint megoldási lehetőséget, ezért a továbbiakban már csak az „A” és „B” változat került kidolgozásra.

3.1.4. Beruházási és üzemeltetési költségek összehasonlítása:

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG (nettó)	ÉVES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG (nettó)
"A" változat*			
1	Szennyvízelvezetés költség	895 800 000 Ft	28 187 480 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"A" változat összesen:		1 813 832 500 Ft	169 541 070 Ft
"B" változat			
1	Szennyvízelvezetés költség	492 925 000 Ft	52 176 885 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"B" változat összesen:		1 410 957 500 Ft	193 530 475 Ft

3.1.5. Gazdasági összehasonlító számítások, életciklus elemzés eredménye:

Az életciklus szemlélet szerint elemezve az „A” változat megvalósulása az évek előrehaladtával jóval kedvezőbb, mint a „B” változat. A különböző években a „B” változat együttes költsége nagyobb az „A” változat együttes költségéhez képest.

A fenti adatokat diagramon ábrázolva látható, hogy kb. 17 év elteltével a „B” változat összességében már magasabb költséggel tartható fenn, mint az „A” változat.

30 év múlva a „B” változat megvalósulása és üzemeltetése 316 807 150 Ft többletköltséget jelent az „A” változathoz képest.

3.1.6. Javaslat, értékelés

A környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból javasolt „A” változat, a Ságvári szennyvíztisztító telep bővítésével a befogadó vízminőségére a korábbi fejezetben elvégzett vizsgálatok alapján pozitív hatással lehet, a kibocsátási határértékek szigorodnak (KOI, BOI, ÖN és NH4-N komponensekre), melyet a tervezett telep nagy biztonsággal teljesíteni tud.

Az „A” és „B” változatok létesítési és üzemeltetési költségeit együttesen vizsgálva megállapítható, hogy a változatok közül az „A” változat megvalósulása és üzemeltetése a gazdaságosabb az életciklus elemzést figyelembe véve.

Mindkét változat megfelel a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet műszaki előírásainak (tartózkodási idő, öblözetenkénti csatorna rákötési érték).

Továbbá előzetes lakossági felmérés alapján a lakosság részéről a „B” változatnak nincs támogatottsága, komoly lakossági ellenállásba ütközhet.

Kérem a Tisztelt a ságvári és a nyími Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Ságvár és Nyim Községek Önkormányzatai

Határozati javaslat

a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról

1. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (IX. 26.)/ 70/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával nyilatkozta ki azon szándékát, hogy Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Nyim/Ságvár településsel közösen Ságvár központú szennyvíz-elvezetési agglomerációt kíván létrehozni Nyim község szennyvízhálózatának kiépítése, valamint a ságvári szennyvíztisztító-telep bővítése érdekében. Ságvár/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik Nyim/Ságvár község Önkormányzatának Képviselő-testületével a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében.
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti Ságvár központú szennyvíz-elvezetés agglomeráció létrehozása érdekében a Korm.rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a Kristály kft. által 21003-00-AL-000-TE-02-R0 tervszámon elkészített agglomerációs lehatárolási dokumentációt megismerte és jóváhagyja.
A képviselő-testület a lehatárolási dokumentációban megfogalmazott javaslattal egyetértve az „A” változat megvalósítását támogatja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye.

határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor/Pistár Péter polgármester

Ságvár, 2023. február 22.



Pistár Péter
polgármester



KRISTÁLY TERVEZŐ, SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.



Központi iroda: 8600 Siófok, Fő u. 15 **Telephely:** 8600 Siófok, Somlay Artúr u. 4.
Telefon: 84/510-088 | Fax: 84/316-338 T: 84/510-089,30/328-6401|F: 84/312-931
E-mail: kristaly@kristaly.hu

SÁGVÁR-NYIM SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

379/2015. (XII.8.) KORM. RENDELET SZERINTI FELÜLVIZSGÁLATI
DOKUMENTÁCIÓ

Tervszám: 20039-00-AL-000-ÁL-00-R0

AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS

Siófok, 2022. december hó

www.kristaly.hu

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

21003-00-AL-000-TE-01-R0

SÁGVÁR-NYIM SZENNYVÍZELVEZTÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

379/2015. (XII.8.) KORM. RENDELET SZERINTI FELÜLVIZSGÁLATI
DOKUMENTÁCIÓ

AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS

21003-00-AL-000- TE-00 -R0	FŐBORÍTÓ
21003-00-AL-000- TE-01 -R0	TERV ÉS IRATJEGYZÉK
21003-00-AL-000- TE-02 -R0	MŰSZAKI LEÍRÁS
21003-00-AL-000- TE-10 -R0	CSATORNAHÁLÓZAT HELYSZÍNRAJZ – „A” VÁLTOZAT
21003-00-AL-000- TE-11 -R0	CSATORNAHÁLÓZAT HELYSZÍNRAJZ – „B” VÁLTOZAT
21003-00-AL-000- TE-12 -R0	SZVTT. ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ
21003-00-AL-000- TE-13 -R0	SZVTT. RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ – MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
21003-00-AL-000- TE-14 -R0	SZVTT. RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ – TERVEZETT ÁLLAPOT
21003-00-AL-000- TE-15 -R0	SZVTT. TECHNOLÓGIAI BLOKKSÉMA – MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
21003-00-AL-000- TE-16 -R0	SZVTT. TECHNOLÓGIAI BLOKKSÉMA – TERVEZETT ÁLLAPOT



KRISTÁLY TERVEZŐ, SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.



Központi iroda: 8600 Siófok, Fő u. 15
Telefon: 84/510-088 | Fax: 84/316-338.
E-mail: kristaly@kristaly.hu

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr u. 4.
T: 84/510-089,30/328-6401|F: 84/312-931

SÁGVÁR-NYIM SZENNYVÍZELVEZTÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

379/2015. (XII.8.) KORM. RENDELET SZERINTI FELÜLVIZSGÁLATI
DOKUMENTÁCIÓ

Tervszám: 21003-00-AL-000-TE-02-R0

AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS

Műszaki leírás

Siófok, 2022. december

Tartalomjegyzék

1. ELŐZMÉNYEK, BERUHÁZÁS CÉLJA.....	5
1.1 EGYEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK ISMERTETÉSE / TELEPÍTÉSÉNEK MENETE ...	5
1.1.1 Tervezés.....	5
1.1.2 Engedélyeztetés	5
1.1.3 Építés.....	6
1.1.4 Használati utasítások	6
1.1.5 Az egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetése.....	7
1.1.6 Az ingatlantulajdonos főbb üzemeltetési feladatai.....	7
1.1.7 Az üzemeltető szervezet főbb üzemeltetési feladatai	7
1.2 A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁI	7
2. LEHETSÉGES MŰSZAKI VÁLTOZATOK	9
3. ALAPADATOK, KIINDULÓ ADATOK	11
3.1. TULAJDONOS, ÜZEMELTETŐ, ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEK.....	11
3.2. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE	12
3.3. CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BEMUTATÁSA	12
3.3.1. Csatornahálózat bemutatása.....	12
3.3.2. Csatornahálózat műszaki állapota.....	13
3.3.3. A szennyvíztisztító telep bemutatása	14
3.3.4. A szennyvíztisztító telep jelenlegi terhelése.....	21
3.3.4.1. Jelenlegi hidraulikai terhelés	22
3.3.4.2. Jelenlegi biológiai terhelés	23
3.3.4.3. Jelenlegi terhelések összefoglalása	26
3.3.5. A szennyvíztisztító telep műszaki állapota.....	26
3.3.6. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó előírások.....	28
3.3.7. A tisztított szennyvíz minősége	28
4. TERVEZÉSI ALAPADATOK ISMERTETÉSE.....	29
4.1. A TELEPÜLÉS STATISZTIKAI ADATAI, VÍZFELHASZNÁLÁS, VÁRHATÓ SZENNYVÍZHOZAMOK	29
4.1.1. Vízfogyasztási adatok	29
4.1.2. Célállapotban várható terhelések és kapacitások.....	31

4.1.3.	<i>Szennyvíztisztító telep tervezett kapacitása</i>	33
4.1.4.	<i>A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények</i>	34
5.	A VIZSGÁLT MŰSZAKI VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE	35
5.1.	„A” FEJLESZTÉSI VÁLTOZAT ISMERTETÉSE	35
5.1.1.	<i>Település geomorfológiai adottságai</i>	35
5.1.2.	<i>Csatornahálózat kiépítés</i>	36
5.1.3.	<i>Meglévő kisberendezések, szikkasztómezők üzemén kívül helyezése</i>	38
5.1.4.	<i>Szennyvíztisztító telepi fejlesztések</i>	38
5.1.4.1.	<i>Tervezett technológia megnevezése</i>	39
5.1.4.2.	<i>Tervezett technológia kapacitása</i>	39
5.1.4.3.	<i>Tervezett technológia főbb létesítményei</i>	39
5.1.4.4.	<i>Tervezett tisztítás technológia leírása</i>	40
5.2.	„B” FEJLESZTÉSI VÁLTOZAT ISMERTETÉSE	43
5.2.1.	<i>Nyim település szennyvízelvezetés „B” változat bemutatása</i>	43
6.	MŰSZAKI GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK	45
6.1.	LAKSÚRÚSÉG VIZSGÁLAT	45
6.2.	SZENNYVÍZ TARTÓZKODÁSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA	46
6.3.	CSŐVEZETÉKEK KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁSA.....	47
6.4.	SZENNYVÍZCSATORNA ELLÁTÁSI KÖRZET LEHATÁROLÁSA	47
7.	AZ EGYES VÁLTOZATOK BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA	49
7.1.	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK	49
7.1.1.	<i>„A” változat beruházási költségei</i>	49
7.1.2.	<i>„B” változat beruházási költségei</i>	51
7.2.	ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK.....	53
7.2.1.	<i>„A” változat üzemeltetési költségei</i>	53
7.2.2.	<i>„B” változat üzemeltetési költségei</i>	56
7.3.	BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA.....	57
7.4.	GAZDASÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÁMÍTÁSOK, ÉLETCIKLUS ELEMZÉS	57
7.5.	JAVASLAT, ÉRTÉKELÉS	59
8.	KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK	60
8.1.	NATURA-2000 TERÜLETEK	60

8.2. FELSZÍNI VIZEK VÉDELME.....	61
8.3. FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME.....	61
8.4. VÍZBÁZIS VÉDELEM.....	62
8.5. BEFOGADÓVIZSGÁLAT.....	63
8.5.1. A befogadó megnevezése és jellemzése	63
8.5.2. Jaba-patak terhelései	65
8.5.3. A Jaba-patak és mellékvízfolyásai állapotának bemutatása	66
8.5.4. A befogadó terhelhetőségének bemutatása	70
8.5.5. Az elkeveredési távolság számítása.....	76
9. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS.....	80
10. TERVEZŐI NYILATKOZAT - TERVDOKUMENTÁCIÓ.....	81
11. TERVEZŐI NYILATKOZAT – TÁVLATI FEJLESZTÉSEK.....	82
12. MELLÉKLETEK.....	83

1. Előzmények, beruházás célja

A Somogy-megyei **Nyim település** szennyvíz csatornahálózattal és -tisztító rendszerrel sem rendelkezik. A Balaton Fejlesztési Tanács, Nyim Község Önkormányzata részére támogatást nyújtott a kommunális szennyvízkezelésének mintaprojekt formájában történő megoldására, azaz **100 db** egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésére. Ez volt az ország második települési szintű projektje, amelyben a szennyvíz tisztítása ingatlanonként telepített egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel történt. A közel 350 lakosú kistelepülés számára a csatornázás gazdaságossági okok miatt nem volt célszerű, továbbá Nyim a „*Magyarország és egységes kiemelt térségének területrendezési tervéről*” szóló **2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. melléklet** alapján, nem **A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzékébe** tartozik, ezért az egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése is elfogadott a kommunális szennyvíz tisztítására. Az önkormányzat és a lakosság együttesen vállalta a mintaprojektben való részvételt.

A támogatási szerződés 2010. április 26-án került megkötésre. A mintaprojekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök – egyedi szennyvízkezelő berendezések, szikkasztómezők – magántulajdonban lévő ingatlanokra kerültek. A beruházást állami támogatásból valósították meg, így a támogatottat öt évig terheli a fenntartási kötelezettség. Ennek a fenntartási kötelezettségnek az önkormányzat úgy tudott megfelelni, hogy a beépített berendezések üzemeltetését az üzemeltető szervezetre bízta, az ingatlantulajdonosokkal a telepítési és az üzemeltetési kérdéseiről megállapodást kötött.

1.1 Egyedi szennyvíztisztító berendezések ismertetése / telepítésének menete

1.1.1 Tervezés

A tervező a helyszín megismerése után jelölte ki a berendezés és a szikkasztómező helyét, nagyságát (esetleg a tisztított víz vízfolyásba vezetését javasolta, ha bizonyos feltételek fennállnak). A kijelölésnél a tervező a telek adottságait (méret, alak, lejtés, talaj stb.), az épületek, fák elhelyezkedését és a telekhasználati szokásokat (pl. hol van a gépkocsi bejáró stb.) vette figyelembe. Fontos szempont volt, hogy a telepített berendezés felett gépkocsival nem lehet járni, csak gyalogosan. Ezek után ingatlanonként részletes tervek készültek, majd a szakemberek beszerezték a szükséges engedélyeket.

1.1.2 Engedélyeztetés

A tisztított szennyvíz befogadójától függően:

- ha a befogadó felszíni vízfolyás:

- a) akkor a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések elhelyezéséhez, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez a *72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (12) pontja* értelmében nem szükséges;
- b) akkor a CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező szennyvízkezelő berendezések elhelyezéséhez, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez a *72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (12) pontja* értelmében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges;

- ha a befogadó talaj (CE megfelelőségi jelöléstől függetlenül):

- a) *72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) pontja* szerint az 500 m^3 /év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges;

- b) ha az elszikkasztás mértéke meghaladja az 500 m³ /év mennyiséget, akkor a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges.

A mintaprojekt keretében a településen 3 figyelőkút is létesítésre került, mert az ezekből rendszeresen vett minták vizsgálatával követni kell a talajvíz állapotának alakulását. A figyelőkutak létesítéséhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek engedélye szükséges. Amennyiben több ingatlant kiszolgáló egyetlen berendezést telepítenek (CE megfelelőségi jelöléstől függetlenül), annak megépítéséhez, használatbeviteléhez, átalakításához és megszüntetéséhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges.

1.1.3 Építés

A berendezés telepítéséhez munkagéppel egy kb. 2 méter mély és 2,5 méter átmérőjű gödröt ástak. A munkagödörbe beletették a műanyagból készült, henger alakú berendezést és rácsatlakoztatták a házból kijövő szennyvízcsőre. Visszatöltötték a berendezésre a földet, kialakították a szikkasztómezőt. (Egy 4 fős háztartás számára hozzávetőlegesen 20-25 m² nagyságú szikkasztómező szükséges.) Rákötötték a berendezést a ház elektromos hálózatára, mert a lebontást végző mikroorganizmusok számára az oxigént biztosító levegőbefúvó működéséhez áram szükséges. Végül feltöltötték a berendezést vízzel és „eleveniszappal”, majd átadták az ingatlantulajdonos használatába.

1.1.4 Használati utasítások

A szennyvizet baktériumok tisztítják, amelyek lebontják, tápanyagcseréjük során „megeszik” a szennyeződések. A baktériumok igen érzékenyek az antibiotikumokra és a fertőtlenítő szerekre, mert azok nagyobb mennyiségben elpusztítják őket. A lebontó baktériumok életben tartása és szaporodása érdekében be kell tartani a következő szabályokat:

- A klórtartalmú tisztító- és fertőtlenítőszerkekből (pl. hypo, Flóraszept, Domestos, Clorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Professional, Cillit Duo) legfeljebb 1 decilitert használható naponta. Leginkább a nem klóralapú környezetbarát tisztítószerkeket használni ajánlják.
- Legfeljebb napi 2 mosógép program futtatása javasolt.
- A használt étolaj nagyon kedvezőtlen a lebontó baktériumok számára, ezért naponta legfeljebb 1-2 dl mennyiségben kerülhet a szennyvízkezelő berendezésbe. A használt étolajat, ha tehetőség van rá, távol kell tartani a berendezésektől, és igyekezni kell a gyűjtést és komposztálást megoldani.
- Veszélyes, ezért tilos a lefolyóba önteni a mérgező vagy gyúlékony anyagokat: hígítók, növényvédő szerek, motorolaj stb.
- Nem dobható a lefolyóba nem lebontható anyagok, pl. cigarettacsikket, papírpelenkát, tisztasági betétet, irodai papírt, csomagolóanyagokat, fóliákat, paradicsomhéjat, napraforgó héjat stb.
- Nem önthető a szennyvízkezelő berendezésbe nagy mennyiségű ételmaradék, gyümölcs-, zöldségmaradék, nem használható „konyhamalac”.
- Tilos a szennyvízkezelő berendezésbe az úszómedencék, kazánok vizét kiengedni.
- Az esővíz nem szennyvíz, ezért tilos a berendezésbe vezetni. Gyűjtését inkább hordókban, tartályokban javasolják az öntözéshez.
- Kerülni kell a savak és lúgok használatát (pl. lefolyótisztítók).
- Az állattartásból származó szennyvizet tilos a berendezésbe vezetni.

1.1.5 Az egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetése

Az egyedi szennyvízkezelési rendszerek – ideértve az egyedi szennyvízkezelő berendezéseket is – szakszerű és hosszú távon fenntartható működésének feltétele, hogy a tervezés, a megvalósítás és üzemeltetés nem tulajdonosonként, vagy egyénenként, hanem szervezett módon történjen. Az állami támogatásból telepített berendezéseket egy közös üzemeltetőnek praktikus üzemeltetnie a településen, aki vállalja a berendezések karbantartását, az évi legalább egyszeri iszapeltávolítást és -elszállítást, a szükséges alkatrészek cseréjét, az esetlegesen előírt mintavételeket, a hatósággal, a lakossággal, valamint az önkormányzatokkal történő kapcsolattartást, a díjak kiszámítását, esetlegesen a díjak beszedését. Ezt az üzemeltetői feladatokat a mintaprojekt esetében a kivitelező cégek konzorciuma végezte az első 12 hónapban, majd ennek letelte után az önkormányzat feladata lett.

1.1.6 Az ingatlantulajdonos főbb üzemeltetési feladatai

Tevékenység megnevezése	Gyakoriság
A berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel*	Hetente
Folyadékáramlások ellenőrzése*	Havonta
Tisztított szennyvíz minőségének szemrevételezése (zavarosság, szaghatás stb.)*	Havonta
A villamosenergia-ellátás biztosítása	Folyamatos
A berendezés megközelíthetőségének biztosítása	Szükség szerint

*Amennyiben rendellenesség mutatkozik, értesíteni kell az üzemeltető szervezetet

1.1.7 Az üzemeltető szervezet főbb üzemeltetési feladatai

Tevékenység megnevezése	Gyakoriság
A berendezés megfelelő működésének rendszeres ellenőrzése	3 havonta
Helyszíni ellenőrzés, karbantartás minden berendezés esetén	3 havonta, igény szerint
Fölösiszap kiszippantása, elszállítása	Évente
Az elfolyó tisztított víz felügyelőség által előírt gyakoriságú mintázása	Szükség szerint
Az esetleges működési hibák kijavítása	Szükség szerint

*Forrás: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium: Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról

1.2 A szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési problémái

Nyim település teljes egészében csatornázatlan, a kommunális szennyvíz kezelést gazdasági okok miatt, a fentiekben leírt egyedi berendezéssel oldották meg. A lakosság a berendezés beüzemelését követően, több panasszal is élt, melynek következtében a jelenlegi egyedi szennyvíztisztítás helyett, más megoldást akarnak a szennyvízelvezetés és tisztítás kezelésére.

Lakossági észrevételek / Üzemeltetési problémák:

- kisberendezés energia ellátási költségek növekedése,
- a berendezések tisztítási hatásfokának csökkenése,
- a berendezés hidraulikai kapacitása nem növelhető,
- helyigény szempontjából az ingatlan használat korlátozott,
- a technológiai berendezést az ingatlan tulajdonosának és az üzemeltetőnek folyamatosan felül kell vizsgálni,
- az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltető részére biztosítani kell az ingatlanra történő bejutást, ami a lakosság számára kényelmetlen és nehezen összeegyeztethető,
- a szennyvíztisztító baktériumok érzékenysége miatt, jelentősen korlátozott a befogadható szennyvíz mennyisége és minősége,
- gyakran (főleg nyári időszakban) jelentkező szaghatási problémák,
- egyes berendezés típus esetében jelentős zajhatás figyelhető meg,
- a drének hamar eldugulnak szükséges a rendszeres karbantartása, mosatása,
- A drének eltömődése, illetve a területi adottságok miatt a tisztított szennyvíz szikkasztás nehezen megy végbe.

- Az eltömődött drén mezők javítása csak nagy tömegű földmunkával oldható meg a magánterületeken.
- A berendezés részét képező kompresszorok, vezérlők folyamatos kihordási idejük miatt, folyamatos cserére szorulnak. Az az üzemeltetési költségeket jelentősen és aránytalanul megemelik.
- A kisberendezések alkatrészei nehezen pótolhatóak, az elektronikai egységeket már nem forgalmazzák, ezért vagy nem lehet beszerezni, vagy nagyon drágán.
- A berendezés nem tudja lekövetni az elmúlt időszakban megváltozott lakossági igényeket (2 fős családból időközben 5 fős lett) e miatt a berendezés folyamatosan túlterhelt és állandó felügyeletet és szippantást igényel.
- A településen a kisberendezések túlterheltsége, illetve a szikkasztási problémák miatt sűrűn kell megrendelni a szippantást, amely jelentős mértékben megnövelik az önkormányzat költségeit.

A fenti problémák orvosolására a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**, valamint az egyedi berendezések **Tulajdonosa (Nyim Község Önkormányzata)** állami fejlesztési források bevonásával próbál megoldást keresni.

A Belügyminisztérium 2019. szeptemberi keltezésű tájékoztatása alapján (1.melléklet) a fejlesztési igény megalapozottságának igazolására – a „*Magyarország települési szennyvíz- elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról*” szóló **379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet** alapján – **felülvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.**

A Tulajdonos (továbbiakban: Megbízó) a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (8600 Siófok, Fő u. 15.) bízta meg a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésével.

Jelen dokumentum a hivatkozott rendelet alapján elkészült agglomeráció lehatárolási felülvizsgálati dokumentáció, melyet a Kristály Kft. készített.

A fejlesztés célja, hogy a lakosság számára olyan kielégítő és optimális megoldási lehetőséget találjunk, ami nem okoz kellemetlen, visszatérő problémát az ott élők számára, továbbá biztosítja a zavartalan szennyvízelvezetés, és tisztítást, összhangban a jogszabályi és környezetvédelmi előírások figyelembevételével.

Tulajdonos/Megbízó:

Nyim Község Önkormányzata

8612 Nyim, Fő utca 65.

Tel.: +36/70/3410-007,

e-mail: polgarmester@nyim.hu

KSH szám: 15400286-8411-321-14

Tervező:

Kristály Kft.

8600 Siófok, Fő u. 15-17.

Tel.: +36-84/510-088, fax.: +36-84/316-338

e-mail: kristaly@kristaly.hu

2. Lehetséges műszaki változatok

Nyim település szennyvíz elvezetése nem megoldott, a település csatornázatlan. A keletkező kommunális szennyvíz kezelését egyedi, helyi tisztító berendezések telepítésével igyekeztek megoldani.

Az 1.2 pontban leírt problémák miatt, több lehetőséget (szennyvíz hálózat kiépítése, távvezetékekkel történő szennyvízátadás Ságvár szennyvíztisztító telepre) megvitattak már az Önkormányzat és az Üzemeltető. Az egyes szennyvízkezelési módok mérlegelése során figyelembe vették a várható beruházási költségeket, az üzemeltetési feladatokat és azok költségeit, a település földrajzi adottságait, a lakossági hajlandóságot is.

Az egyeztetések alapján, az Üzemeltető az Önkormányzattal egyetértett abban, hogy a település, és a lakosság távlati igényeinek biztosítása érdekében a települési csatornahálózat kiépítését, a keletkező szennyvíz egy közeli szennyvíztisztító telepen történő kezelését támogatják. (2., 3. mellékletek).

Nyim településen keletkező kommunális szennyvíz kezelésére, a ságvári szennyvíztisztító telep a legalkalmasabb, figyelembe véve a térség domborzati, megközelíthetőségi szempontjait. A meglévő szennyvíztisztító telep (**Ságvár**) kapacitásbővítése a hidraulikai túlterheltség miatt mindenképpen szükséges. A hidraulikai kapacitás mellett, szükséges a régi technológia (**PMT**) fejlesztése, **SBR-technológián** alapuló tisztítótelep kiépítése javasolt (a régi teleprész elemeinek minél nagyobb arányú hasznosíthatósága mellett).

Mindezen információk ismeretében Nyim település szennyvízkezelésének megoldására az alábbi három javaslatot tettünk, melyekből az „A” és „B” (reálisan megvalósítható) fejlesztési műszaki változatot vizsgáltuk részletesen:

„A” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, ezzel együtt a kommunális szennyvíz központi átemelő és egy végátemelő akna biztosításával az új Nyim és Ságvár települést összekötő távvezetéken keresztül a Ságvári szennyvíztisztító telepre jut.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel csak Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése Nyim szennyvizének átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével.

„B” változat:

Nyim község belterületi utcáin kiépül a szennyvízelvezető hálózat, a kommunális szennyvíz központi szennyvízáttemelőbe jut. Az átemelőben összegyűlt kommunális szennyvíz, szippantó autóval elszállításra kerül a Ságvári szennyvíztisztító telepre.

A Ságvári szennyvíztisztító telep együtt kezeli Ságvár és Nyim kommunális szennyvizét. A telep jelenlegi kapacitása 180 m³/d, amely az Üzemeltető által adott üzemi adatok alapján, illetve az eddig elvégzett kiértékelések alapján, megközelíti és időszakosan meg is haladja a telep kapacitását. A hálózat bővítéssel Nyim Község érintett. A szennyvíztisztító telep terhelése, Nyim szennyvizének átadásával jelentősen megnő, ezért a meglévő telep bővítésre-, fejlesztésre kerül egy korszerűbb tisztítás-technológia megépítésével. („A” változattal azonosan).

„C” változat:

A jelenleg is működő egyedi szennyvíztisztító berendezésekből történik a szippantott szennyvíz elszállítása olyan szennyvíztisztító telepre, ahol van lehetőség a szippantott szennyvíz leürítésére és kezelésére (Siófok szennyvíztisztító telep).

A felsorolt 3 változat közül a „C” változatának közegészségügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok negatív hatásainak figyelembevételét követően elvetettük, mint megoldási lehetőséget, ezért a továbbiakban már csak az „A” és „B” változat került kidolgozásra.

A műszaki bemutatás mellett a dokumentum foglalkozik az „A” és „B” változat beruházási és üzemeltetési költségeinek meghatározásával is.

3. Alapadatok, kiinduló adatok

3.1. Tulajdonos, Üzemeltető, üzemeltetési engedélyek

A ságvári szennyvízkezelő rendszer létesítményeinek tulajdonosa Ságvár Község Önkormányzata:

Tulajdonos:

Ságvár Község Önkormányzata
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Telefon: +36 84/580-022
E-mail: polgarmester@sagvar.hu
Honlap: <http://www.sagvar.hu/>

Ságvár település szennyvízkezelő rendszerét 2011. július 12-e óta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemelteti (KSH szám: 11226002-3600-14, KÜJ szám: 100 173 989)

Üzemeltető:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Telefon: +36 80/240-240
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Honlap: <https://www.drv.hu/>

Üzemeltetési engedélyek

A szennyvízelvezető és kezelő rendszer vízjogi üzemeltetési alapengedélye (ügysz.: 1608-15/2011-9702., vksz.: S.XXVI/50) 2011. július 12-én lett kiállítva.

Az alapengedély azóta több alkalommal módosításra került:

- 2011. július 12.: ügyszám: 1608-15/2011-9702., vksz.: S.XXVI/50., vízjogi üzemeltetési engedély;
- 2011. augusztus 25.: ügyszám: 1608-19/2011-9702., vksz.: S.XXVI/50., az engedélyben megadott adatok javítás;
- 2011. október 04.: ügyszám: 1608-23/2011-9702., vksz.: S.XXVI/50., az engedélyben megadott adatok javítása;
- 2015. december 21.: ügyszám: 35200/6895/2015., vksz.: S.XXVI/50., Gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat hossz változtatás;
- 2016. augusztus 02.: ügyszám: 35200/3279-11/2016., vksz.: S.XXVI/50., Gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat hossz változtatás;
- 2016. október 19.: ügyszám: 35200/3279-18/2016. vksz.: S.XXVI/50., Elfolyó tisztított szennyvíz határérték változás;
- 2021. augusztus 16.: ügyszám: 35200/2991-4/2021.ált., vksz.: S.XXVI/50., Gravitációs szennyvíz gyűjtő hálózat megvalósulása miatt, engedély módosítás;

3.2. A tevékenység helye és területigénye

A ságvári szennyvíztisztító telep, csak Ságvár településen keletkező szennyvíz tisztítását / kezelését látja el. A szennyvíztisztító telep a település külterületi részén, a **054/2 hrsz-ú** területen helyezkedik el.

A telep **KP-KTJ** száma: **102542724**

A Ságvár 054/2 hrsz-ú terület tulajdonosa: Ságvár Község Önkormányzata.

A szennyvíztisztító telep Ságvár településtől DK-i irányban helyezkedik el. A tisztító mű a Petőfi Sándor összekötő út kereszteződésétől 198,4 m hosszú, 3 m széles zúzalékos, itatott aszfalt makadám útburkolatú úton érhető el. A befogadó vízfolyás a Jaba-patakon keresztül a Kis-Koppány mellékága.



3.3. Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep bemutatása

3.3.1. Csatornahálózat bemutatása

A község fejlődése és a csatornahálózat bővítése indokoltta tette egy új szennyvíztisztító telep létesítését az 5818-21/2008-9702. és a 6183-7/2021-9708. sz. módosított létesítési engedély alapján. A 180 m³/d kapacitású PMT telep próbaüzemére 2010 évben került sor. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek befogadására a telep nem alkalmas, a leürítés helye nem került kialakításra.

Ságvár településen keletkező szennyvizeket gravitációs rendszerű csatornahálózat gyűjti össze. A község dél-nyugati oldalán elterülő Jaba-patak irányába a szennyvizek természetes úton lefolynak. A vízfolyás mellett a helyi mélypontokon átemelők gyűjtik össze a szennyvizeket. A szennyvizek gyűjtésére 4 db szennyvíz elvezetési öblözet került kialakításra, melyek mélypontjaira telepített 4 db szennyvízátemelő szolgál a szennyvizek átemelésére, illetve a szennyvíztisztító telepre juttatására. A 2 db végátemelő S-1 és S-2 jelű, mért nyomóvezetékeken

keresztül juttatja a szennyvizet a Ságvár külterületi szennyvíztisztító telepre. A Malom utca északi végénél, a Jaba-patak mellé telepített S-1 jelű átemelő a település déli, Petőfi Sándor utcától délre lévő részének szennyvizeit juttatja el a szennyvíztisztító telepre. A Petőfi Sándor utca keleti végénél kiépített S-2 jelű átemelő a település középső részének, Petőfi utca környékének szennyvizeit és az S-3 átemelőből fogadott szennyvizet juttatja el a szennyvíztisztító telepre. Az S-3 jelű átemelő az Ady Endre utca keleti végénél, a Jaba-patak mellé építendő, és a település északi részének szennyvizeit juttatja el a 2-es öblözet gravitációs hálózatába. A Dózsa György utca déli végén a közterületre építették az S-4 átemelőt, mely a Dózsa György utca Kossuth utcától délre eső részéről összegyűjtött szennyvizet emeli át a gravitációs hálózatba. A Fő utcában és az Újtelep III. utcában 6 db mély fekvésű ingatlan szennyvízelvezetését 6 db házi kisátemelő beépítésével valósították meg.

Az engedély alapján a szennyvízelvezető hálózat adatai:

Átemelő jele	Szivattyú	Pn KW	Q l/s	H m	Mennyiség db	Qd m ³ /d	Qd átvett m ³ /d	Qd összesen m ³ /d	Óracsúcs l/s
S-1	NP 3102 SH 255	4,2	6,8	24,9	1+1 db	46	2,6	48,6	1,69
S-2	NP 3102 SH 255	4,2	11,3	21,1	1+1 db	31,8	99,5	131,3	4,56
S-3	NP 3102 SH 255	4,2	6	25,7	1+1 db	99,5	0	99,5	3,45
S-4	NP 3102 SH 255	4,2	6,2	25,5	1+1 db	2,6	0	2,6	0,09

3-1. táblázat_ Szennyvízátemelők főbb adatai

Nyomóvezeték jele	Anyaga	Mérete (DN)	Hossza (m)
SNY-1	KPE	90	611,57
SNY-2	KPE	90	173,93
SNY-3	KPE	90	655,77
SNY-4	KPE	90	281,47
Összesen:			1 723

3-2. táblázat_ Szennyvíz nyomóvezeték főbb adatai

Jele	Mérete	Vezeték hossz (fm)
S-1 Átemelő	NÁ200	2818,03
S-2 Átemelő	NÁ200	2445,03
S-3 Átemelő	NÁ200	9264,7
S-4 Átemelő	NÁ200	262,2
Összesen:		14 790

3-3. táblázat_ Szennyvíz gravitációs vezeték főbb adatai

3.3.2. Csatornahálózat műszaki állapota

Nyim község szennyvízhálózata nem épült meg, míg Ságvár község belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 100 %. A legtöbb utcában már korábban lefektették a csatornát, majd később a Hársfa utca, Fűzfa liget tér, Tölgyfa utca csatornázása is megtörtént.

Ságvár teljes területén a csatornarendszer elválasztott jellegű, azonban ez a csapadékvizek és talajvizek okozta infiltrációt nem zárja ki, amely a telepre beérkező hidraulikai terhelésekben is észrevehető.

A hálózati átemelőknél kiépült az UHR adatátviteli, távfelügyeleti rendszer, így azok üzemzavara esetén a hibaelhárítás azonnal megkezdődhet.

3.3.3. A szennyvíztisztító telep bemutatása

A jogerős vízjogi üzemeltetési engedély szerint a szennyvíztisztító telep névleges kapacitása:

hidraulikai kapacitás:	180 m³/d
biológiai tisztító kapacitás:	1999 LE

A jelenlegi szennyvíztisztítási technológia 2010-ben kapta meg az üzemeltetési engedélyét, azóta változatlan formában működik.

A meglévő technológiai elemek:

1. Fedett kialakítású gépi rács
2. Kétszintes ülepitő (fedett)
3. Párhuzamos kialakítású fixfilmes biológiai tisztítási fokozatok:
 - a) merülőtárcsás csepegtetőtest berendezés
 - b) dobszűrő
4. Fertőtlenítő (üzemen kívül)
5. Tisztított szennyvíz mérőakna
6. Házi szennyvíz átemelő
7. Kezelőépület folyamatirányító, vegyszeradagoló és szociális helyiségekkel

A jelenlegi szennyvíztisztítási technológia: Mechanikai és biológiai tisztítás, iszapstabilizálással.

A ságvári csatornahálózatról két nyomóvezetéken érkező nyers települési szennyvíz elsőként a fedett kialakítású, gép rácsra kerül előmechanikai tisztítás céljából. A leválasztott rácsszemét a kihordócsiga segítségével jut a rácsgépházban elhelyezett rácsszemét gyűjtő zsákba, majd az épület mellett elhelyezett tároló konténerbe. A rácsszemét hulladéklerakóba történő elszállítását külső vállalkozó végzi szerződés alapján. Szintén a rácásra érkezik a kezelőépületből származó kommunális szennyvízhányad is az udvartéren elhelyezett házi szennyvíz átemelőből.

A mechanikai tisztítás után a szennyvíz gravitációs úton jut a kétszintes ülepitőbe. Az előülepitő pufferkapacitása révén, mint kiegyenlítő medence kiegyenlíti a nagymértékben változó szennyvízmennyiséget, csökkenti vagy kiküszöböli a lökészerű terheléseket és ezáltal egyenletes terhelést biztosít az azt követő merülőtárcsás biológiai berendezések részére. A műtárgy jellegéből adódóan vízszintes átfolyású medence, amelynek felsőszintje ülepitésre, alsó tere az iszapbetárolásra szolgál. Az előülepitő alsó iszapterébe kerül leválasztásra a nyers szennyvíz primer iszapja, illetve ide kerül átfajtásra a dobszűrőben iszapként jelentkező, tárcsákról leváló biofilm hányad, mint fölösiszap is. Az alsó térben a kiülepített iszap 1-1 db csatlakozó csonkon keresztül eltávolítható az ülepitő zsompjaiból, szippantó kocsival elszállítható, amely elszállításra kerül a síófoki szennyvíztisztító telepre, ahol az iszapvonal rothasztóiban kerül energetikai hasznosításra, majd víztelenítést követően rekultivációs elhelyezésre elszállításra kerül.

Az előülepitett szennyvíz gravitációsan jut a biológiai tisztítást végző merülőtárcsás berendezésekre, amelyek előtt a szennyvízvezeték két ágra válik és 50-50%-os megosztással kerül az 1-1 db berendezés-sorra, soronként 2 db egymás után kötött, egységből álló merülőtárcsás rendszerbe. Az első egység ötlépcsős (5 db korongcsoportos) a második 3,5 lépcsős (3,5 db korongcsoport) rendelkezik. Az egyik merülőtárcsás tisztító egység végén van a dobszűrő elhelyezve. Szintén ezen második egységben van integrálva a recirkulációs rendszer (recirkulációs kanalas tárcsa és a recirkulációs gát.) Egy belső - az első egységbe integrált - osztórendszer a bejövő szennyvizet olyan módon ossza el, hogy a BOI₅- terhelés az

első tisztítási lépcsőben ≤ 20 g legyen BOI_5/m^2 . A bejövő szennyvíz egyenlő arányban lesz az első egység, első és második korongcsoportjára elosztva. A merülőtárcsás berendezések fő szerkezeti elemei egy horizontális forgótengelyre rögzített, a tengellyel együtt forgó műanyag tárcsa és az alatta elhelyezkedő félkör keresztmetszetű medence. A forgó merülőtárcsás rendszer esetében a forgó tárcsák felületén képződött biológiai hártya mozog. A hártya - a forgás révén - részben a tisztítandó szennyvíz terében, részben a levegőtérben mozog. A forgó tárcsák felületén kifejlődött biológiai hártya felület kb. 40 %-a a már első lépcsőben előülepített szennyvízbe merül, majd a forgás révén az atmoszférába emelkedik ki, így biztosított az aerob baktériumok oxigénellátása. A forgás révén a felvett, vékony rétegű szennyvíz a hártya felszínén lefelé csörgedezik, ill. a hártyaiba diffundál. A biológiai tisztítás által jön létre, hogy a hártyaiban levő baktériumok a szennyvíz lebontható szerves anyagait tápanyagként hasznosítják. A tárcsafelületen rögzült hártya egy része, amint a hártya újra a szennyvízbe merül, lenyíródik és a szennyvíztérbe jut.

A forgó merülőtárcsás berendezésből elfolyó szennyvíz a dobszűrőre kerül, ahol végbemegy a tisztított szennyvíz elválasztása az iszaptól. A szűréssel leválasztott iszap, a dobszűrő térben található visszamosó szivattyú segítségével, a dobszűrőben elhelyezett vályúba, majd a recirkulációs vezetéken keresztül a kétszintes ülepítő iszapterébe jut vissza. A visszamosás a már megszárt víz segítségével történik.

Havária, illetve hatóság által előírt fertőtlenítés esetén a biológiailag tisztított és szárt szennyvíz a fertőtlenítő medencébe ($V_h=43 \text{ m}^3$) kerül. A maximális szennyvízhozamnál a tartózkodási idő jóval 30 perc felett van, mely a fertőtlenítés hatékony biztosítására elegendő. A fertőtlenített szennyvíz mérést követően a gravitációs vezetéken keresztül kerül a befogadó Jaba-patak 2+465 km szelvényébe.

A szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye szerint fertőtlenítésre nem kötelezett, így a PMT berendezésből megkerülő vezetéken keresztül távozik a befogadó vízfolyásba a tisztított szennyvíz. A megkerülő vezeték a fertőtlenítő műtárgyon belül lett kialakítva, KG-PVC 200-as anyagból. A megkerülő vezeték kialakítását a pangóvíz kellemetlen tulajdonságai tették indokolttá.

A technológiát kiszolgáló kezelőépület tartalmazza a szükséges szociális és folyamatirányító helyiségeket (itt került elhelyezésre a két merülőtárcsás berendezés sor villamos szekrénye), kézi raktárt és tárolót és a vegyszeradagoló helyiséget. Ez utóbbi helyiségből biztosított a fertőtlenítő Hypo-val és a biológiai tisztítás vegyszeres P-eltávolítással való kiegészítése vas-só adagolással. A technológia végén keletkező és a kétszintes ülepítőben betárolt napi 2-3 %-os iszap elszállításra kerül a Siófoki szennyvíztisztító telepre további kezelés céljából, a kezelt iszap (rothasztás, víztelenítés, komposztálás) végül mezőgazdasági hasznosításra kerül. A technológia hatásfoka jellegénél fogva a környezeti hőmérsékletre érzékeny. A szennyvíztisztítás hatásfoka szempontjából a telep üzemeltetése két üzemi periódusra bontható:

- 12 Celsius fok alatti (XI.16.-IV.30.) és
- 12 Celsius fok feletti (V.1.-XI.15. között) üzemi periódusokra.

A szennyvíztisztító telep műtárgyai, berendezései:

Rácsgépház Általános ismertetés:

A rács könnyűszerkezetes felépítménnyel, fedetten került kialakításra a kétszintes ülepítő födémén.

Kapacitása: 10 l/s

Kialakítása: egyedi gyártmányú berendezés, homokfogó funkcióval, rozsdamentes acél kivitelben, fűtéssel és irányítástechnikával kompletten.

- 1 db kihordó csigával
- $s = 3,0$ mm pálcaköz
- $Q = 10$ l/s

A rácsszemetet és homokzagyot a kihordó csiga juttatja a 120 literes gyűjtőzsákba, majd az épület melletti gyűjtőkonténerbe.

A 2 db nyomóvezeték külön-külön indukciós mennyiségméréssel van ellátva (átemelőknél), majd közös ágon érkezik a telepre. A kezelőépületből érkező kis mennyiségű kommunális szennyvíz külön ágon kerül a gépi rácsra, amely elvégzi azok mechanikai tisztítását. A mechanikai tisztítás után a szennyvíz gravitációs úton jut a kétszintes ülepítőbe. A gépi rács esetleges meghibásodása esetén a túlfolyón keresztül jut a mechanikailag tisztított szennyvíz a kétszintes ülepítőbe. A rács berendezés a kétszintes ülepítő tetején került elhelyezésre könnyűszerkezetes, szendvicspanel oldalú, trapézlemez fedésű épületben 8,00 m x 4,10 m befoglaló méretben. A rács 3 mm-es résmérettel rendelkezik. A gépi tisztítású rácson keletkező rácsszemetet és homokot a továbbító csiga 120 literes gyűjtőzsákba juttatja. A rácsszemet 18 l/d, amelynek elszállításáról gondoskodni kell. A gépi rács kihordó csigája a téli időszakban jelentkező fagyhatás ellen belső fűtőrendszerrel ellátott.

Szerkezeti kialakítás:

A gépi berendezés vízszintes mérete: 5,58 x 1,07 m. Magassága: 2,98 m. A gépi rács korrózióálló acélból készül. A monolit vb. szerkezetű műtárgyalap 20 cm vastagságú.

Kétszintes ülepítő

Általános ismertetés:

A rácsszűrt szennyvíz a kétszintes ülepítő műtárgy ülepítő terének fogadó részébe érkezik. A merülőfal alatt áthaladó szennyvíz az ülepítő teljes szélességében szétterül és a kifolyási oldal felé áramlik. Vízszintes irányú áramlás közben a szennyvíz ülepedő lebegőanyag tartalma a terelő lemezekon lecsúszik az iszaptároló-rothasztó térbe, ahonnan az újbóli visszakeveredés a lemezek kialakítása miatt akadályozott. Az ülepített szennyvíz a kimenő oldali merülőfal alatt áthaladva a gyűjtővályúban gyűlik össze. Az ülepítőben a szennyvíz szintje nagy terhelésű időszakokban megemelkedhet, kiegyenlítő térként funkcionál.

Az iszaptér zsompjaiból az iszapot szippantóautóval lehet eltávolítani és elszállítani, erre a célra a műtárgy mellett 2 db csatlakozóval ellátott csőkivezetés szolgál.

Szerkezeti kialakítás: A műtárgy 4,1 x 7,6 m befoglaló méretű, belmagassága 6,1 m. A fenéklemez vastagsága 0,35 m, a csatlakozó oldalfalak 0,30 m, a födém vastagsága 0,20 m. A műtárgy a földre besüllyesztett kivitelű. Az ülepítő terelőlemezei és a korlátok KO36 acélból készültek.

Merülőtárcsás berendezés és dobszűrő

Általános ismertetés:

A mechanikailag előtisztított és előülepített szennyvíz gravitációs csatornán jut a biológiai tisztítást végző iker kialakítású (párhuzamos) merülőtárcsás rendszerbe. A merülőtárcsás berendezések fő szerkezeti elemei egy horizontális forgótengelyre rögzített, a tengellyel együtt forgó műanyag tárcsa és az alatta elhelyezkedő félkör keresztmetszetű medence. A forgó merülőtárcsás rendszer esetében a forgó tárcsák felületén képződött biológiai hártya mozog. A hártya - a forgás révén - részben a tisztítandó szennyvíz terében, részben a levegőtérben mozog. A forgó tárcsák felületén kifejlődött biológiai hártya felület kb. 40 %-a a már első lépcsőben előülepített szennyvízbe merül, majd a forgás révén a levegőbe emelkedik ki, így biztosított az aerob baktériumok oxigénellátása. A forgás révén a felvett, vékony rétegű szennyvíz a hártya felszínén lefelé csörgedezik, ill. a hártyaiba diffundál. A biológiai tisztítás által jön létre, hogy a hártyaiban levő baktériumok a szennyvíz lebontható szerves anyagait tápanyagként hasznosítják. A tárcsafelületen rögzült hártya egy része, amint a hártya újra a szennyvízbe merül, lenyíródik és a szennyvíztérbe jut. A forgó merülőtárcsás berendezésből elfolyó szennyvíz a dobszűrőre kerül, ahol végbemegy a tisztított szennyvíz elválasztása az iszaptól. A szűrővel leválasztott iszap, a dobszűrő térben található visszamosó szivattyú segítségével, a dobszűrőben elhelyezett vályúba, majd a recirkulációs vezetéken keresztül a kétszintes ülepítő iszapterébe jut vissza. A visszamosás a már megszárt víz segítségével történik.

Szerkezeti kialakítás:

A merülőtárcsás berendezés PP anyagú előre gyártott tartályai, 0,30 m vastagságú vasbeton alaplemezen kerültek elhelyezésre.

Fertőtlenítő medence (üzemen kívül)

Általános ismertetés:

Hasznos térfogata 43 m³. A maximális szennyvízhozamnál a tartózkodási idő jóval 30 perc felett van, mely a fertőtlenítés hatékony biztosítására elegendő. A fertőtlenítő körül védőkörlát húzódik. A vegyszeradagolóból az udvartéren elhelyezett csövön keresztül jut el a medencéig a fertőtlenítőszer. Adagolását az automatikus irányítási rendszer önműködően szabályozza.

Szerkezeti kialakítás:

A vasbeton műtárgy 7,3 x 4,5 m befoglaló méretű, belmagassága 3,55 m. A fenéklemez vastagsága 0,30 m, a csatlakozó oldalfalak vastagsága 0,25 m. A műtárgyat a földbe süllyesztett kivitelű. A körlátok KO36 acélból készültek.

Üzemviteli épület Általános ismertetés:

Az üzemviteli épületben a szociális helyiségek, a vezérlőterem, valamint vegyszeradagoló és fűvógépház berendezései kaptak helyet. A helyiségek összes nettó alapterülete: 38,81 m². Az üzemviteli épület falazata hőszigetelő falazóblokkokból készült, 30 cm vastagságban. Az épületrész feltöltésre került, melyre a terheket 20 cm vastag monolit vasbeton alaplemez adja át. A közbülső falak 10, ill. 20 cm vastagságúak.

Az üzemviteli épület helyiségei:

- Irányító helyiség kerámia burkolat 6,66 m²
- Kézi raktár: kerámia burkolat 4,00 m²
- Vegyszeradagoló helyiség kerámia burkolat 4,00 m²
- Közlekedő: kerámia burkolat 9,75 m²
- Fekete öltöző: kerámia burkolat 4,00 m²

- Fürdő: kerámia burkolat 4,00 m²
- Fehér öltöző: kerámia burkolat 4,40 m²
- WC + kézmosó: kerámia burkolat 2,00 m²

A folyamatirányító helységben kerülnek elhelyezésre:

- Elektromos kapcsolószekrény
- Irányítástechnika
- Telekommunikációs berendezések

Az üzemviteli épületben kialakított helységekben a téli fűtésről elektromos lapradiátorok gondoskodnak, melyek (3 db) az öltözőkben és a folyamatirányító helyiségben kerültek elhelyezésre.

Anyagok és szerkezetek:

- Alapozás: Vasbeton sávalap a teherhordó talajig.
- Főfalak: Az épület teherhordó falai Porotherm N+F 30-as falazóblokkból készültek 5 cm külső szigeteléssel.
- Válaszfalak: Az épület belső határoló szerkezetei 10-es válaszfal elemekből készültek. Födémszerkezet: 16 cm vasbeton födém 10 cm hőszigeteléssel
- Tetőszerkezet: Fa tetőszerkezet
- Héjazat: Cserepeslemez
- Padlóburkolat: Minden helyiségben kerámia
- Nyílászárók: A főfalakra műanyag, hőszigetelt üvegezésű ablakok kerültek.
- Falburkolat: A homlokzat tojás színű 0,7 cm LB Knauf Colorex 2 mm-es dörzsölt nemesvakolat. A homlokzaton hőszigetelő rendszerű vakolat készült. 5 cm vastag expandált polisztirolhab hőszigetelés + színvakolat. A belső oldalfalvakolat, 1,5 cm LB Knauf alapvakolat, diszperzites felületképzéssel. A vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempeburkolat készült.
- Hőszigetelés: A homlokzati felületre hőszigetelő rendszerű vakolatot kellett készíteni. 5 cm vastag expandált polisztirolhab hőszigetelés + színvakolat (Dryvit).
- Épületgépészet: Az épületen belüli vízellátó hálózatot a kor igényeinek megfelelően korszerű, hegeszthető polipropilén csőrendszerből terveztük, mind a hideg víz, mind pedig a meleg víz esetén. A meleg vizes hálózathoz legalább 90 C° üzemi hőmérsékletet is tartósan elviselő csőanyagot kellett alkalmazni. Az épület melegvíz ellátását 1 db 50 l-es elektromos vízmelegítő biztosítja, mely a zuhanyzóban került elhelyezésre.

Házi szennyvíz átemelő

Általános ismertetés:

Az üzemviteli épületből érkező kommunális szennyvizet az átemelő adja fel a gépi rácsra. A szennyvíz feladását egy átemelő szivattyú biztosítja.

Szerkezeti kialakítás:

0,7 m belső átmérőjű előregyártott vasbeton elemekből készült, mélysége 1,4 m. 1 db FLYGT DX 35-5 házi átemelő szivattyú került beépítésre.

Kapcsolódó építmények

Telepi vezetékek

Az egyes technológiai egységeket összekötő vezetékek DN 50 - DN 200 méretűek, anyaguk saválló acél, KPE és KG-PVC.

Gépészeti berendezések

A gépészeti berendezések kiválasztásánál az egyik fő szempont az volt, hogy a gépek nagy megbízhatóságúak és minimális karbantartási igényűek legyenek. Valamennyi gépnek saját magyarországi szervízhálózata van.

A nyomóvezetéseken a tervezett telepre érkező nyers szennyvizek mennyiségei a települési végátemelőkhöz kerülnek mérésre. Ezen mérők típusait a kapcsolódó szennyvízelvezető hálózati tervdokumentációk tartalmazzák.

1. Gépi tisztítású finom rács

Tip.: IN-EKO MZ-I-10 gépi finomrács

S= 3 mm

Q=10 l/s

P= 1,3 kW

Beépítve: 1 db

2. Merülőtárcsás biológiai tisztító berendezések dobszűrővel

Típus: PMT 2 db

Dobszűrő: 1 db

Egyedi kialakítású: PP anyagú berendezés

2 db BDE 2600-Z (2 x 5 korongcsoportos) és

BDE/F-1820/2F-R, BDE-1820 (2 x 3,5 korongcsoportos) típusú korongmodullal

D= 2 m-es átmérőjű korongcsoportokkal

Beépített recirkulációval és iszapszivattyúval, meghajtómotorokkal, tengellyel teljesen Hidraulikus kapacitás soronként: 2 x 9 m³/h

Beépített gépek teljesítménye:

- 2 x 1,5 kW motor
- 2 x 1,1 kW motor
- 2 x 0,01 kW motoros szelep

P_{összes}= 5,22 kW

Dobszűrő visszamosó szivattyú 1 db

Típusa: Grundfos MS 402 – SP2A-18

Q = 2 m³/h

H = 72 m³

3. NaOCl adagolás

PROMINENT BT4B 1602PVT2900VA400000

Q_{max}=2,1 l/h

P=17 W (p = 16 bar)

ütemadó relé, 250 l tartály, lábszelep teljesen

Beépítve: 1 db

4. Vas-só [Fe₂(SO₄)₃] adagolás

PROMINENT BT4B 1602PPT200VA400000

Q_{max}=2,1 l/h

P=17 W (p =16 bar)

ütemadó relé, 250 l tartály, lábszelep teljesen

Beépítve: 1 db

5. NaOCl és vas-só átfajtó szivattyú

PROMINENT von TAINÉ centrifugál szivattyú 0502 PP/FPM

Q_{max}=1800 l/h

$P=0,06$ kW

Beépítve: 2 db (1 db hypo és 1 db vas-só átfajtó)

6. Tisztított szennyvíz mérés

Indukciós mérő: 1 db

Típus: SIEMENS MAG 5100W mérő

MAG 5000 elektronikával

DN 80

7. Rácsszemét tároló

1 db

$V=3$ m³ –es konténer

8. Házi szennyvíz átemelő szivattyú

Beépítve: 1+1 db

Tip.: FLYGT DXM 35-5/B kétcsatornás járókerékkel

$Q=200$ l/min

$H=4,8$ m

$P=0,55$ kW

9. Szagtalanító berendezés

2 db

Tip.: KS-S400 ANF biofilter

elszívó ventilátorral, automata nedvesítéssel, HDPE fekete anyagból

$Q=500$ m³/h

$D=2400$ mm

$H=2000$ mm

Mérés, irányítástechnika

Irányítástechnika, folyamatszabályozás

A telep technológiai vezérlése kétszintű. Az első szint a helyi kézi vezérlés, melynek feladata kizárólag a lehetőség biztosítása a felügyelet melletti esetleges beavatkozások számára. A második szint a PLC-s vezérlés, amelyen a telep automatikus üzemé alapul. A kezelőhelyiségben elhelyezett sématabla segítségével a kezelőszemélyzet folyamatos visszajelzést kap az üzemi állapotokról, esetleges hibákról. A PLC, illetve a hozzá kapcsolódó kijelzőszerv segítségével nyomon követhetők az üzemállapotok, illetve beállíthatók a szükséges paraméterek.

Mérések

A telep automatikus üzemét segítik a mérőműszerek. A befolyó szennyvízmennyiség mérése lényeges eleme az üzemeltetési és szabályzási rendszernek. A technológiát kiszolgáló mérések közé tartoznak a szintmérések is, melyeknek az egyes szivattyúk szárazrafutás elleni védelmében is szerepük van. A telep villamosenergia felhasználásának mérése is fontos paramétere a telep gazdaságos üzemének.

A műszerezés, vezérlés egy teljesen automatizált szennyvíztisztító üzemet biztosít, természetesen időszakos kezelői tevékenység feltételezésével (pl: rácsszemét eltávolítás stb.). A telep technológiailag legfontosabb berendezéseiről (szivattyúk stb.) a csatornahálózattal együtt kiépült URH adatátviteli rendszer számára a szükséges jelek kiadását biztosítjuk.

Mérőköri jegyzék				
S.sz	Megnevezés	db	Mérőeszköz	Feladat
1.	Szvt. telep felvett villamos teljesítménye	1	Weidmüller WAS 1 áram távadó	Megjelenítés, regisztrálás
2.	Tisztított szennyvíz mennyiség mérés*	1	SIEMENS MAG 3100W, MAG 5000 elektronikával DN 80	Megjelenítés, regisztrálás

3-4. táblázat_ Szennyvíz mérőköri jegyzék adatai

A Ságvári technológia jellemzőit dokumentációnk **21003-00-AL-000-TE-15-R0.** számú meglévő állapot technológiai blokksémáján tüntettük fel.


** (Forrás: 2021. december dátumú Ságvár Település Szennyvízelvezető és tisztító rendszer Üzemeltetési Szabályzat)*

3.3.4. A szennyvíztisztító telep jelenlegi terhelése

Az Üzemeltetőtől kapott tisztított szennyvíz mennyiségi-, illetve nyers szennyvíz minőségi adatok alapján vizsgáltuk a szennyvíztisztító telepre érkező jellemző terheléseket. Az ötéves **(2017-2021 évi)** mennyiségi és minőségi adatsorokat az üzemeltető **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** szolgáltatta.

3.3.4.1. Jelenlegi hidraulikai terhelés

A szennyvíztisztító telep beérkezése előtt a nyers szennyvizek mérése megoldott. A mért nyers szennyvíz napi mennyiségének ábrája a 2017-2021 években (üzemeltetési engedély szerinti névleges hidraulikai kapacitás 180 m³/d):



3.1. ábra_2017-2021. évi szennyvízmennyiségi adatok

2017-2021. évi szennyvízterhelések éves kimutatása		
Vizsgált időszak (év)	Szennyvízterhelés mértékadó (m ³ /d)	Szennyvízterhelés átlag (m ³ /d)
2017	168	154,3
2018	166	150,0
2019	179	160,2
2020	180	164,7
2021	182	165,7

3-5. táblázat _ Szennyvízterhelések éves kimutatás

A vizsgált 5 év nyers szennyvíz mennyiségi adatok alapján a 3-1. ábra és a 3-5. táblázat jól szemlélteti a telep hidraulikai terhelésének változásait. A szennyvízterhelés a 2018. évi adatokon kívül, minden évben növekvő tendenciát mutatott. Emellett a diagramból látható, hogy – az agglomeráció jellegéből adódóan – hétfévente nagyobb terhelés érkezik a szennyvíztisztító telepre, mert a hétközben főként Siófokra ingázó munkavállalók szombat-vasárnap otthon töltik szabadidejüket.

Ennek következtében a távlati hidraulikai terhelés meghatározásához a 2021. évi értékeket, ezen belül is a mértékadó (85 %-os tartósságú) értéket vesszük figyelembe: 182,0 m³/d. A 2021. átlag szennyvízmennyiség nem érte még el a telep mértékadó hidraulikai kapacitását, de figyelembe kell venni az ATV szabvány szerinti 85 %-os tartósságú terhelést, ami jelen esetben 182 m³/d, ez az érték már meghaladja 180 m³/d-os kapacitási értéket.

A diagramból látható még, hogy jelentősek a csapadékvíz- és az infiltráció miatti szennyvízcúcsok (>277 m³/d), melyek a nagyobb esőzéseket követően iszapelúszási problémákat okozhatnak a telepen.

A maximális szennyvíz napi mennyisége 277 m³/d volt!

3.3.4.2. Jelenlegi biológiai terhelés

A szennyvíztisztító telepre érkező biológiai terhelés LE-ben, a mért tisztított szennyvízmennyiségből és a nyers szennyvízminőségből (BOI₅) került meghatározásra.

Az adatokat ábrázoló diagram a hidraulikai terhelésnek megfelelően alakult a 2017-2021 közötti időszakban. A biológiai terhelések lekövezték a hidraulikai terhelések változásait.

2017-2021. évi lakosegyenérték terhelések éves kimutatása		
Vizsgált időszak (év)	Szennyvízterhelés mértékadó (LEÉ)	Szennyvízterhelés átlag (LEÉ)
2017	1824	1449
2018	1571	1205
2019	1723	1281
2020	1727	1329
2021	1813	1305
2020-2021. évi összesen:	1756	1315


3-6. táblázat _ Lakosegyenérték terhelések éves kimutatás

Mivel a telepen az évenkénti akkreditált szennyvízmintavételek száma alacsony, a biztonságos biológiai terhelések meghatározása érdekében két évi adatsorral – 2020-2021. évi telepre érkező biológiai terhelések értékeivel – számolunk:

Mértékadó: 1756 LEÉ (ATV szabvány szerinti 85%-os tartósságú)
Átlag: 1315 LEÉ

A szennyvíztisztító telep névleges tisztítókapacitása 1999 LE, a bejövő szennyvíz minősége ezt az értéket egyik évben sem haladta meg, de a 3-2. ábra és a 3-6. táblázat estében is megfigyelhető, hogy a 2019. évtől ismételten emelkedni kezdett a biológiai terhelése a telepnek. Továbbá figyelembe kell venni, hogy minden évben emelkedett a hidraulikai terhelés (3-5. táblázat), ami arra ad következtetést, hogy ez az ütem a későbbiekben sem fog csökkenni, azaz a telep a jelenlegi 1999 LE biológiai kapacitását meg fogja haladni.

Ságvári szennyvíztisztító telep 2017-2021. évi LEÉ adatok



3.2. ábra_2017-2021. évi szennyvízterhelési adatok

3.3.4.3. Jelenlegi terhelések összefoglalása

Az átlagos LE terhelés: **1.315 LE csatornán**, ami Ságvár jellemző szennyezőanyag terhelését adja:

A fentiek alapján a szennyvíztisztító telep jelenlegi – Ságvár szennyezőanyag terhelés meghatározásának - terhelése:

Hidraulikai:	165,7 m³/d (átlagérték)
Biológiai:	1315 LE (átlagérték)

A LE terhelések ATV szabvány szerinti 85 %-os tartósságú értéke **1756 LE**, amely alapján a szennyvíztisztító telep méretezését végezzük:

A fentiek alapján a szennyvíztisztító telep jelenlegi – tisztító kapacitás méretezéséhez - mérvadó terhelése:

Hidraulikai:	182,0 m³/d (ATV 85 %-os tartósság) *
Biológiai:	1756 LE (ATV 85 %-os tartósság) **

* A 3.1. ábrán jól látható, hogy az 5 éves vizsgálati időszakban folyamatosan emelkedik a beérkező szennyvíz mennyisége, emiatt a tervezési számításoknál a várható növekvő mennyiségek miatt, a 2021. évi hidraulikai terhelés lett alapul véve.

** A LE tekintetében az 5 évi vizsgálati időszak utolsó két évi adatsora (2020-2021. év) mérvadó, mivel az éves bontásban látható, hogy nincs annyi mérési eredmény, amelyekből biztonságos adatok nyerhetőek ki.

3.3.5. A szennyvíztisztító telep műszaki állapota

Az Üzemeltetői álláspont alapján a Ságvári szennyvíztelep hidraulikailag túlterhelt és minőségi problémák állnak fenn, ezért a telep további szennyvizet nem tud fogadni. Teljesen új szennyvíztelep kialakítására lenne szükség, amely mindkét település (Ságvár, Nyim) szennyvizét kezelni tudja.

Az Üzemeltető tájékoztatása alapján, az alábbi problémák okoznak gondot a telep működésében:

- A telep tervezett hidraulikai kapacitását teljes mértékben kihasználják. Napi átlag 182 m³ mennyiségű szennyvíz érkezik be száraz időben (telep tervezett kapacitása 180 m³/nap).

Megjegyzés:

Az Üzemeltető észrevétele alapján, illetve az üzemeltetői adatok elemzése során megfigyelhető (5 éves adatsort vizsgálva) a hétközi és hétvégi időszakokon a telepre beérkező szennyvíz mennyiségek jelentős ingadozása.


A kiértékelés alapján (5 éves adatsort vizsgálva):

Hétköznap	65*
Hétvége	125*

* (Telep kapacitását (180 m³/d) meghaladó szennyvíz mennyiségek gyakorisága)

Ebből arra lehet következtetni, hogy a településen főként a hétvégi időszakban tartózkodik több időt otthon a lakosság, illetve nyári időszakban az üdülők számával, megemelkedik a szennyvíz mennyisége is. **(Fontos megjegyezni, amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű szennyvíz érkezik a szennyvíztisztító telepre, az nem csak a telep hidraulikai kapacitásának problémáját veti fel, hanem a telep tisztítási hatásfok romlásához is vezet.)**

2017 - 2021 évi szennyvíz mennyiségi adatok Hétfégi extra terhelés kimutatás



3.3. ábra_2017 - 2021 évi szennyvíz mennyiségi adatok Hétfégi extra terhelés kimutatás

- Mindig is gondot okozott a beérkező szennyvíz minősége a PMT számára. Ezért mikro szűrő beépítésével lett vizsgálva a műtárgysor terhelésének csökkentése. Ez sajnos rengeteg karbantartási és napi többlet feladattal jár. Amikor koncentráltabb terhelés éri a telepet akkor a szűrők mosatása annyira gyakori, hogy teljes leálláshoz, soron kívüli takarításhoz vezet, megnövekszik a visszamosási idő és nő a periódusok száma. A szűrők gyorsabb tönkremeneteléhez vezet. Önkormányzati GFT-n belül a beszerzésük szinte lehetetlen.
- A megnövekedett terhelés a PMT lemezein lévő biofilm elhalásához, leválásához vezethet.
- A kétszintes ülepítő túlterhelt, hatásfoka kicsi. Takarítása csak mélyszívó igénybevételével lehetséges.
- Gépi rács túlterhelt, nagyfelújításra szorul. A keferendszert fél évente cserélni kell. A vasszerkezete korrodálódott, több helyen lyukas.
- A telep villamos energia ellátása a fejlesztési igény mellett nem lesz elégséges, fejlesztése szükséges.

A terhelési és üzemeltetési paraméterek ismeretében megállapítható, hogy **a telep terhelése az üzemeltetési engedélyben foglalt kapacitásértékeket meghaladja. Az elválasztott rendszerű szennyvízhálózat ellenére csapadékos időszakban a hidraulikai kapacitást meghaladó szennyvízmennyiség halad át a telepen.**

A telepről elfolyó tisztított szennyvíz a befogadó bebocsátási pontjánál ugyan még megfelel a határértékeknek, de a gyakran magas értékeket produkáló KOI, BOI₅ és NH₄ értékek, valamint az időszakosan magas ÖLA értékek is a technológia határon való üzemelését mutatják. A határértékeknek való megfelelés jelenleg nagyban köszönhető az Üzemeltető áldozatos munkájának, odafigyelésének.

3.3.6. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó előírások

A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója a **Jaba-patak 2+465 km szelvénye**. A vízfolyás az adott szelvényben állandó jellegű. Az engedély alapján jelenleg az alábbi határértékek vonatkoznak a tisztított szennyvízre a patak bebocsátási pontjánál:

Minőségi jellemzők	Kibocsátási határérték Jaba-patak befogadó		
KOI _{Kr}	200	mg O ₂ /l	Technológiai (601-2000 LE)
BOI ₅	50	mg O ₂ /l	
Összes lebegőanyag anyag	75	mg/l	
NH ₄ -N (május 1. - november 14.)	20	mg/l	Területi

3-7. táblázat_ Ságvár szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz kibocsátási határérték

3.3.7. A tisztított szennyvíz minősége

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a 2017-2021-es periódus önellenőrzéseikor nem volt határérték túllépés, illetve nem került sor bírság kiszabására.

Megjegyezzük, hogy az önellenőrzések gyakorisága (az elfolyó szennyvíz mintázási gyakoriság évi két alkalom) igen alacsony, mely nem feltétlenül mutatja reprezentatívan a kibocsátott szennyvíz minőségét. Az Üzemeltető a kötelező önellenőrzések mellett belső mintázásokat is végez (~havi gyakorisággal), melyek KOI_{Kr}, BOI₅, NH₄-N, ÖLA komponenseinek eredményeit többször megközelítik a szennyvízkibocsátási határértékeket.

4. Tervezési alapadatok ismertetése

A tervezéshez a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által szolgáltatott adatokat, illetve a KSH (www.ksh.hu) adatbázisából származó adatokat használtuk fel.

A meglévő szennyvíztisztítás felülvizsgálatához és az új tisztítási technológia méretezéséhez, tervezéséhez felhasznált alapadatok (forrás: DRV Zrt., www.ksh.hu):

- 2017-2021. évi telepet elhagyó tisztított szennyvíz mennyisége
- 2017-2021. évi telepre érkező nyers szennyvíz minősége
- Vízigazgatási engedélyek
- Üzemeltetési szabályzat és Kezelési és karbantartási utasítás
- 2017-2021. évi értékesített víz, számlázott szennyvíz mennyiség adatok
- Ivóvíz bekötés, szennyvíz bekötés száma
- Szennyvíztisztító telep technológiai adatok
- KSH lakásszám, lakosság szám

4.1. A település statisztikai adatai, vízfelhasználás, várható szennyvízhozamok

4.1.1. Vízfogyasztási adatok

Elsőként vizsgáljuk a KSH lakos és lakásszám adatait:

A Központi Statisztikai Hivatal (2011. 10. 1-i népszámlálási-, illetve a 2021.01.01-i közigazgatási állapot) alapján az agglomerációs lehatárolással érintett települések lakosszáma és lakásszáma:

KSH (helyiségnévtár) adatok		
	lakosság (fő)	lakásszám (db)
Ságvár (2021.01.01-i közigazgatási állapot szerint)	1894	707
	lakosság (fő)	lakásszám (db)
Ságvár (2011.10.01-népszámlálás alapján)	1829	691
Központi belterület	1779	671
Külterület		
Alirét	3	1
Csalogány utca	13	4
Horváthtanya	-	1
Kisádánd	5	1
Szőlőhegy	26	12
Úrumajor	4	1

Lh = gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely

Mgl = mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák

Öh. = erdőórház, erdészlak, erdészház, útórház, gátórház, csatomaórház stb.

4-1. táblázat

KSH (helyiségnévtár) adatok		
	lakosság (fő)	lakásszám (db)
Nyim (2021.01.01-i közigazgatási állapot szerint)	311	144
	lakosság (fő)	lakásszám (db)
Nyim (2011.10.01-népszámlálás alapján)	291	144
Központi belterület	286	143
Kásipusztá	-	1

Mgl. = mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák

4-2. táblázat

Az utolsó-, 2011-es népszámlálás óta a településeken a lakosság folyamatos növekedése figyelhető meg (az elmúlt évben esedékes népszámlálás eltolódása miatt tényleges népességszám adatokra nem támaszkodhatunk). A 2021. évi közigazgatási állapot szerinti lakosság és lakásszám adatokból az egy ingatlanban élő lakosok átlagos száma:

Ságvár: $1\ 894/707 = 2,67$ fő/lakás; **Nyim:** $311/144 = 2,15$ fő/lakás.

A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz-szennyvíz mennyiségi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

SÁGVÁR

Értékesített és számlázott víz és szennyvíz mennyiség

2017	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	758	6 480	54 162	61 400	0	5 227	51 517	56 744
2018	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	312	7 514	54 871	62 697	0	4 763	51 515	56 278
2019	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	462	7 580	59 633	67 675	0	6 330	55 135	61 465
2020	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	394	6 026	60 554	66 974	44	2 520	54 428	56 992
2021	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	493	7 106	66 245	73 844	117	4 201	62 139	66 457

NYIM

Értékesített és számlázott víz és szennyvíz mennyiség

2017	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	0	478	8 887	9 365	0	0	0	0
2018	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	0	478	9 881	10 359	0	0	0	0
2019	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	0	532	10 225	10 757	0	0	0	0
2020	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Int. és Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	0	544	11 988	12 532	0	0	0	0
2021	Értékesített víz				Számlázott szennyvíz			
	Intézmény	Int. és Közület	Lakosság	Összesen	Intézmény	Közület	Lakosság	Összesen
	0	177	12 121	12 298	0	0	0	0

4-3. táblázat

2017-2021-es évek adatai közel azonos képet mutatnak, azonban észrevehető az évenkénti mennyiségi adatokban történő növekedés, ezért a további számításokhoz a 2021. év adatait használjuk.

Az Üzemeltető által szolgáltatott ivóvíz-szennyvíz bekötések számai (2021):

Ságvár	2021	Ivóvíz bekötés számok			Szennyvíz bekötés számok		
		db			db		
		Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Összesen
		64	795	859	50	678	728

Nyim	2021	Ivóvíz bekötés számok		
		db		
		Int.+ Közület	Lakosság	Összesen
		13	181	194

4-4. táblázat

A fenti táblázatok alapján kalkulált fajlagos ivóvíz fogyasztások és szennyvíz termelések:

Ságvár	2021	Értékesített ivóvíz			Ivóvíz bekötés számok			Fajlagos ivóvíz fogyasztás		
		m ³ /év			db			l/bekötés nap		l/fő/lakos
		Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Lakosság
		7 599	66 245	73 844	64	795	859	325	228	85

Ságvár	2021	Számított szennyvíz			Szennyvíz bekötés számok			Fajlagos szennyvíz termelés		
		m ³ /év			db			l/bekötés nap		l/fő/lakos
		Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Lakosság
		4 318	62 139	66 457	50	678	728	237	251	94

Nyim	2021	Értékesített ivóvíz			Ivóvíz bekötés számok			Fajlagos ivóvíz fogyasztás		
		m ³ /év			db			l/bekötés nap		l/fő/lakos
		Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Összesen	Int.+ Közület	Lakosság	Lakosság
		177	12 121	12 298	13	181	194	37	183	85

4-5. táblázat

A települések jellegéből adódóan az idényes lakossági ivóvíz fogyasztás mennyisége nem számottevő, a teljes éves lakossági ivóvíz fogyasztáshoz képest elhanyagolható, így a szennyvízmennyiségek prognosztizálásánál **nem számoltunk szezonalitással**.

4.1.2. Célállapotban várható terhelések és kapacitások

Az üzemeltetői/tulajdonosi tájékoztatás alapján Ságváron új gazdasági tevékenységek betelepülése és azok által generált nagyobb mennyiségű új szennyvízkibocsátás nem várható (4. melléklet).

Azonban Nyim település csatornázásával, és az ehhez kapcsolódó új szennyvízbekötések megvalósulásával, továbbá a plusz távlati terhelésekkel viszont számolunk. Az új lakossági szennyvízbekötések számának növekedésével emelkedik a csatornahálózaton a telepre beérkező szennyvizek mennyisége, szennyezőanyag tartalma.

Csatornán érkező többletterhelések:

Ezen többletterhelések mennyiségei az újonnan csatornázott utcaszakaszokon létesülő szennyvízbekötések számából **Nyim (140 db)** valamint a korábbi táblázatokban bemutatott lakossági fajlagos szennyvíztermelésből (**Nyim: 183 l/bekötés/nap** – nincs új közületi bekötés) kerülnek kiszámításra:

$$\text{Nyim: } 140 \times 183 / 1000 = 25,62 \text{ m}^3/\text{d}$$

A jövőben létesülő bekötésekből várhatóan **25,62 m³/d** többlet szennyvíz érkezik be a szennyvíztisztító telepre a csatornahálózaton keresztül.

A csatornán érkező többletterhelések minőségét az új bekötésszámokból (Nyim: 140 db) a fajlagos lakásonkénti lakosszámból (Nyim: 2,16 fő/lakás), valamint az 1 fő = 1 LE feltételezésből származtatjuk:

$$\text{Nyim: } 140 \times 2,16 = 302,4 \text{ LE}$$

A csatornán beérkező többlet szennyvízmennyiség így **302 LE** szennyezőanyag terhelést jelent.

Település	Távlatban várható új szv. bekötések száma (db)	Csatornán érkező TÖBBLET szennyvíz mennyiség becsült értéke (m ³ /d)			Csatornán érkező TÖBBLET szennyvíz LE terhelése		
		Lakosság*	Közület és intézmény ***	Összesen	Lakosság**	Közület és intézmény ***	Összesen
Nyim	140	25,62	0	25,62	302	0	302

*fajlagos lakossági szennyvíz termelés, Nyim: 183 l/bekötés/d

**A fajlagos lakásonkénti lakosság, Nyim: 2,16 fő/lakás

***Az új bekötések során csak lakossági rákötések valósulnak meg
4-6. táblázat

Várható NKÖHSZ terhelések: Várhatóan a települések teljes csatornázottsága után, nem lesz NKÖHSZ mennyiség.

Távlati biztonsági tényező:

A ságvári szennyvíztisztító telepre érkező többlethidraulikai terhelések növekedésén felül számolni kell egy biztonsági tényezővel is, ami jelen esetben a vizsgált időszak (5 év) szennyvízmennyiségi adatok változásaiból lett meghatározva.

Ságvár szennyvíztelepre beérkező szennyvízmennyiség növekedésének %-os aránya (5 év):

$$Q_{5\text{év}}\% = (Q_{2021} - Q_{2017}) / Q_{2021} = (60.498 \text{ m}^3/\text{év} - 56.334 \text{ m}^3/\text{év}) / 60.498 \text{ m}^3/\text{év} = 7 \%$$

A fentiek alapján, a lakossági többlet szennyvízterhelés mellett az 5 évre vonatkozó szennyvízmennyiségi adatok alapján meghatározott biztonsági tényező értéke: **7 %**.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP CÉLÁLLAPOTI (TÁVLATI) TERHELÉSE/KAPACITÁSA:

A ságvári szennyvíztisztító telep távlati tisztítóképességét a telep jelenlegi **mértékadó** hidraulikai és biológiai szennyezőanyag terhelése és Ságvár település többlet terhelésének növekedése adja meg.

A szennyvíztisztító telep (távlati) terhelése/kapacitása:

	Jelenlegi csatorna	Jelenlegi NKÖHSZ	Biztonsági tényező (5 év átlag)	Biztonsági tényező (5 év átlag)	Nyim Változás		Szvtt. távlati	Szvtt. távlati kapacitás KEREKÍTVE	
					Változás csatorna	Változás NKÖHSZ			
Hidraulikai terhelés (mértékadó)	182,0	0	7 %	x 1,07	+25,62	0	221	230	m³/d
Biológiai terhelés (mértékadó)	1.756	0	7 %	x 1,07	+302	0	2.181	2.300	LE

4-7. táblázat

AGGLOMERÁCIÓ CÉLÁLLAPOTI (TÁVLATI) TERHELÉSE:

A telep távlati terhelése/kapacitása mellett meghatározásra került a szennyvízelvezetési agglomeráció célállapoti terhelése is, mely hidraulikai oldalról a jelenlegi **átlag** csatorna terhelésekből, a prognosztizált terhelésnövekedésből, valamint az újonnan csatornázandó területek többlet terheléséből adódik. Biológiai terhelés oldalról viszont a KSH népességszám adatokból indultunk ki, amihez hozzáadtuk a prognosztizált távlati terhelésnövekedést.

Az agglomeráció távlati terhelése:

	Jelenlegi csatorna	Jelenlegi NKÖHSZ	Biztonsági tényező (5 év átlag)	Biztonsági tényező (5 év átlag)	Nyim változás		Agglomeráció távlati terhelés	
					Változás csatorna	Változás NKÖHSZ		
Hidraulikai terhelés	165,7	0	7 %	x 1,07	+25,62	0	203	m³/d
	Jelenlegi KSH - Ságvár	Jelenlegi KSH - Nyim						
Biológiai terhelés	1.894	311	7 %	x 1,07			2.359	LE

4-8. táblázat

4.1.3. Szennyvíztisztító telep tervezett kapacitása

A szennyvíztisztító telepen az alábbi terhelések beérkezése várható, ami alapján a méretezést el kell végezni:

Hidraulikai terhelés: 221 m³/d

Mértékadó biológiai terhelés: 2.181 LE

A mértékadó terhelések alapján az alábbi kapacitások kiépítése szükséges:

Tervezett hidraulikai kapacitás: 230 m³/d

Tervezett biológiai tisztítóképesség: 2.300 LE

A szennyvíztisztító telep JELENLEGI névleges tisztító kapacitása (**1.999 LE**) és a tervezett szükséges tisztító kapacitás (**2.300 LE**) között **301 LE** különbség van.

Célállapotban várható, tervezett szennyvíz minőség:

A nyers szennyvíz kalkulált minősége, a mértékadó 2.300 LE terhelésre és 230 m³/d szennyvízmenyiségre:

Ságvár tervezési alapadatok szennyvízminőségre					
		Qd névleges (LE)		Qd névleges (m ³ /d)	
Csatornán érkező szennyvíz		2181		230,0	
NKÖHSZ		0		0,0	
Összesen:		2181		230	
Paraméter	Lakossági fajlagos terhelés	Csatorna minőség*	NKÖHSZ minőség**	Összes terhelés	Egyesített nyers szv. minőség
	g/fő d	mg/L	mg/L	kg/d	mg/L
KOI	110	1644	0	378	1644
BOI ₅	60	620	0	143	620
ÖLA	70	406	0	93	406
ÖN	12	159	0	36	159
NH ₄ -N	9	141	0	32	141
ÖP	2	15	0	3	15

* Csatorna szennyvízminőségek meghatározása:

A jelenlegi nyers szennyvíz mért átlagos BOI₅ koncentrációja 511 mg/l, a csúcsterhelésre kalkulált BOI₅ koncentráció: $2181 \times 60/230 = 569$ mg/l.

A nyers szennyvíz további paramétereit (KOI_{Kr}, N-formák, ÖLA, ÖP) a telepen mért nyers szennyvíz 2017-2021. évi átlagos értékeiből kerültek meghatározásra; az átlagos értékek a „kalkulált BOI₅/mért BOI₅” koncentráció hányadosával (569/511 mg/l) lettek arányosan növelve.

** NKÖHSZ minőségek meghatározása:

A települések teljes csatornázottsága esetén nem keletkezik NKÖHSZ, ezért nem számoltunk a mennyiségével.

4-9. táblázat

4.1.4. A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények

Ságvár szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója a bővítést követően nem változik, továbbra is a **Jaba-patak 2+465 km szelvénye**. A vízfolyás az adott szelvényben állandó jellegű.

A fejlesztést követően – a telep kapacitás növekedése miatt (600-2000 LE > 2001-10000 LE) - szigorúbb technológiai határértékek meghatározása várható, emellett az ÖN és NH₄ komponensek időszakos területi határértéke is megszűnik.

Ezek alapján a várható kibocsátási határértékek a következők:

Minőségi jellemzők	Várható kibocsátási határérték Jaba-patak befogadó	
KOI _{Kr}	125	mg O ₂ /l
BOI ₅	25	mg O ₂ /l
Összes lebegőanyag	35	mg/l
Összes N	55	mg N/l
NH ₄ -N	20	mg/l
Összes P	10	mg/l
SZOE	30	mg/l
pH	6-9,5	

4-10. táblázat

5. A vizsgált műszaki változatok ismertetése

A felülvizsgálati tervdokumentáció fő célja, Nyim község szennyvízkezelési problémáinak megszüntetése. A cél elérésének lehetőségeit jelen lehatárolási dokumentáció tartalmazza. Társaságunk a kapott műszaki adatokat feldolgozva, két alternatívát javasol.

Az "A" és "B" változat között a szennyvízhálózat kiépítésének lehetőségei a mérvadóak. Az "A" változatban: Nyim belterületi utcáin kiépül a szennyvíz csatornahálózat, Ságvár - Nyim összekötő távvezetékekkel együtt. Míg a "B" változatban Nyim településen keletkező szennyvíz, központi gyűjtőaknába érkezik, és onnan szippantó autóval kerül elszállításra a Ságvári szennyvíztisztító telepre.

A két változat között, az alapvető különbséget a szennyvízhálózat kiépítése jelenti, azonban a településeken keletkező szennyvizek kezelése, mind a két változat esetében azonos, tehát a ságvári szennyvíztisztító telep fejlesztése, korszerűsítése, kapacitás bővítése szükségeltetik. A meglévő PMT tisztítási technológia kiegészül, egy biztonságosabb – SBR technológián alapuló – technológiai ággal, a megnövekedett hidraulikai terhelésekkel kalkulálva.

„A” változat:

Megépül Nyim község szennyvízhálózata, valamint a Ságvár - Nyim településeket összekötő távvezeték. A távvezetéken érkező Nyim települési szennyvíz átadási pontja a már meglévő ságvári szennyvíztelep első műtárgya, azaz a rácsgépház.
(Rajzsám: 21003-00-AL-000-TE-10)

„B” változat:

Nyim kommunális szennyvize a településen több pontban megépített szennyvíz gyűjtőaknába kerül elvezetésre a felhasználótól. Majd az aknákból szippantó autóval kerül elszállításra a már meglévő Ságvári szennyvíztisztító telepre.
(Rajzsám: 21003-00-AL-000-TE-11.)

5.1. „A” fejlesztési változat ismertetése

5.1.1. Település geomorfológiai adottságai

Nyim a Somogy megyei településekre jellemzően patak menti, völgybe települt zsákfalú. A településszerkezet alakulását a Nyimi patak vonala határozza meg, amely észak-déli, majd a falu lakott területei után nagyjából kelet-nyugati irányban szeli ketté a települést. A patak mellett haladó Fő utca a település tengelye, innen nyílnak észak-déli irányban a dombokra felfutó utcák (Rákóczi Ferenc utca és Petőfi Sándor utca). A pataktól délre - a patakkal nagyjából párhuzamosan - a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca húzódik. A patak két oldalán futó utcák először a „hídnál”, majd a polgármesteri hivatalnál találkoznak, s mind két helyen az útkeresztezések kisebb központi helyet jelölnek ki. Földszintes, hagyományos, laza beépítés alakult ki, s az épületek között láthatók a falut körülölelő domboldalak. Csak néhány épület „merészkedett” a hegyoldalakra: a katolikus templom és az egy gazdasági épületből átépített lóistálló és vadászház, valamint egy új beépítés. A kanyargó Fő utca feletti dombokon az Öreg és az Újhegyi szőlők találhatóak. *(Pro Arch Építész Stúdió: NYIM Településrendezési Terv Felülvizsgálata)

5.1.2. Csatornahálózat kiépítés

Nyim - Fő utca:

Nyim település Fő utcája a települést átszelő utca. A település központi részén az utca mindkét oldalon beépített, a Dózsa György utcától északra jellemzően egyoldali beépítésű. Érintett lakásszám 52 db, érintett lakosság kb. 113 fő.

Nyim - Petőfi utca:

Az utca a Fő utcából nyílik Észak felé, mindkét oldalon laza beépítettség jellemző. Érintett lakásszám 39 db, érintett lakosság kb. 85 fő.

Nyim - Rákóczi Ferenc utca:

Az utca a Fő utcából nyílik Észak felé, mindkét oldalon beépített. Érintett lakásszám 25 db, érintett lakosság kb. 54 fő.

Nyim - Kossuth Lajos utca:

Az utca a Fő utcával párhuzamosan fut északi irányba, mindkét oldalon laza beépítettség jellemző. Érintett lakásszám 16 db, érintett lakosság kb. 35 fő.

Nyim - Dózsa György utca:

Az utca a Fő utcával párhuzamosan fut déli irányba, mindkét oldalon laza beépítettség jellemző. Érintett lakásszám 14 db, érintett lakosság kb. 31 fő.


Nyim település lakossági szennyvízelvezetéséhez **2943 m DN 200 KG PVC** gravitációs csatorna megépítése szükséges.

Szennyvízelvezető hálózat bemutatása:

Nyim település 2 öblözetre bontható. Az öblözetek között köztés átemelő által nyomóvezetéken keresztül jut a szennyvíz.

Az **I-es öblözet** a Fő utca egy részéről, a Kossuth Lajos utcából és a Dózsa György utcából gyűjti össze a keletkezett szennyvizet a NY-1-0-0, NY-1-1-0, NY-1-2-0 és a NY-1-3-0 gravitációs csatornán keresztül. A NY-1-1-0, NY-1-2-0 és a NY-1-3-0 csatornák befogadója a NY-1-0-0 csatorna. Az NY-1-0-0 gravitációs vezeték befogadója az **Á1** jelű átemelő, mely nyomóvezetéken keresztül juttatja el a Ságvári szennyvíztisztító telepre a településen összegyűjtött szennyvizet.

A **II-es öblözet** a Fő utca DNY-i részéből, a Petőfi Sándor utcából és a Rákóczi Ferenc utcából gyűjti össze a keletkezett szennyvizet a NY-2-0-0, NY-2-1-0 és a NY-2-2-0 gravitációs csatornán keresztül. A NY-2-1-0 és a NY-2-2-0 csatornák befogadója a NY-2-0-0 csatorna. Az NY-2-0-0 gravitációs vezeték befogadója az **Á2** jelű átemelő, mely nyomóvezetéken keresztül a NY-1-3-0 jelű gravitációs csatornába juttatja a II-es öblözetten összegyűjtött szennyvizet.



Létesítményjegyzék a szennyvízcsatorna fejlesztéshez

Tervezett gravitációs csatornák Nyim településen:

Gravitációs csatornák					
Jele	Érintett utca	Átmérő	Hossz (m)	Házi átemelő (db)	Bekötés db
1-0-0	Fő u.	DN200	834	-	31
1-1-0	Dózsa Gy. u.	DN200	203	-	14
1-2-0	Kossuth L. u.	DN200	341	-	18
1-3-0	Fő u.	DN200	104	-	7
1-es öblözet			1482	0	70
2-0-0	Fő u.; Petőfi S. u.	DN200	880	-	32
2-1-0	Rákóczi u.	DN200	394	-	30
2-2-0	Fő u.	DN200	187	-	14
2-es öblözet			1461	0	76
Összesen:			2943	0	146

5-1. táblázat

Épül összesen:

2943 m / DN200 KG PVC gravitációs csatorna

146 db / D160 KG PVC gravitációs bekötés

4325 m / nyomóvezeték

A tervezett csatornaszakaszokat a 21003-00-AL-000-TE-10-R0. számú csatornahálózati helyszínrajz mutatja be.

A felsorolt településrészek gravitációs csatornahálózata közterületeken, az utcák úttestei alatt, vagy az útburkolatok mellett (padka, árok) valósítható meg. Egyes utcákban számolni kell közműkeresztezésekkel/kiváltásokkal is.

A településen 1 db köztes (Á2 jelű) szennyvízátemelőt és 1 db végátemelőt (Á1 jelű) szükséges építeni.

Az Üzemeltető által szolgáltatott víz- és szennyvízbekötés számok alapján Nyim településen a szennyvízbekötések aránya jelenleg 0 %-os. A település csatornázásával ez az érték 81,2 %-ra emelkedik.

A csatornafejlesztések célja a célállapotú terhelés elérése, mely magába foglalja a bekötések megépülését és az azokhoz kapcsolódó tényleges csatorna rákötéseket. Cél, hogy minden belterületi lakás szennyvíz közművel ellátott legyen.

5.1.3. Meglévő kisberendezések, szikkasztómezők üzemben kívül helyezése

A projekt megvalósulása esetén a jelenlegi szennyvíztisztítást végző kisberendezéseket, szikkasztómezőket üzemben kívül kell helyezni.

Az önkormányzat igényként jelezte, hogy a már lehelyezett kisberendezéseket hasznosítani szeretnék csapadékvízgyűjtésre, ezzel elkerülve a Beruházási költségeken felül várható plusz hulladék ártalmatlanítási és rekultivációs költségeket. A kisberendezések megtartásával, mint csapadékvízgyűjtő tartály lehetőség adódik – a település domborzati sajátosságának következtében – nagy intenzitású esőzéseknél a telkeken belül fellépő talajerózió mértékének mérséklésére. Ezeken felül figyelembe véve az utóbbi évek aszályos időszakait, a csapadékvíz gyűjtése és tárolása lehetőséget ad a vízhiányos időszakokban ivóvízzel történő öntözés kiváltására, ezzel is mérsékelve a többlet ivóvíz felhasználást.

A telepített kisberendezések abban az esetben szolgálhatnak csapadékvízgyűjtésre, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

- A településen az érintett felhasználóknál a szennyvízrákötés megtörtént a megépült szennyvíz gerincvezetésekre.
- A kisberendezések leválasztása megtörtént a telken belüli szennyvízvezetékéről.
- A berendezések megfelelő fertőtlenítése, tisztítása és átalakítása megtörtént ahhoz, hogy alkalmas legyen csapadékvíz gyűjtésre.

5.1.4. Szennyvíztisztító telepi fejlesztések

Az agglomerációs lehatárolás alapján, a ságvári szennyvíztisztító telepre érkező Nyim települési szennyvíz kezelése csak abban az esetben tud megvalósulni, ha a szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása bővítése megvalósul. A DRV Zrt. által szolgáltatott üzemi adatok jól mutatják, hogy a telep jelenleg is a kapacitásának a felső határát súrolja. Ennek okán, a telepen nem csak a már meglévő technológiai sor és technológiai berendezések fejlesztése vált szükségessé, hanem a telepet ki kell egészíteni egy új 2 soros SBR alapú technológiai ággal, továbbá egyéb a szennyvíztisztítás határfokát növelő technológiai átalakításokkal (a meglévő létesítmények lehető legnagyobb mértékű felhasználása mellett).

A fejlesztés a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep területén, **Ságvár 054/2 hrsz-ú** ingatlanon kerülnek megvalósításra. Azonban a tervezett állapotot szemléltető helyszínrajzon a telep bővítése a telep melletti területet (**Ságvár 054/1 hrsz**) is érinti. **A tervezett állapotot a 21003-00-AL-000-TE-14-R0. számú helyszínrajzon ismertetjük.**

A kijelölt hely ~400 m távolságra helyezkedik el a településtől. Üzemeltetés szempontjából a közút felől megközelíthető a jelenlegi zúzalékos, itatott aszfalt makadám útburkolatú úton (~198,4 m).



5.1.4.1. Tervezett technológia megnevezése

A technológia megnevezése: Szakaszos betáplálású eleveniszapos technológia /SBR- Sequencing Batch Reactor/ nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével, kiegészítve a meglévő időszakosan működő PMT technológiával. A biológiailag tisztított szennyvíz fertőtlenítése NaOCl adagolással.

5.1.4.2. Tervezett technológia kapacitása

Tervezett hidraulikai kapacitás: 230 m³/d

Tervezett biológiai tisztítóképesség: 2.300 LE

5.1.4.3. Tervezett technológia főbb létesítményei

A tervezett technológia főbb létesítményei (helyszínrajz számjelöléseivel megegyezően):

- | | |
|--|---------|
| 1. Tömbösített műtárgy (folyadékkezelő terek) | új |
| a. Kiegyenlítő medence (1db) | új |
| b. SBR reaktortér (2 db) | új |
| c. Iszapsűrítő medence (1db) | új |
| 2. Tömbösített műtárgy (technológiai épületrész) | új |
| a. Gépi rács és homokfogó gépszín | új |
| b. Fúvó gépszín | új |
| c. Iszapvíztelenítő gépszín | új |
| d. Vegyszeradagoló gépszín | új |
| e. Konténertároló gépszín | új |
| 3. Kétszintes ülepítő | meglévő |

4. Fertőtlenítő medence	meglévő
5. Tisztított szennyvíz mérőakna	meglévő
6. Csurgalékvíz átemelő	új
7. Üzemviteli épület	meglévő

Elbontásra kerülő létesítmények (helyszínrajz számjelöléseivel megegyezően):

8. Rácsgépház
9. Nyers szennyvíz vezetékek (2 db)
10. Telepi csurgalékvíz vezeték

Üzemen kívül kerülő létesítmények (helyszínrajz számjelöléseivel megegyezően):

1. Merülőtárcsás Csepegtetőtest (2 db)
2. Aktív biofilter
3. Dobszűrő

5.1.4.4. Tervezett tisztítás technológia leírása

Előmechanikai tisztító egység:

A ságvári csatornahálózaton összegyűlő szennyvíz az S-1. és S-2 jelű végátemelőtől, nyomott vezetéken, míg a **Nyim felől érkező nyersszennyvíz az új távvezetéken** kerül a tisztítás-technológia első elemére, az **új tömbösített műtárgy technológiai épületrészének emeletén elhelyezett gépi rács és homokfogóra**. A berendezés elvégzi a szennyvíz mechanikai tisztítását, a szál- és darabos szennyezők eltávolítását. A gépi rács esetleges meghibásodása esetén ezt a tisztítási fázist a vele egybeépített kézirács hivatott elvégezni. A mechanikai tisztítás után a szennyvíz gravitációs úton jut a kiegyenlítő medencébe. A rács S=3 mm-es pálcaközzel rendelkezik. A gépi tisztítású rácson keletkező rácsszemetet és a homokfogóban keletkező homokzagyot továbbító csigák ejtőcsöveken keresztül juttatják le a földszinten elhelyezett hulladékártó edényzetbe. A tisztítási technológiában keletkező melléktermékek ártalmatlanításra kerülnek. A rácsszemét és a leválasztott homok, valamint a telepen keletkező kommunális szilárd hulladék engedélyezett módon elszállításra kerül a legközelebbi hulladéklerakó telepre. A gépi rács a téli időszakban jelentkező fagyhatás ellen belső fűtőrendszerrel ellátott.

A homokfogó, vízkormányzó műtárgy is egyben, mivel a távozó kezelt szennyvíz tolózárok szabályozásával két irányba kormányozható. Fő technológiai ág az új SBR tisztítási technológia, míg a mellék vagy részáram a régi, megmaradó PMT technológiai ág.

NKÖHSZ fogadó egység:

A beszállított szippantott szennyvíz fogadására nem lesz lehetőség a telepen.

Biológiai terek

I. Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia / SBR (fő-ág):

A gépi rácstról a rácsszűrt szennyvíz az új tömbösített műtárgy **kiegyenlítő medencéjébe** ($V_H=200m^3$) kerül gravitációsan, melynek feladata a telepre impulzusszerűen beérkező szennyvizek kiegyenlítése és előzetes betárolása, valamint a betárolt szennyvíz SBR reaktorokba való továbbítása. A kiegyenlítő műtárgy homogenizálását 1 db búvárkeverő végzi, a nyers szennyvíz SBR reaktorterekbe juttatását 2 db átemelőszivattyú biztosítja a ciklusprogramnak megfelelően.

A kémiai foszforeltávolításhoz szükséges vassó adagolás szintén a kiegyenlítő medencébe történik.

A kiegyenlítő medencéből a mechanikailag tisztított szennyvíz az azonos kialakítású 2 db biológiai reaktorba / **SBR medencébe ($V_h=2 \times 350 \text{ m}^3$)** kerül.

A kiegyenlítő térből feladó külön szivattyúk juttatják külön nyomóvezetékeken a szennyvizet az egyes SBR terekbe. A reaktorokban beépített búvárkeverők biztosítják a folyadék állandó mozgásban tartását. A szükséges oxigénmennyiséget finombuborékos levegőztető rendszer biztosítja. A fázisszétválasztást követően gépi dekantáló berendezések veszik el az üleptett tisztított szennyvizet.

Az SBR reaktorban időben eltolva követik egymást a tisztítási és fázisszeparációs műveletek: betöltés, keverési és levegőztetési műveletek, ülepítés, dekantálás és fölősiszapelvétel.

Az SBR rendszerek a legkorábban alkalmazott eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiáknak tekinthetők. A folyamatos betáplálású, statikus üzemű rendszereknél a megfelelő környezeti feltételek a biológiai fokozat elkülönített tereiben biztosítottak. Ezzel szemben az SBR-nél az egyes átalakulások nagyrészt időben követik egymást ugyanabban a reaktortérben, amely egyben fázisszeparációs funkciójával utóülepítőként is működik. A denitrifikációhoz anoxikus, a biológiai többletfoszfor eltávolításához anaerob feltételek ill. átalakulási periódusok kialakítása szükséges.

Általánosan az SBR ciklus főbb fázisai a következők:

- 1. Betöltés (anaerob fázis)*
- 2. Keverés (anoxikus fázis)*
- 3. Levegőztetés (aerob fázis)*
- 4. Keverés (anoxikus fázis II.)*
- 5. Ülepítés*
- 6. Dekantálás*
- 7. Fölősiszapelvétel*
- 8. Pihentetés*

Megjegyzendő, hogy a fenti technológiai szakaszok száma és időtartama a tisztítási követelményeknek megfelelően alakítható. Az SBR-nél a fázisok váltakoznak és mindegyik egy előre behatárolt időtartamig tart. A különböző szakaszok a ciklusok ismétlődésével újra lejátszódnak

A 2 db biológiai tisztító tér párhuzamos üzemű, szimmetrikus kialakítású, a két sor közötti szennyvíz megosztási aránya: 1/2 – 1/2.

Az SBR reaktorterekből szivattyúk veszik el a fölősiszapot és juttatják a tömbösített műtárgy **1 db ($V_h=55 \text{ m}^3$) iszapsűrítő medencébe**. Az iszapsűrítőből a dekantált csurgalékvíz a gyűjtővályún keresztül az új csurgalékvíz átemelőbe, majd onnan a gépi rácsra kerül. A gravitációsan sűrített iszap szivattyú segítségével juttatható az új iszapvíztelenítő berendezésre. Emellett a sűrített iszapok tengelyen történő közvetlen elszállítására is lehetőség egy iszapelvételi storz-kapcsón keresztül.

II. Merülőtárcsás szennyvíztisztítási technológia / PMT (mellék-ág):

A szennyvíztisztító telepen merülőtárcsás szennyvíztisztítási technológia került kialakításra, mely a magas energia és karbantartási költségei mellett, sok üzemeltetési problémát is okoz az üzemeltetőnek.

Ahhoz, hogy a telep fogadni és tisztítani tudja a tervezett többlet szennyvizet (Nyim), szükséges a technológiai sor bővítése. Ennek okán, a technológiát két rendszerre bontottuk, az első a fő-ág, ez az **új SBR technológia**, a másik pedig a már meglévő **PMT mellék-ág**.

Az új SBR rendszer a várható biológiai és hidraulikai terhelésekre lett méretezve, ezáltal a mellék-ág (PMT) csak időszakosan (üzemzavar, havária, hirtelen, nagy csapadékos időszak, karbantartás) vesz részt a tisztításban. A szennyvíz a PMT technológia előtt egy kétszintes üleptőbe kerül bevezetésre, mely műtárgy felett elhelyezett gépi rács elbontásra kerül, az üleptőben egy **mélyszívó csatlakozási hely épül ki**, a karbantartási feladatok megkönnyítése érdekében.

Fertőtlenítő medence:

Az SBR reaktorok dekantált vize a meglévő fertőtlenítő medencébe ($V_h = 43 \text{ m}^3$) kerül gravitációs udvartéri vezetéken keresztül. A fertőtlenítést NaOCl tároló-adagoló rendszer biztosítja, mely az üzemviteli épület vegyszertároló helyiségében került beépítésre.

A medence megkerülésére nincs lehetőség.

Tisztított szennyvíz mérés, elvezetés:

A telepen megtisztított szennyvíz mennyisége az udvartéri mérőaknában mérésre kerül egy indukciós áramlásmérő segítségével.

A tisztított szennyvíz ezt követően a meglévő vezetéken (változatlan formában) a befogadóba jut. Szükségesség válik a vezeték cseréjére a megnövekedett tisztított szennyvíz mennyiség következtében, a meglévő DN= 200 helyett, DN= 250 javasolt.

Iszapkezelés:

Az iszapsűrítőben keletkező gravitációsan **sűrített iszap további víztelenítését 1 db új gépi iszapvíztelenítő végzi**, 5 munkanapos és napi 4 órás üzemidő figyelembevételével. A víztelenítő gép 1 db feladó csigaszivattyúval, és a PE előkészítő és bekeverő egységgel kerül telepítésre az új tömbösített műtárgy technológiai épületrészének iszapvíztelenítő gépszíneben. A víztelenítő berendezés visszamosó vizét a hálózatról nyeri egy külön szivattyús nyomásfokozó rendszer segítségével.

Az új technológiai épületrészben kap helyet a víztelenített iszaptároló 4 m^3 -es konténer, egy kézi mozgatású konténermozgató kocsin. Mozgatása sín páron történik.

Légellátás:

A SBR reaktorok (2+1 db) levegőellátását biztosító **fűvőberendezések** a tömbösített műtárgy technológiai épületrészének fűvőgépszíneben kapnak helyet. Az egyes SBR fűvők saját frekvenciaváltóval rendelkeznek, fordulatszámuk a medencékbe lógatott oldott oxigénmérők jelei alapján szabályozott.

Vassó adagolás:

Az üzemviteli épület, vegyszeradagoló helyiségében került elhelyezésre a kémiai foszforkicsapathoz szükséges **vas-só tároló és adagoló egység**. A vegyszer tárolása kármentővel ellátott $2 \times 1 \text{ m}^3$ -es IBC tartályokban történik, adagolásukat 1+1 db adagoló membránszivattyú végzi.

Egyéb létesítmények:

A szennyvíztisztító telepen keletkező csurgalék és egyéb technológiai hulladékvizek gyűjtését az **új csurgalékvíz átemelő ($V_h = 5 \text{ m}^3$) végzi**, amely a szennyvizet a tisztítási technológia elejére, a gépi rácsra adja fel.

A funkciójukat veszített létesítmények **(rácsgépház, régi csurgalékvíz vezeték, nyersvíz vezeték) elbontásra kerülnek.**

A jelenlegi tisztítótelephez képest többlet villamos fogyasztó berendezések kerülnek beépítésre. Az új gépek miatt megnövekedő áramigény kiszolgálására a rendelkezésre álló villamos teljesítményt bővíteni szükséges, az elavult elektromos elosztószekrényeket cserélni kell.

Az új létesítmények megközelítése végett új burkolatok épülnek, a fejlesztést követően tereprendezés és parkosítás szükséges.

Új udvartéri vezetékek, aknák épülnek. Az új vezetékek anyaga KO, KG-PVC, KPE, ÜPE, PP.

A ~198,4 m hosszú bekötő úton a kivitelezés alatt keletkező útburkolati hibák javításra kerülnek.

A telepi védőkerítésen a kivitelezés miatt előálló hibák javítása megtörténik.

A tisztítás-technológiában képződő hulladékok (rácsszemét, homokzagy) valamint a víztelenített iszapok - a meglévő állapotnak megfelelően - elszállításra/további kezelésre kerülnek engedélyezett módon.

5.2. „B” fejlesztési változat ismertetése

A „B” fejlesztési változat a Petőfi S. utca vonalvezetésében, valamint az egyes öblözetek által összegyűjtött szennyvíz továbbításának módja tekintetében tér el a korábban ismertetett „A” változattól.

A „B” fejlesztési változatban a település csatornázatlan településrészeinek csatornázási tervei, valamint a szennyvíztisztítási technológia megegyezik az „A” változatnál ismertetett megoldással, így itt ezt nem részletezzük.

5.2.1. Nyim település szennyvízelvezetés „B” változat bemutatása

Nyim településen jelenleg nincs kiépített csatornahálózat. Csakúgy, mint az „A” változatban a település domborzati adottságai miatt a csatornahálózat a településen két öblözetre bontható. A tervezett rendszer elválasztott rendszerű. Az I. öblözethez a Kossuth L. utca, a Dózsa György utca és a Fő utca, míg a II. öblözethez a Petőfi S. utca, a Rákóczi utca és a Fő utca DNY-i része tartozik. A szennyvízelvezetés öblözetenként gravitációs csatorna megépítésével megoldható. Az egyes öblözeteken összegyűjtött szennyvíz egy-egy gyűjtőaknába érkezik, ahonnan szippantó kocsival történik az elszállítás a Ságvári szennyvíztisztító telep NKÖHSZ fogadójába.

Nyim településen a Fő utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca szennyvízelvezetését kell megoldani. Az „A” változatnál a Petőfi utcán tervezett csatorna majdnem egészen az utca végéig megy, ahol jelenleg csak egy olyan ingatlan van, mely rendelkezik vezetékes ivóvízbekötéssel. Jelen változat esetében a csatorna 202 m-el korábban érne véget. Az utca felső szakaszán gyűjtővezeték gyűjti össze a jelenleg bekötendő ingatlanból származó szennyvizet, megadva a lehetőséget arra, hogy a többi ingatlan is tudjon csatlakozni a szennyvízhálózatához a jövőben.


Nyim település lakossági szennyvízelvezetéséhez **2741 m DN 200 KG PVC** gravitációs csatorna megépítése szükséges.

Szennyvízelvezető hálózat bemutatása:

Nyim település 2 öblözetre bontható. Az öblözetekben összegyűjtött szennyvíz egy-egy központi gyűjtőbe megy, ahonnan szippantó autó viszi a legközelebbi szennyvíztisztító telep NKÖHSZ fogadójába.

Az **I-es öblözet** a Fő utca egy részéről, a Kossuth Lajos utcából és a Dózsa György utcából gyűjti össze a keletkezett szennyvizet a NY-1-0-0, NY-1-1-0, NY-1-2-0 és a NY-1-3-0 gravitációs csatornán keresztül. A NY-1-1-0, NY-1-2-0 és a NY-1-3-0 csatornák befogadója a NY-1-0-0 csatorna. Az NY-1-0-0 gravitációs vezeték befogadója az G1 jelű központi gyűjtő.

Az **II-es öblözet** a Fő utca DNY-i részéből, a Petőfi Sándor utcából és a Rákóczi Ferenc utcából gyűjti össze a keletkezett szennyvizet a NY-2-0-0, NY-2-1-0 és a NY-2-2-0 gravitációs csatornán keresztül. A NY-2-1-0 és a NY-2-2-0 csatornák befogadója a NY-2-0-0 csatorna. Az NY-2-0-0 gravitációs vezeték befogadója az G2 jelű központi gyűjtő.

**Létesítményjegyzék a szennyvízcsatorna fejlesztéshez**

Tervezett gravitációs csatornák Nyim településen:

Gravitációs csatornák					
Jele	Érintett utca	Átmérő	Hossz (m)	Házi átemelő (db)	Bekötés db
1-0-0	Fő u.	DN200	834	-	31
1-1-0	Dózsa Gy. u.	DN200	203	-	14
1-2-0	Kossuth L. u.	DN200	341	-	18
1-3-0	Fő u.	DN200	104	-	7
I-es öblözet			1482	0	70
2-0-0	Fő u. ; Petőfi S. u.	DN200	678	-	32
2-1-0	Rákóczi u.	DN200	394	-	30
2-2-0	Fő u.	DN200	187	-	14
II-es öblözet			1259	0	76
Összesen:			2741	0	146

5-2. táblázat

Épül összesen:

2741 m DN200 KG PVC gravitációs csatorna

146 db D160 KG PVC gravitációs bekötés

A tervezett csatornaszakaszokat a 21003-00-AL-000-TE-11-R0. számú csatornahálózati helyszínrajz mutatja be.

A felsorolt településrészek gravitációs csatornahálózata közterületeken, az utcák útteste alatt, vagy az útburkolatok mellett (padka, árok) valósítható meg. Egyes utcákban számolni kell közműkereszteésekkel/kiváltásokkal is.

A településen 2 db központi gyűjtőt (G1, G2 jelű) szükséges építeni.

Az Üzemeltető által szolgáltatott víz- és szennyvízbekötés számok alapján Nyim településen a szennyvízbekötések aránya jelenleg 0 %-os. A település csatornázásával ez az érték 81,2 %-ra emelkedik.

A csatornafejlesztések célja a célállapotú terhelés elérése, mely magába foglalja a bekötések megépülését és az azokhoz kapcsolódó tényleges csatorna rákötéseket. Cél, hogy minden belterületi lakás szennyvíz közművel ellátott legyen.

6. Műszaki gazdaságossági szempontok és követelmények

Jelen agglomeráció lehatárolási dokumentumban Nyim teljes szennyvízcsatorna hálózat kerül megépítésre, ezért indokolt a „Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról” szóló **379/2015 (XII.8.)** Kormányrendelet 1. mellékletének 5. pontja alapján a műszaki-gazdaságossági vizsgálatokat elvégezni:

6.1. Laksűrűség vizsgálat

Nyim település csatornázással érintett területrészt meghatározása a nyilvántartási térképek segítségével történt. Lakott területként a szabályozási tervben szereplő területsávot vettünk figyelembe.

- az 1,0 km vezetékosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást, vagy
- a lakosság hektáronként legalább 30 fő.

Az 1 km vezetékosszra eső rácsatlakozás meghatározása Nyim területén öblözetenként:

„A” változat

Jele	Átmérő	Hossz (m)	Bekötés (db)	1 km-re eső bekötés szám (db/km)
Ny-1-0-0	DN200	834,34	31	37,16
Ny-1-3-0	DN200	104	7	67,31
Ny-1-2-0	DN200	341,3	18	52,74
Ny-1-1-0	DN200	202,77	14	69,04
I-es öblözet		1482,41	70	47,22
Ny-2-0-0	DN200	879,88	32	36,37
Ny-2-1-0	DN200	393,45	30	76,25
Ny-2-2-0	DN200	187,13	14	74,81
II-es öblözet		1460,46	76	52,04

„B” változat

Jele	Átmérő	Hossz (m)	Bekötés (db)	1 km-re eső bekötés szám (db/km)
Ny-1-0-0	DN200	834,34	31	37,16
Ny-1-3-0	DN200	104	7	67,31
Ny-1-2-0	DN200	341,3	18	52,74
Ny-1-1-0	DN200	202,77	14	69,04
I-es öblözet		1482,41	70	47,22
Ny-2-0-0	DN200	677,88	32	47,2
Ny-2-1-0	DN200	393,45	30	76,25
Ny-2-2-0	DN200	187,13	14	74,81
II-es öblözet		1258,46	76	60,4

6-1. táblázat

A táblázatból látszik, hogy az I-es öblözetekben nem éri el a bekötés szám a szükséges 52 db-ot. Az utca szintű bontásban az 1 km vezeték hosszra eső rácsatlakozási mutatót nézve látható, hogy a NY-1-0-0 jelű vezeték húzza le az öblözetnek a mutatóját, mely a fő utca egyoldali beépítettsége miatt van.

6.2. Szennyvíz tartózkodási idő meghatározása

A szennyvízelvezető rendszer tervezése során figyelmet fordítottunk a gravitáció adottságok optimális kihasználására, ahol lehetséges, kerültük az átemelők alkalmazását.

A tartózkodási idő meghatározásánál gravitációs csatornák esetén a 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet mellékletének 5.4.a) pontjában meghatározott átlagos sebességek középértékét vettük alapul.

A nyomóvezetékek esetén az optimális szivattyú hatásfok és a vesztség minimalizálása miatt az 1m/s átlagos áramlási sebességgel számoltunk.

A figyelembe vett sebességek a következők:

Gravitációs csatorna $V_{\text{átl}} = 0,60 \text{ m/s}$

Nyomóvezeték $V_{\text{átl}} = 1,00 \text{ m/s}$

Emellett a tervezési gyakorlat, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján figyelembevételre került a szennyvízátemelőkben való szennyvíz tartózkodási idejének meghatározása is.

Az átemelőkben való tartózkodási idők (a legkedvezőtlenebb esetben vettük figyelembe):

Közbenső átemelő $T_{\text{közb}} = 40 \text{ min}$

Végátemelő $T_{\text{vég}} = 20 \text{ min}$

A tartózkodási idő meghatározásánál a legkedvezőtlenebb esetet vizsgáltuk, vagyis amikor a leghosszabb a szennyvíz útja a tervezett csatornahálózatban, azaz a tervezett csatornahálózatot a szennyvíztisztító telepig vettük figyelembe.

A lenti táblázat tartalmazza azon mértékadó vezeték szakaszt, amely egészen a szennyvíztisztító telepig szállítja a képződő szennyvizet. A tervezett hálózat esetében a mértékadó tartózkodási idő szempontjából a Petőfi Sándor utcában létesítendő új csatornaszakasz kezdőpontja (5 494 m hosszúságú csatorna). A terhelési időszakot a legkisebb szennyvízmennyiség várható időszakára számítottuk ki.

Tartózkodási idők a település legtávolabbi pontjától a szennyvíztisztító telepig**„A” változat:**

Település	Csatorna szakasz			Hossz (m)	Átemelő (db)	Tartózkodási idő (h)
	Gravitációs csatorna	Méret	Nyomóvezeték			
TERVEZETT						
I. Öblözet						
NYIM	Ny-1-0-0	DN200		834,34		0,386
	Ny-1-3-0	DN200		104		0,048
	Ny-1-2-0	DN200		341,3		0,158
	Ny-1-1-0	DN200		202,77		0,094
	Közbenső átemelők				1	0,667
	Nyomóvezeték (NY-NY-2)		284			0,079
	Összesen:			1 482		1,432
II. Öblözet						
NYIM	Ny-2-0-0	DN200		879,88		0,407
	Ny-2-1-0	DN200		393,45		0,182
	Ny-2-2-0	DN200		187,13		0,087
	Végátemelő				1	0,333
	Nyomóvezeték (NY-NY-1)		4 039			1,122
Összesen:			1 460		2,131	
Mindösszesen:			4 323	2 943	2	3,563

6-2. táblázat

A számított tartózkodási idő a fenti táblázat adatai alapján a 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet mellékletének 5.3. a) pontjában meghatározott maximális 6 órás tartózkodási időt nem haladja meg.

6.3. Csővezetékek keresztmetszeti kialakítása

A tartózkodási idő meghatározásánál gravitációs csatornák esetében 5 %-es átlaglejtést vettünk figyelembe. Tekintettel arra, hogy ez a minimál-lejtésnek felel meg, a tartózkodási idő mértéke az ezzel az értékkel számoltnál csak kisebb lehet.

A gravitációs csatornák esetében DN/OD200 keresztmetszettel számoltunk. Ezen keresztmetszet a minimális átmérő a közüzemi csatornahálózat tekintetében, a keletkező szennyvizet pedig nagy biztonsággal szállítja.

A szennyvíz nyomóvezetékek esetében DN/OD90 mm keresztmetszetet terveztünk, figyelembe véve a minimálisan szükséges 1,0 m/s áramlási sebességet.

6.4. Szennyvízcsatorna ellátási körzet lehatárolása

A korábban hivatkozott kormányrendelet szerinti gazdaságossági feltétel, hogy minimálisan 52 db bekötés essen 1000 m gravitációs csatornára.

Az alábbi táblázatban a tervben szereplő csatornahosszakat vettük figyelembe.

Tervezett gravitációs csatornák Nyim településen:

„A” változat

Gravitációs csatornák					A 379/2015. (XII. 8.) Korm. Rendelet 1. melléklet 5.5 pontja szerinti értékelés	
Jele	Átmérő	Hossz (m)	Házi átemelő (db)	Bekötés	bekötés db/km	
				db		
Ny1-0-0 (Fő utca)	DN200	834	-	31	37,2	Jellemzően egyoldalú, foghíjas beépítésű utca, jövőbeni lehetséges beépítések. Azonos nyomóvezeték nyomvonal.
Ny1-1-0 (Dózsa Gy. u.)	DN200	203	-	14	69,0	MEGFELEL
Ny1-2-0 (Kossuth L. u.)	DN200	341	-	18	52,7	MEGFELEL
Ny1-3-0 (Fő utca)	DN200	104	-	7	67,3	MEGFELEL
Összesen:	-	1482	0	70	47,2	-

6-3. táblázat

A Fő utca Ságvár felőli része az 1 km-re jutó fajlagos érték nem éri el a 379/2015. (XII. 8) Korm. rendeletben szereplő 52 db/km értéket. A 8006/1999. (K.H.V.Ért.21.) KHVM tájékoztató alapján Nyim település ugyan nem tartozik a tartósan magas talajvízállású területekhez, de Magyarország talajvíztérképei alapján¹ a település a Nyimi-patakkal párhuzamos sávban a talaj vízszintje 0-2 m között van, a Fő utca is beletartozik. Környezetvédelmi szempontból veszélyforrás lehet ezen szakasz elhagyása. Nyim és Ságvár között tervezett nyomóvezeték miatt földmunkák és vezetékfektetési munkálatok is várhatóak a helyszínen, mely a belterületi szakaszon azonos nyomvonalon megy, mint a tervezett NY-1-0-0 csatorna, továbbá a jövőben a beépítetlen telkek beépítése esetén lehetőségét biztosíthat az új ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetésére a csatorna kiépítése.

¹ <https://map.mbfisz.gov.hu/tvz/>

7. Az egyes változatok beruházási és üzemeltetési költségeinek meghatározása

A vizsgált „A”, illetve „B” -változat szennyvízelvezetés és tisztítás műszaki becsléssel meghatározott beruházási és üzemeltetési költségeit, valamint gazdasági összehasonlító számításokat tartalmazza az alábbi fejezet.

A számítások során a beruházási költségeket tekintve a létesítményekre nem osztható költségekkel (agglomerációs lehatárolás dokumentáció, pályázati anyag, engedélyezési és kiviteli tervek, szolgálati költségek stb.) egyik változatnál sem számoltunk. A költségek csak a kivitelezéshez szükséges végleges költségeket, illetve a próbaüzemi költségeket tartalmazza.

Az üzemeltetési költség számításában szerepelnek a telepek amortizációs költségei is.

7.1. Beruházási költségek

7.1.1. „A” változat beruházási költségei

Az „A” változatnál Nyim település Fő, Dózsa György, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc utcák csatornázatlan utcáreszéinek szennyvízcsatornázása, Á-1 jelű végátemelő, Á-2 közbenső átemelő építése, továbbá Nyim – Ságvár településeket összekötő új távvezeték kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep fejlesztése lett költségelve.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepi fejlesztések beruházási költségei - többéves tervezési gyakorlat, valamint a szakmában használt fajlagos költségtételek aktualizált értékei alapján - műszaki becsléssel kerültek meghatározásra. Példaként alább bemutatjuk a Fő utcáresz NY-1-0-0 jelű csatornahálózat fejlesztésének részletes beruházási költségbecslését:

"A" változat - Nyim szennyvízcsatorna - BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG					
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül					
TÉTEL	MUNKANEM	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÖSSZESEN
I. ÖBLÖZET					
NY-1-0-0 Fő utcáresz csatornahálózat					
1	Építés	Gravitációs vezeték (DN200) fektetése	834,0 m	95 000 Ft/m	79 230 000 Ft
2	Építés	Vezeték (DN200) fektetés útburkolati felára	834,0 m	30 000 Ft/m	25 020 000 Ft
3	Építés	Nyomóvezeték (D90) fektetés	0,0 m	25 000 Ft/m	0 Ft
4	Építés	Nyomóvezeték (D110-160) fektetés	0,0 m	29 000 Ft/m	0 Ft
5	Építés	Gravitációs bekötővezeték (DN160)	310,0 m	55 000 Ft/m	17 050 000 Ft
6	Építés	Nyomott vezeték (D90)	0,0 m	25 000 Ft/m	0 Ft
7	Építés	Házi átemelő	0,0 db	450 000 Ft/db	0 Ft
8	Építés	Közterületi átemelő	0,0 db	35 000 000 Ft/db	0 Ft
9	Építés	Közterületi végátemelő	1,0 db	45 000 000 Ft/db	45 000 000 Ft
NY-1-0-0 Fő utcáresz szennyvízcsatorna összesen:					166 300 000 Ft

7-1. táblázat

Ezek alapján az „A” műszaki változatra vonatkozó teljes költségbecslést az alábbi táblázat tartalmazza, csatornahálózat és szennyvíztisztító telepi fejlesztések bontásban:

"A" változat - Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztése - BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG					
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül					
TÉTEL	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	KÖLTSÉGEK			
		ÉPÍTÉS [Ft]	GÉPÉSZET [Ft]	EGYÉB [Ft]	
ÖSSZESEN [Ft]					
Csatornahálózati fejlesztések					
1	NY-1-0-0 (Fő utcarész) csatornázása	121 300 000			121 300 000
2	NY-1-1-0 (Dózsa György utca) csatornázása	33 075 000			33 075 000
3	NY-1-2-0 (Kossuth Lajos utca) csatornázása	52 525 000			52 525 000
4	NY-1-3-0 (Fő utcarész) csatornázása	16 850 000			16 850 000
5	NY-2-0-0 (Petőfi Sándor utca) csatornázása	127 600 000			127 600 000
6	NY-2-1-0 (Rákóczi Ferenc utca) csatornázása	65 750 000			65 750 000
7	NY-2-2-0 (Fő utcarész) csatornázása	31 075 000			31 075 000
8	Közterületi átemelő építése	16 000 000	19 000 000		35 000 000
9	Közterületi végátemelő építése	20 000 000	25 000 000		45 000 000
10	NY-NY1 (Távvezeték) csatornázása	367 625 000			367 625 000
Csatornahálózat beruházási költség összesen		484 175 000	44 000 000	-	895 800 000
Szennyvíztisztító telepi fejlesztések					
11	Új tömbösített műtárgy folyadékkezelő terei (kiegyenlítő-, 2db SBR reaktortér) építése, gépészettel kompletten	125 550 000	188 000 000		313 550 000
12	Új tömbösített műtárgy technológiai épületrésze (Födém szinten: rács gépház, fűvógépház, föld szinten: iszapvíztelenítő gépház, vegyszeradagoló, konténerhelyiség) építése 110 m ² alapterülettel, gépészettel	144 200 000	216 000 000		360 200 000
13	Új pálcás iszapsűrítő építése, gépészettel kompletten (d=5,0 m)	11 790 000	13 000 000		24 790 000
14	Fertőtlenítő medence építési átalakítása (faláttörések)	1 500 000			1 500 000
15	Tisztított szennyvíz mérőakna építési és gépészeti átalakítása	1 500 000	6 000 000		7 500 000
16	Tisztított szennyvízelvezetés fejlesztése (keresztmetszet bővítés 105 fm hosszban)	8 612 500			8 612 500
17	Új csurgalékvíz átemelő építési és gépészeti kialakítása (d=2,5 ml)	12 000 000	13 000 000		25 000 000
18	Üzemviteli épület jó karba helyezése (tisztasági festés, lokális hibák javítása, nyílászárók külső árnycékolása)	3 180 000			3 180 000
19	Bontási munkálatok (Kétszintes ülepítő gépház rácsberendezésének elbontása kompletten, mélyszívó csatlakozási pont kiépítése)	800 000	2 500 000		3 300 000
20	Belső út- és térburkolások (járdák, járólapok, térbeton)	21 000 000			21 000 000
21	Tereprendezés (általános tereprendezés földfeltöltéssel, fűvesítés-fásítás, kerítés javítása-bővítése)	19 500 000			19 500 000
22	Udvarteri vezetékek	23 000 000			23 000 000
22	Bekötőút fejlesztése (burkolás 90 m), telekbejáró utak fejlesztése	23 000 000			23 000 000
23	Külső energiaellátás bővítése (előirányzat)			20 900 000	20 900 000
24	Telepen belüli villamos berendezések, kábelezés, térvilágítás, vagyonvédelem stb.			33 000 000	33 000 000
25	Mérés és irányítástechnika (automatika és műszerezés)			30 000 000	30 000 000
Szennyvíztisztító telep beruházási költség összesen		395 632 500	438 500 000	83 900 000	918 032 500
"A" változat beruházási költség összesen		879 807 500	482 500 000	83 900 000	1 813 832 500

7-2. táblázat

7.1.2. „B” változat beruházási költségei

Az „B” változatnál Nyim település Fő, Dózsa György, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc utcák csatornázatlan utcáreszeinek szennyvízcsatornázása, új G-1 és G-2 jelű központi gyűjtő építése, valamint a szennyvíztisztító telep fejlesztése lett költségelve.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepi fejlesztések beruházási költségei - többéves tervezési gyakorlat, valamint a szakmában használt fajlagos költségtételek aktualizált értékei alapján - műszaki becsléssel kerültek meghatározásra. Példaként alább bemutatjuk a Fő utcáresz NY-1-0-0 jelű csatornahálózat fejlesztésének részletes beruházási költségbecslését:

"A" változat - Nyim szennyvízcsatorna - BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG					
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül					
TÉTEL	MUNKANEM	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÖSSZESEN
I. ÖBLÖZET					
NY-1-0-0 Fő utcáresz csatornahálózat					
1	Építés	Gravitációs vezeték (DN200) fektetése	834,0 m	95 000 Ft/m	79 230 000 Ft
2	Építés	Vezeték (DN200) fektetés útburkolati felára	834,0 m	30 000 Ft/m	25 020 000 Ft
3	Építés	Nyomóvezeték (D90) fektetés	0,0 m	25 000 Ft/m	0 Ft
4	Építés	Nyomóvezeték (D110-160) fektetés	0,0 m	29 000 Ft/m	0 Ft
5	Építés	Gravitációs bekötővezeték (DN160)	310,0 m	55 000 Ft/m	17 050 000 Ft
6	Építés	Nyomott vezeték (D90)	0,0 m	25 000 Ft/m	0 Ft
7	Építés	Házi átemelő	0,0 db	450 000 Ft/db	0 Ft
8	Építés	Közterületi átemelő	1,0 db	35 000 000 Ft/db	35 000 000 Ft
9	Építés	Közterületi végátemelő	0,0 db	45 000 000 Ft/db	0 Ft
NY-1-0-0 Fő utcáresz szennyvízcsatorna összesen:					156 300 000 Ft

7-3. táblázat

Ezek alapján a „B” műszaki változatra vonatkozó teljes költségbecslést az alábbi táblázat tartalmazza, csatornahálózat és szennyvíztisztító telepi fejlesztések bontásban:

"B" változat - Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztése - BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG					
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül					
TÉTEL	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	KÖLTSÉGEK			
		ÉPÍTÉS [Ft]	GÉPÉSZET [Ft]	EGYÉB [Ft]	ÖSSZESEN [Ft]
Csatornahálózati fejlesztések					
1	NY-1-0-0 (Fő utcarész) csatornázása	121 300 000			121 300 000
2	NY-1-1-0 (Dózsa György utca) csatornázása	33 075 000			33 075 000
3	NY-1-2-0 (Kossuth Lajos utca) csatornázása	52 525 000			52 525 000
4	NY-1-3-0 (Fő utcarész) csatornázása	16 850 000			16 850 000
5	NY-2-0-0 (Petőfi Sándor utca) csatornázása	102 350 000			102 350 000
6	NY-2-1-0 (Rákóczi Ferenc utca) csatornázása	65 750 000			65 750 000
7	NY-2-2-0 (Fő utcarész) csatornázása	31 075 000			31 075 000
8	Közterületi gyűjtők építése	32 000 000	38 000 000		70 000 000
Csatornahálózat beruházási költség összesen		454 925 000	38 000 000	-	492 925 000
Szennyvíztisztító telepi fejlesztések					
11	Új tömbösített műtárgy folyadékkezelő terei (kiegyenlítő-, 2db SBR reaktortér) építése, gépészettel kompletten	125 550 000	188 000 000		313 550 000
12	Új tömbösített műtárgy technológiai épületrésze (Födém szinten: rácsgépház, fűvógépház, föld szinten: iszapvíztelenítő gépház, vegyszeradagoló, konténerhelyiség) építése 110 m ² alapterülettel, gépészettel	144 200 000	216 000 000		360 200 000
13	Új pálcás iszapsűrítő építése, gépészettel kompletten (d=5,0 m)	11 790 000	13 000 000		24 790 000
14	Fertőtlenítő medence építési átalakítása (falátörések)	1 500 000			1 500 000
15	Tisztított szennyvíz mérőakna építési és gépészeti átalakítása	1 500 000	6 000 000		7 500 000
16	Tisztított szennyvízelvezetés fejlesztése (keresztmetszet bővítés 105 fm hosszban)	8 612 500			8 612 500
17	Új csurgalékvíz átemelő építési és gépészeti kialakítása (d=2,5 ml)	12 000 000	13 000 000		25 000 000
18	Üzemviteli épület jó karba helyezése (tisztasági festés, lokális hibák javítása, nyílászárók külső árnyékolása)	3 180 000			3 180 000
19	Bontási munkálatok (Kétszintes ülepítő gépház rácsberendezésének elbontása kompletten, mélyszívó csatlakozási pont kiépítése)	800 000	2 500 000		3 300 000
20	Belső út- és térburkolások (járdák, járólapok, térbeton)	21 000 000			21 000 000
21	Tereprendezés (általános tereprendezés földfeltöltéssel, fűvesítés-fásítás, kerítés javítása-bővítése)	19 500 000			19 500 000
22	Udvarteri vezetékek	23 000 000			23 000 000
22	Bekötőút fejlesztése (burkolás 90 m), telekbejáró utak fejlesztése	23 000 000			23 000 000
23	Külső energiaellátás bővítése (előirányzat)			20 900 000	20 900 000
24	Telepen belüli villamos berendezések, kábelezés, térvilágítás, vagyonvédelem stb.			33 000 000	33 000 000
25	Mérés és irányítástechnika (automatika és műszerezés)			30 000 000	30 000 000
Szennyvíztisztító telep beruházási költség összesen		395 632 500	438 500 000	83 900 000	918 032 500
"B" változat beruházási költség összesen		850 557 500	476 500 000	83 900 000	1 410 957 500

7-4. táblázat

A „B” fejlesztési változatnál a szennyvízhálózat kialakításán kívül, minden megegyezik az A” változatnál ismerttetett szennyvíztisztítási technológiai megoldással, így azok beruházási költségelemei is azonosak.

7.2. Üzemeltetési költségek

7.2.1. „A” változat üzemeltetési költségei

Nyim teljes szennyvízcsatornahálózatának éves üzemeltetési költsége:

"A" változat - NYIM szennyvízcsatorna - ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG							
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül							
MEGNEVEZÉS						ÖSSZESEN	
Személyi jellegű ráfordítások:							
1fő	x	300 000 Ft/hó	x	12 hó	x	1,33	4 788 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:						4 788 000 Ft	
Anyag jellegű ráfordítások:							
Mosatási költség							
1,0 db/év	x	7 268 fm	x	85 Ft/fm			617 780 Ft
Szervizek, gépi meghibásodások, hibaelhárítás (gépészeti beruházási költség értékarányos: 2 %):							
46 000 000 Ft	x	0,02					920 000 Ft
Anyag jellegű ráfordítások összesen:						1 537 780 Ft	
Energiaköltség (felhasznált):							
38 kWh/d	x	365,0 d	x	160 Ft/kWh			2 190 000 Ft
Energiaköltség összesen:						2 190 000 Ft	
Egyéb költségek:							
Üzemeltető szervezet arányos ált. költsége, biztosítási díjak stb. (beruházási költség értékarányos: 0,4%)							
918 300 000 Ft	x	0,004					3 673 200 Ft
Egyéb költségek összesen:						3 673 200 Ft	
Szennyvízcsatorna hálózat becsült éves üzemköltsége összesen (értékcsökkenés nélkül):						12 188 980 Ft	
Értékcsökkenés:							
Építmények (50 év)						10 083 500 Ft	
Gépészeti berendezés (8 év)						5 750 000 Ft	
Egyéb (3 év)						165 000 Ft	
Értékcsökkenés összesen:						15 998 500 Ft	
Szennyvízcsatorna hálózat becsült éves üzemköltsége összesen (értékcsökkenéssel):						28 187 480 Ft	

7-5. táblázat

A fejlesztett szennyvíztisztító telep éves üzemeltetési költsége („A” és „B” változat esetén azonos!):

"A" változat - Ságvár Szennyvíztisztító telep - ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG							
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül							
MEGNEVEZÉS							ÖSSZESEN
Személyi jellegű ráfordítások:							
1 fő	x	300 000 Ft/hó	x	12 hó	x	1,33	4 788 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:							4 788 000 Ft
Anyag jellegű ráfordítások:							
Ivóvíz:							
1,0 m ³ /d	x	260 d	x	280 Ft/m ³			72 800 Ft
Üzemanyag:							
15 l/d	x	260 d	x	850 Ft/l			3 315 000 Ft
Kenőanyag felhasználás gépészethez							
30 l/év	x	2 000 Ft/l					60 000 Ft
Vas-só adagolás kémiai P-eltávolításhoz							
250 m ³ /d	x	365 d	x	0,10 l/m ³	x	85 Ft/l	775 625 Ft
Polielektrolit adagolás iszapsűrítéshez és iszapvíztelenítéshez							
8 m ³ /d	x	70 g/m ³	x	260 d	x	1 500 Ft/kg	210 210 Ft
Hypo adagolás fertőtlenítéshez							
0 m ³ /d	x	365 d	x	0,10 l/m ³	x	50 Ft/l	0 Ft
Szervizek, gépi meghibásodások, hibaelhárítás (gépészeti beruházási költség értékarányos: 2 %):							
438 500 000 Ft	x	0,02					8 770 000 Ft
Anyag jellegű ráfordítások összesen:							13 203 635 Ft
Energiaköltség (felhasznált):							
330 kWh/d	x	182,5 d	x	160 Ft/kWh		nyári üzem	9 636 000 Ft
420 kWh/d	x	182,5 d	x	160 Ft/kWh		téli üzem	12 264 000 Ft
Energiaköltség összesen:							21 900 000 Ft

Egyéb költségek:								
Iszapelhelyezés költsége (16 % sz.a.)								
1,30 m ³ /d	x	260 d	x	14 000 Ft/m ³				4 732 000 Ft
Rácsszemét-homok kezelési költsége								
10 l/d	x	365 d	x	45 Ft/l				164 250 Ft
Iszapvizsgálat								
1,00 db/év	x	350 000 Ft/db						350 000 Ft
Laborvizsgálatok telepre (szennyvíz és iszapvonal)								
12,00 db/év	x	85 000 Ft/db						1 020 000 Ft
Vízterhelési díj (VTD) tervezett elfolyó szennyvízminőség melletti kibocsátásra, KOI, P, N paraméterekre								
250	365	1,00	0,70	60,0	5,0	25,0		1 111 425 Ft
m ³ /d	d	iszapelhelyezési szorzó - lerakás	területérzékenységi szorzó - általános védett területek	g KOI/m ³	g P/m ³	g N/m ³		
Üzemeltető szervezet arányos ált. költsége, biztosítási díjak stb. (beruházási költség értékarányos: 0,4%)								
918 032 500 Ft	x	0,004						3 672 130 Ft
Egyéb költségek összesen:								11 049 805 Ft
Szennyvíztisztító telep becsült éves üzemköltsége összesen (értékcsökkenés nélkül):								50 941 440 Ft
Értékcsökkenés:								
Építmények (50 év)								7 912 650 Ft
Gépészeti berendezés (8 év)								54 812 500 Ft
Egyéb (3 év)								27 687 000 Ft
Értékcsökkenés összesen:								90 412 150 Ft
Szennyvíztisztító telep becsült éves üzemköltsége összesen (értékcsökkenéssel):								141 353 590 Ft
6 hónapos próbaüzem becsült költsége:								25 470 720 Ft

7-6. táblázat

7.2.2. „B” változat üzemeltetési költségei

Nyím teljes szennyvízesatornahálózatának éves üzemeltetési költsége:

"B" változat - NYIM szennyvízesatorna - ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG							
2022. évi november havi árszinten, Ft-ban, ÁFA nélkül							
MEGNEVEZÉS							ÖSSZESEN
Személyi jellegű ráfordítások:							
1 fő	x	300 000 Ft/hó	x	12 hó	x	1,33	4 788 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:							4 788 000 Ft
Anyag jellegű ráfordítások:							
Mosatási költség							
1,0 db/év	x	2 741 fm	x	85 Ft/m			232 985 Ft
Szervizek, gépi meghibásodások, hibaelhárítás (gépészeti beruházási költség értékarányos: 2 %):							
40 000 000 Ft	x	0,02					800 000 Ft
Anyag jellegű ráfordítások összesen:							1 032 985 Ft
Kommunális szennyvíz elszállítási költség:							
Szállítási költség							
9 351,3 m ³ /év	x	3 000 Ft/m ³					28 053 900 Ft
Kommunális szennyvíz elszállítási költség összesen:							28 053 900 Ft
Energiaköltség (felhasznált):							
27 kWh/d	x	365,0 d	x	160 Ft/kWh			1 576 800 Ft
Energiaköltség összesen:							1 576 800 Ft
Egyéb költségek:							
Üzemeltető szervezet arányos ált. költsége, biztosítási díjak stb. (beruházási költség értékarányos: 0,4%)							
515 425 000 Ft	x	0,004					2 061 700 Ft
Egyéb költségek összesen:							2 061 700 Ft
Szennyvízesatorna hálózat becsült éves üzemköltsége összesen (értéksökkenés nélkül):							37 513 385 Ft
Értéksökkenés:							
Építmények (50 év)							9 498 500 Ft
Gépészeti berendezés (8 év)							5 000 000 Ft
Egyéb (3 év)							165 000 Ft
Értéksökkenés összesen:							14 663 500 Ft
Szennyvízesatorna hálózat becsült éves üzemköltsége összesen (értéksökkenéssel):							52 176 885 Ft

7-7. táblázat

7.3. Beruházási és üzemeltetési költségek összehasonlítása

A 7.1 és 7.2. fejezetben bemutatott részletes beruházási és üzemeltetési költségek összesítő táblázat mindkét változatra az alábbi táblázat mutatja:

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG (nettó)	ÉVES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG (nettó)
"A" változat*			
1	Szennyvízelvezetés költség	895 800 000 Ft	28 187 480 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"A" változat összesen:		1 813 832 500 Ft	169 541 070 Ft
"B" változat			
1	Szennyvízelvezetés költség	492 925 000 Ft	52 176 885 Ft
2	Szennyvíztisztító telep költség	918 032 500 Ft	141 353 590 Ft
"B" változat összesen:		1 410 957 500 Ft	193 530 475 Ft

7-8. táblázat

A fenti számítások során a beruházási költségeket tekintve **a létesítményekre nem osztható költségekkel** (agglomerációs lehatárolás dokumentáció, pályázati anyag, engedélyezési és kiviteli tervek, szolgálati költségek stb.) **egyik változatnál sem számoltuk.**

A költségelés csak a kivitelezéshez szükséges végleges költségeket tartalmazza.

Az üzemeltetés oszlopban szerepelnek az építmények-gépészet-villamos rendszer amortizációs költségei is.

7.4. Gazdasági összehasonlító számítások, élekciklus elemzés

A fenti táblázat adatait felhasználva, a vizsgált rendszerek létesítési és üzemeltetési költségeit együttesen kezelve, az alábbi egyenlettel állapítható meg, hogy az „A” és „B” változatok közül melyik megvalósulása tekinthető gazdaságosnak:

$$\left(K_{RLA} + \sum_1^r K_{R\ddot{U}A} \right) - \left(K_{RLB} + \sum_1^r K_{R\ddot{U}B} \right) = x$$

ahol:

$$\left(K_{RLA} + \sum_1^r K_{R\ddot{U}A} \right) \text{ az A változat létesítési és } r \text{ évre vonatkozó éves nettó üzemköltsége}$$

(beleértve az iszapelhelyezés költségeit is)

$$\left(K_{RLB} + \sum_1^r K_{R\ddot{U}B} \right) \text{ a B változat létesítési és } r \text{ évre vonatkozó éves nettó üzemköltsége}$$

(beleértve az iszapelhelyezés költségeit is)

x : a két változat közötti nettó költségkülönbség

A számítások során a két változat létesítési és üzemeltetési költségeit együttesen kezeltük. A számításokat táblázatos formában az alábbiakban mutatjuk be 0-15-30-50 éves üzemeltetési időszakokra:

Gazdaságossági számítás (év)	„A” és „B” változat költségeinek összehasonlítása
0	402 875 000 Ft
5	282 927 975 Ft
10	162 980 950 Ft
15	43 033 925 Ft
20	-76 913 100 Ft
25	-196 860 125 Ft
30	-316 807 150 Ft
50	-796 595 250 Ft

*:„A” változat beruházási költségeinek és a 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 és 50 éves üzemelési költségeinek összegéből kivonva a „B” változat ugyanezen költségeit


7-9. táblázat

A táblázat adataiból látható, hogy az életciklus szemlélet szerint elemezve az „A” változat megvalósulása az évek előrehaladtával jóval kedvezőbb, mint a „B” változat. Látható, hogy a különböző években a „B” változat együttes költsége mennyivel nagyobb az „A” változat együttes költségéhez képest.

A fenti adatokat az alábbi diagramon ábrázolva látható, hogy kb. 17 év elteltével a „B” változat összességében már magasabb költséggel tartható fenn, mint az „A” változat.

30 év múlva a „B” változat megvalósulása és üzemeltetése 316 807 150 Ft többletköltséget jelent az „A” változathoz képest.

Diagramon ábrázolva a számításokat:



7-10. diagram

7.5. Javaslat, értékelés

Az „A” és „B” változatok létesítési és üzemeltetési költségeit együttesen vizsgálva megállapítható, hogy a változatok közül az „A” változat megvalósulása és üzemeltetése a gazdaságosabb az életciklus elemzést figyelembe véve. Mindkét változat megfelel a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet műszaki előírásainak (tartózkodási idő, öblözetenkénti csatorna rákötési érték).

Továbbá előzetes lakossági felmérés alapján a lakosság részéről a „B” változatnak nincs támogatottsága, komoly lakossági ellenállásba ütközhet.

A fentiek alapján javasolt változat az „A”, azaz a község belterületi utcáreszek szennyvizeinek gyűjtése és elvezetése gravitációs csatornarendszerrel, továbbá távvezetéken történő továbbítása a szennyvíztisztító telepre.

8. Környezetvédelmi szempontok és követelmények

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció fejlesztése során vizsgáltuk a környezet-és természetvédelmi jogszabályokban meghatározott általános követelményeket is.

8.1. Natura-2000 területek

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul a kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 2004-ben lépett életbe hazánkban a **275/2004. (X.8.) Korm. rendelet**, amely tartalmazza a magyarországi Natura 2000 hálózat területeire vonatkozó szabályokat.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket helyrajzi szám megjelöléssel a **14/2010. (V.11.) KvVM** rendelet tartalmazza. Ez alapján Ságvár település közigazgatási területén belül találhatóak Natura-2000 területek.

A Natura-2000 területek által érintett földrészetek az alábbiak:

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: **Ságvári dombok (HUDD20064)**

Illetékes nemzeti park igazgatóság: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

Érintett hrsz.-ok: **Ságvár** 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145/1, 0145/2, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0187/1, 0187/2, 0187/4, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9, 0187/11, 0187/12, 0187/13, 0187/14, 0187/15, 0198/2, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213/1, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222/2, 0222/4, 0222/5, 0222/6

Illetékes nemzeti park igazgatóság: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

Érintett hrsz.-ok: **Nyim** 073, 074, 075, 078, 079

A rendeletben megjelenő földrészet Ságvári dombokkal határos külterületi részén helyezkedik el, mely nincs fedésben sem a meglévő, sem pedig a fejlesztésekkel érintett szennyvízelvezető és szennyvízkezelő létesítmények területeivel.

A Natura 2000 területek elhelyezkedése az alábbi térkép kivágaton is látható:



Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - Natura 2000 területek elhelyezkedése a tervezési területekhez képest

8-1. ábra

8.2. Felszíni vizek védelme

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet szerint a szennyvízelvezetési agglomeráció nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területéhez.

A **27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet** rendelkezik a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, amely a 49/2001. (IV. 3.) Kormány rendeletet váltotta fel. A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése. A rendelet hatálya a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint ezzel összefüggésben a mezőgazdasági tevékenységekre és a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra terjed ki. Az érintett területeket a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza. **Ságvár** település több MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) szerinti fizikai blokkal **szerepel a felsorolt nitrátérzékeny területek között, melyek a szennyvíztisztító telep területét nem, de a befogadó vízfolyást a befogadó szelvényszámát érinti.**

8.3. Felszín alatti vizek védelme

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelettel összhangban a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását a **27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet** tartalmazza.

A rendelet a településeket a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny, fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területeken levő településekre sorolja be, amely alapján **Ságvár és Nyim érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések.**

Település	Fokozottan érzékeny	Érzékeny	Kevésbé érzékeny	Kiemelten érzékeny
Ságvár		x		
Nyim		x		

8-1. táblázat

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők:

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület
 - a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek – külön jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.
 - b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
 - c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint 287 regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25–1,0 km közötti övezete is.
 - d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.
2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület
 - a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
 - b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
 - c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.

8.4. Vízbázis védelem

A vizsgált agglomeráció az Országos Vízügytő-gazdálkodási Terv (VGT-3.) 2-1/b. és 6-4. mellékletei (FAV ivóvízbázisok, vízbázis veszélyeztetettségek - 1-11 Sió alegység) alapján Ságvár és Nyim vízbázis védelem szempontjából nem releváns, mivel a települések vízellátása regionális rendszeren keresztül történik.

Korlátozások:

A védőterületekre/védőidomokra vonatkozó korlátozásokat a védőidom kijelölő határozatok mellett a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10.-19. §-a tartalmazza, a Kormányrendelet 5. számú mellékletére is hivatkozva.

A Kormányrendelet 5. számú mellékletének csatorna-hálózatra, illetve szennyvíztisztító telepre vonatkoztatott előírásait tájékoztató jelleggel az alábbi táblázatban ismertetjük:

Tájékoztató a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletéből:

	Felszíni és felszín alatti vízbázisok		Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai	
	belső	külső	A	B
	védőövezetek		Védőövezetek	
Szennyvízcsatorna átvezetése	–	X	O	O
Szennyvíztisztító telep	–	–	O	+

8-2. táblázat

Jelmagyarázat:

[–] Tilos

[X] Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető

[O] Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető

[+] Nincs korlátozva

8.5. Befogadóvizsgálat

Ságvár szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója – „A” és „B” változat esetén – nem változik. A befogadó továbbra is az érvényes üzemeltetési engedély szerinti **Jaba-patak 2+465 km szelvénye**. A vízfolyás az adott szelvényben állandó jellegű.

A tervezett szennyvíztisztítási technológia részben a szigorodó határértékek miatt, részben a jobb tisztítási hatékonyság miatt az előírt (szigorúbb) kibocsátási határértékeknél jobb minőségű elfolyó vizet produkál. Így a vízfolyás vizével hígulva jelentősebb negatív hatás nem várható a befogadóban vízminőség szempontjából, inkább a befogadó jobb minőségi állapotba kerülése várható.

Az "A" és „B” változat szennyvíztisztító telepének azonos műszaki tartalma miatt nem készült külön befogadóvizsgálat az egyes esetekre. A vizsgálatához szükséges mennyiségi és minőségi adatok a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT-3.) 6-1. melléklet adatai alapján az alábbi pontokban kerülnek bemutatásra.

8.5.1. A befogadó megnevezése és jellemzése

A ságvári szennyvíztisztító telep elfolyó vizének befogadója a VGT-3. 3-1. melléklete alapján; a AEP616 VOR kódú Jaba-patak, mely a 6-1. melléklet alapján 3S-as típuskodú vízfolyásként van jellemezve.

A VGT-3. 6-1 melléklete alapján:

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű

8-3. táblázat

A VGT-3. 1-1-es melléklete alapján a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (1-11-es alegység):

A befogadó adatai, tulajdonsága:

- Víztest kódja:	AEP616
- Alegység kódja, neve:	1-11 Sió
- VIZIG kód:	DÉDU
- Időszakosság:	állandó vízszállítású
- Vízgazdálkodási besorolás:	természetes vízfolyás
- Jellemző hasznosítás:	vízvezetés
- Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]:	99 km ²
- Vízfolyás hossza [km]:	23,7 km
- Szélesség leggyakoribb vízhozamnál:	1,4 m
- Mélység (leggyakoribb vízhozamnál):	0,22 m
- Esés leggyakoribb vízhozamnál:	0,28 ‰
- Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál:	0,13 m/s

A VGT-3. 6-1-es melléklete alapján a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (1-11-es alegység):

- Víztest biológiai elemek szerinti állapota:	gyenge
- Víztest fizikai-kémiai állapota:	jó
- Víztest hidromorfológiai elemek szerinti állapota:	mérsékelt
- Víztest ökológiai állapota:	gyenge
- Kémiai állapot:	jó
- Kémiai állapot megbízhatóság:	magas
- Víztest integrált állapota:	gyenge

A VGT-3. 1-1-es melléklete alapján a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (1-11-es alegység):

Vízhozam adatok:

Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál [m/s]:	0,13 m/s
Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000):	1,196 m³/s
Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010):	0,051 m³/s
Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010):	0,028 m ³ /s
Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn:	0,014 m ³ /s
Sokéves középvízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [m ³ /s]:	0,196 m ³ /s
Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [l/s/km ²]:	1,978 l/s/km ²
Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]:	0,051 m ³ /s
Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [l/s/km ²]:	0,514 l/s/km ²
Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]:	0,028 m ³ /s
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [l/s/km ²]:	0,28 m ³ /s
Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m ³ /s]:	0,014 m ³ /s
Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [l/s/km ²]:	0,14 l/s/km ²

8.5.2. Jaba-patak terhelései

A felszíni vizek közvetlen, kommunális szennyvízbevetésekből származó szennyezőanyag terhelése a Jaba-Patak (AEP616) szakaszán, a VGT-3 3-1. melléklete alapján:

Kommunális szennyvízterhelés (2010-2012):

Befogadó víztest VOR	Befogadó víztest név	Település	Szennyvíztisztító telep neve	Szennyvíz kibocsátás típusa	Kapacitás (m ³ /nap)	Kap. (LE)	Technológia	Tápanyag- és szervesanyag terhelés hatása a befogadóra
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	Ságvár	Ságvár - Szennyvíztisztító Telep	települési szennyvíztisztító	180	1999	B+N+P	nem jelentős

8-4. táblázat

Ipari és egyéb szennyvízterhelés, használtvíz bevezetés (2010-2012) a Jaba-Patak víztesten nincs.

A pontszerű terhelések összesítése:

$$A_{szv,i} = \frac{E_{szv,i}}{\sum_{i,n} E_{i,n} + E_{szv,i}} \times 100$$

$A_{szv,i}$ (%) = i. vizsgált szennyezőanyagra a vizsgált bevezetett tisztított szennyvíz terhelésének aránya a befogadón lévő összes pontszerű kibocsátás terheléséhez képest

$E_{szv,i}$ (g/d) = a vizsgált bevezetett tisztított szennyvíz terhelése az i-edik szennyezőanyagra

$E_{i,n}$ (g/d) = i. vizsgált szennyező komponens összes emissziója az n. kibocsátóig (a vizsgált kibocsátón kívül)

$$A_{szv,i} = \frac{E_{szv,i}}{\sum_{i,n} E_{i,n} + E_{szv,i}} \times 100$$

A befogadó víztestet érő közvetlen kommunális terhelésből való részesedések meghatározása:

Ságvár - Szennyvíztisztító Telep		
Kapacitás	(m ³ /nap)	180 *
Kapacitás	(LE)	1999 *
KOI _{kr}	(kg/év)	5423 *
BOI ₅		1361 *
ÖN		2535 *
ÖP		269 *
KOI _{kr}		14857,5
BOI ₅	(g/d)	3728,8
ÖN		6945,2
ÖP		737,0
KOI _{kr}		100,0
BOI ₅	%	100,0
ÖN		100,0
ÖP		100,0
ÖP		100,0

* Kapacitás és szennyezőanyag terhelések forrása a VGT-3. 3-1. melléklet.

8-5. táblázat

8.5.3. A Jaba-patak és mellékvízfolyásai állapotának bemutatása**A Jaba-patak és mellékvízfolyásainak a VGT-3. 6-1-es melléklete szerinti vízminősége:**

Paraméter	BOI ₅ (átlag)	KOI _{Kr} (átlag)	ÖN (átlag)	ÖP (átlag)
Mértékegység	mg O ₂ /l	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l
Jaba-patak és mellékvízfolyásai vízminősége				
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3S-as vízfolyás típusra)	3,84	18,64	2,65	0,2

8-6. táblázat

A <http://web.okir.hu> adatai alapján a Jaba-patak és mellékvízfolyásai monitorozása a 65-ös főút felett és a vízfolyás keresztezése alatt történik, mintegy ~0,7 km-el. Mintázás a 2020-as évben történt. Az azt követő években nem történt mérés. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által monitoring helyen vett minták tehát már a ságvári szennyvíztisztító telep elfolyó vizével rontott vízfolyás vízminőséget mutatják. (3-, illetve 12 mérés átlaga.)

A Jaba-patak és mellékvízfolyásainak vízminősége az **OKIR adatok alapján**, a 2020-as évben:

Paraméter	BOI ₅	KOI _{Kr}	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	mg O ₂ /l	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l
Jaba-patak és mellékvízfolyásainak vízminősége, OKIR adatok alapján	6,16	21,6	0,005	0,0018	0,00
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3S-as vízfolyás típusra)	jó	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló

8-7. táblázat

VGT-3 6-1 melléklete szerinti vízfolyás VT minősítés eredményét a befogadó jellemzésénél szerepeltettük.

A Jaba-patak és mellékvízfolyásainak mintázási eredményei a DRV Zrt. önellenőrzése keretében végzett mintázások alapján:

2017., 2018., 2019., 2020., 2021. években, **tisztított szennyvíz bevezetés feletti szakaszon:**

Dátum	Mintavételi hely neve	ÖLA [mg/L]	össz P [mg/L]	KOI _{Kr} [mg/L]	BOI ₅ [mg/L]	NH ₄ -N [mg/L]	NO ₂ -N [mg/L]	NO ₃ -N [mg/L]	össz. N [mg/L]	pH [-]	SZOE [mg/L]
2017.06.14	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	105,0	0,36	<30	10,0	0,21	5,70	0,10	7,2	8,30	<2
2017.10.18	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	798,0	0,15	53,0	6,5	<0,05	8,90	0,02	10,2	7,70	<2
2018.03.13	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	<5		<30	<5	<0,05					
2018.10.09	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	21,0		42,0	5,0	0,46					
2019.03.12	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	6,0		43,0	20,5	<0,05					
2019.10.08	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	79,0		310,0	28,5	1,58					
2020.03.10	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	6,0		31,0	<5	<0,05					
2020.10.06	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	15,0		45,0	<5	1,69					
2021.03.23	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	12,0		<30	<5	<0,05					
2021.10.05	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás előtt (Jaba-patak)	129,0		41,0	<5	0,15					
ÁTLAG		130,1	0,26	56,50	7,05	0,41	7,30	0,06	8,70	8,00	<2
Vízminőségi osztály besorolás			jó	gyenge	jó	jó			mérsékelt		

8-8. táblázat

2017., 2018., 2019., 2020., 2021. években, tisztított szennyvíz bevezetés alatti szakaszon:

Dátum	Mintavételi hely neve	ÖLA [mg/L]	össz P [mg/L]	KOI _{Kr} felszín [mg/L]	BOI ₅ [mg/L]	NH ₄ -N [mg/L]	NO ₂ -N [mg/L]	NO ₃ -N [mg/L]	össz. N [mg/L]	pH [-]	SZOE [mg/L]
2017.06.14	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	84,0	0,19	33,0	<5	0,22	4,70	0,10	5,9	8,20	<2
2017.10.18	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	750,0	0,10	44,0	5,5	<0,05	8,00	0,01	9,5	7,70	<2
2018.03.13	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	<5		<30	<5	0,33					
2018.10.09	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	24,0		59,0	5,5	0,44					
2019.03.12	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	<5		32,0	20,5	<0,05					
2019.10.08	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	65,0		250,0	8,5	4,90					
2020.03.10	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	11,0		38,0	<5	<0,05					
2020.10.06	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	50,0		115,0	29,0	7,70					
2021.03.23	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	16,0		31,0	<5	0,37					
2021.10.05	Ságvár szvt. tisztított szennyvíz befogadó, szv. kifolyás után (Jaba-patak)	150,0		98,0	51,0	1,22					
ÁTLAG		115,0	0,15	70,00	13,30	1,50	6,35	0,06	7,70	7,95	<2
Vízminőségi osztály besorolás			jó	rossz	gyenge	gyenge	rossz	rossz	mérsékelt		

8-9. táblázat

A fenti adatokból jól látható, hogy Ságvár községi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadóba vezetése miatt a vízminőség kis mértékben romlik. A romlás főként BOI_5 , KOI_{kr} és $\text{NH}_4\text{-N}$ paraméter vonatkozásában számottevő, kategóriaváltással jár.

		BOI_5 mg/l	KOI_{kr} mg/l	$\text{NH}_4\text{-N}$ mg/l	összes N mg/l	Összes P mg/l
Befogadó a bebocsátás felett	ÁTLAG	7,1	56,5	0,41	8,7	0,26
		jó	gyenge	jó	mérsékelt	jó
Befogadó a bebocsátás alatt	ÁTLAG	13,3	70,0	1,50	7,7	0,15
		gyenge	rossz	gyenge	mérsékelt	jó

8-10. táblázat

A további befogadó terhelhetőség vizsgálatához az üzemeltető önellenőrzései keretében, a 2017-2021-es évek mintavétel eredményeinek átlagos értékét (8 mérés átlagát) használjuk:

Paraméter	BOI_5	KOI_k	$\text{NH}_4\text{-N}$	ÖN	ÖP
Mértékegység	mg O_2 /l	mg O_2 /l	mg/l	mg/l	mg/l
Jaba-patak és mellékvízfolyásai (tisztított szennyvíz bevezetés előtti átlag) (c_{vh})	7,1	56,5	0,41	8,7	0,26
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3S-es vízfolyás típusra)	jó	gyenge	jó	mérsékelt	jó

8-11. táblázat

A VGT-3 8-8-as melléklete a ságvári szennyvíztisztító telep esetén nem ír elő a felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedéseket:

Befogadó víztest VOR	AEP616
Befogadó víztest név	Jaba-patak és mellékvízfolyásai
Település megnevezése	Ságvár
Szennyvíztisztító telep neve	Ságvár - Szennyvíztisztító Telep
Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése A Szennyvíz Programban nem szereplő agglomerációkra	1
Megvalósítás végső dátuma	2015
Megjegyzés	Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra.

8-12. táblázat

8.5.4. A befogadó terhelhetőségének bemutatása

A felülvizsgálattal érintett ságvári agglomeráció esetén a szennyvíztisztító **telep fejlesztése utáni állapotot vizsgáljuk**. A tisztított szennyvizének befogadóba történő bebocsátása esetén a befogadó vízminősége az alábbi hígulás számítással becsülhető. A számításánál figyelembe kell vennünk az elfolyó víz hígulását és keveredését.

A **hígítási arány** a következő képlettel végezzük:

$$H=Q_v/Q_{sz}$$

ahol,

Q_v (m^3/s) [a vízfolyás mértékadó vízhozama a szennyvízbevezetés szelvényében,
Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010): **0,051 m^3/s**]
 Q_{sz} (m^3/s) [a bevezetett tisztított szennyvíz mennyisége (célállapotban),
 $Q_{szv} = 230 m^3/d =$ **0,00266 m^3/s**]

A vízfolyás mértékadó vízhozamának tekinthető a leggyakoribb vízhozam, mely a kisvizes/nyári időszakokat jellemzi, vagy az éves átlagos vízhozam.

$$H = 0,051 / 0,0027$$
$$H = 19,16$$

A befogadó tartalékkapacitása

Feltétel: $C_h < C_{vh}$

A tartalékkapacitás csak abban az esetben számítható, ha a bevezetés feletti háttérterhelés kisebb, mint a befogadóra előírt jó-mérsékelt állapot osztályhatárához tartozó koncentráció.

A terhelhetőség vizsgálatot a 10/2010 (VII.18.) VM rendelet és a VGT-3 6-3-as melléklet vonatkozásában is elvégeztük.

A 10/2010 (VII.18.) VM rendelet 2. számú melléklet vízfolyásra vonatkozó táblázatának „C” oszlopa alapján:

Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Fizikai-kémiai jellemzők	Hegyvidéki és dombvidéki kisvízfolyások felső szakaszai (1, 2, 4, 8 típusok)	Hegyvidéki és dombvidéki kisvízfolyások (3, 5, 9 típusok)	Dombvidéki közepes vízfolyások és nagy folyók (6, 7, 10 típusok)	Síkvidéki kisvízfolyások (11, 12, 15, 18 típusok)	Síkvidéki közepes és nagy folyók (13, 14, 19, 20 típusok)	Síkvidéki, pangó vízü vízfolyások 6 (16, 17 típusok)	Síkvidéki, szerves mederanyagú vízfolyások (21, 22 típusok)	Duna hazai szakasza (23, 24, 25 típusok)
2	pH	Szilikátos: 6-8;	6,5-9	6,5-9	6,5-9	6,5-9	6,5-9	6,5-9	
3	Vezetőképesség (µS/cm)	Szilikátos: <500	<900	<700	<1000	<900	<1200	<1000	<700
4	Klorid (mg/l)	<50	<50	<50	<60	<60	<60	<60	<40
5	Oxigéntelítettség (%)	85-90	80-110	70-120	60-130	70-120	50-130	60-130	70-120
6	Oldott oxigén (mg/l)	>8	>7	>7	>6	>7	>5	>6	>7
7	BOI ₅ (mg/l)	<3	<3,5	<4	<4	<4	<4	<4	<3
8	KOI _{cr} (mg/l)	<15	<20	<25	<30	<25	<40	<40	<15
9	NH ₄ -N (mg/l)	<0,1	<0,2	<0,3	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,2
10	NO ₂ -N (mg/l)	<0,04	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,03
11	NO ₃ -N (mg/l)	<3*	<3*	<3	<2	<2	<1	<2	<2
12	Összes N (mg/l)	<4*	<4*	<4	<3	<3	<3	<3	<3
13	PO ₄ -P (mg/m ³)	<30**	<50**	<50**	<200	<120	<100	<150	<80
		>80*	<100*	50-100					
14	Összes P (mg/m ³)	<80**	<100**	<100	<400	<250	<200	<300	<150
		>150*	<200*	<200					

* Az érték túllépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vízfolyás alsóbb szakaszára előírt célállapot biztosításához szükséges.

** Ha a befogadó állóvíz, illetve tározás esetén (ha a tartózkodási idő a 14 napot meghaladja) a szigorúbb határértéket kell elérni.

8-13. táblázat

A VGT-3. 6-3 melléklet: Felszíni vizek fizikai-kémiai és kémiai állapotértékelése:

Folyóvíz osztályhatárok táblázat 3-as típusú víztest esetén a jó-méréselt osztály határra előírt szennyezőanyag koncentrációk:

6-3 melléklet: Felszíni vizek fizikai-kémiai és kémiai állapotértékelése: vízfolyás osztályhatárok						
Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Oxigén háztartás, szerves szennyezés		Növényi tápanyagok		
		KOI _d	BOI ₅	ÖN	ÖP	NH ₄ -N
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
3	(referencia)	10	2	2	80	0,05
	Kiváló / Jó	≤ 20	≤ 3	≤ 2,5	≤ 100	≤ 0,1
	Jó / Mérsékelt	30	5	5	200	0,3
	Mérsékelt / Gyenge	50	10	10	500	1
	Gyenge / Rossz	60	15	15	1000	2

8-14. táblázat

A 10/2010 (VII.18.) VM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízfolyásra vonatkozó vízminőségi határérték „3” víztest típusra, valamint a VGT-3 6-3 melléklet: 3-as típusú vízfolyás esetén a méréselt osztályhatárra előírt szennyezőanyag koncentrációk és a vízfolyás tisztított szennyvíz bevezetés feletti pontján mért (háttér) terhelés:

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	mg O ₂ /l	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l
10/2010 (VII.18.) VM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízfolyásra vonatkozó vízminőségi határérték „3” (C _{vh})	3,5	20,0	0,2	4,00	0,20
6-3. melléklet, 3-as víztest típus, jó/méréselt osztályhatár	5,0	30,0	0,30	5,00	0,20
Bevezetés feletti háttérterhelés (8.11. tábl.) (DRV Zrt. t. szv. bev. előtti átlag.) (C _h)	7,1	56,5	0,41	8,7	0,26
C _h < C _{vh} feltétel teljesülése	nem	nem	nem	nem	nem

8-15. táblázat

A befogadó terhelhetőség vizsgálata BOI₅; KOI_d; NH₄-N; ÖN és ÖP paraméterekre nem végezhető el, mivel a mért háttérterhelés magasabb, mint a befogadóra előírt vízminőség.

A vízfolyás által szállított (alap) terhelés meghatározása

$$L_v = Q_v * C_h * 86400$$

ahol:

L_v (g/d) [vízfolyás által szállított háttér terhelés]

Q_v (m³/s) [a vízfolyás mértékadó vízhozama a szennyvízbevezetés szelvényében]

C_h (g/m³) [a szennyezőanyag háttér koncentrációja a befogadóban (a tisztított szennyvíz bevezetés felett)]

86400 [mértékegység átváltáshoz szükséges konstans (24*60*60)]

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	g/d	g/d	g/d	g/d	g/d
A vízfolyás által szállított háttér terhelés (L _v)	31 065	248 962	1 807	38 336	1 146

8-16. táblázat

A megengedett terhelés a tisztított szennyvízbevezetés alatti szelvényben

$$L_d = [Q_v + Q_{sz}] * C_{vh} * 86400$$

ahol:

L _d (g/d)	[megengedett terhelés a szennyvíz-bevezetési alatti szelvényben]
L _{d1}	[10/2010 (VII.18.) VM rendelet „C” határértékeit figyelembe véve]
L _{d2}	[6-3. melléklet, 3-as vízfolyás típus, jó/mérsékelt osztályhatár határértékeit figyelembe véve]
Q _v (m ³ /s)	[a vízfolyás mértékadó vízhozama a szennyvízbevezetés szelvényében]
Q _{sz} (m ³ /s)	[a bevezetett tisztított szennyvíz mennyisége]
C _{vh} (g/m ³)	[a szennyezőanyag megengedett vízminőségi határértéke a befogadóban az elkeveredés alatti szelvényben]
C _{v1}	[10/2010 (VII.18.) VM rendelet határértékei alapján]
C _{v2}	[6-3. melléklet, 3-as vízfolyás típus, jó/mérsékelt osztályhatár]
86400	= mértékegység átváltáshoz szükséges konstans (24*60*60)

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	g/d	g/d	g/d	g/d	g/d
Megengedett terhelés a Jaba-patak és mellékvízfolyásainak tiszt. szv. bevezetés alatti szelvényén (L _{d1})	16 227	92 728	927	18 546	927
Megengedett terhelés a Jaba-patak és mellékvízfolyásainak tiszt. szv. bevezetés alatti szelvényén (L _{d2})	23 182	139 092	1 391	23 182	927

8-17. táblázat

A befogadó terhelhetősége

$$\Delta L = [L_d - L_v]$$

ahol:

dL (g/d)	[befogadó terhelhetősége]
dL ₁	[10/2010 (VII.18.) VM rendelet „C” határértékeit figyelembe véve]
dL ₂	[6-3. melléklet, 3-as víztest típus, jó/mérsékelt osztályhatár határértékeit figyelembe véve]
L _d (g/d)	[megengedett terhelés a szennyvíz-bevezetési alatti szelvényben]
L _{d1}	[10/2010 (VII.18.) VM rendelet „C” határértékeit figyelembe véve]
L _{d2}	[6-3. melléklet, 3-as víztest típus, jó/mérsékelt osztályhatár határértékeit]

figyelembe véve]
 L_v (g/d) [vízfolyás által szállított háttér terhelés]

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	g/d	g/d	g/d	g/d	g/d
A befogadó terhelhetősége (dL ₁)	-15 058	-156 234	-879	-19 790	-218
A befogadó terhelhetősége (dL ₂)	-8 103	-109 870	-416	-15 154	-218

8-18. táblázat

A vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz vizsgált komponensre megengedett koncentrációja:

$$C_{sz} = \Delta L / Q_{sz} / 86400$$

ahol:

C_{sz} (g/m³) [A vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz vizsgált komponensre megengedett koncentrációja]

C_{sz1} [10/2010 (VII.18.) VM rendelet „C” határértékei figyelembe véve]

C_{sz2} [6-3. melléklet, 3-as víztest típus, jó/mérsékelt osztályhatár határértékeit figyelembe véve]

dL (g/d) [befogadó terhelhetősége]

dL₁ [10/2010 (VII.18.) VM rendelet „C” határértékeit figyelembe véve]

dL₂ [6-3. melléklet, 3-as víztest típus, jó/mérsékelt osztályhatár határértékeit figyelembe véve]

Q_{sz} (m³/s) [a bevezetett tisztított szennyvíz mennyisége]

86400 [mértékegység átváltáshoz szükséges konstans (24*60*60)]

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	g/m ³	g/m ³	g/m ³	g/m ³	g/m ³
A vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz vizsgált komponensre megengedhető szennyezőanyag koncentrációja (C _{sz1})	-65,5	-679,3	-3,8	-86,0	-0,9
A vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz vizsgált komponensre megengedhető szennyezőanyag koncentrációja (C _{sz2})	-35,2	-477,7	-1,8	-65,9	-0,9
Szvt. tervezési elfolyó határértéke (C _{sz hat.ért.})	25,0	125,0	20,0	55,0	10,0
Vízfolyásba vezetett tiszt. szv. várható koncentrációja fejlesztés után (C _{sz várható})	14,0	35,0	2,0	15,0	2,0

8-19. táblázat

Az elkeveredés utáni koncentrációk

$$C_0 = \frac{C_h * Q_v + C_{sz} * Q_{sz}}{Q_{sz} + Q_v}$$

ahol

- C_h (g/m³) = a bevezetés feletti háttér koncentráció,
 Q_v (m³/s) = a befogadó (terhelési állapot szempontjából mértékadó) vízhozama,
 C_{sz} (g/m³) = a szennyvíz minőségét jellemző koncentráció,
 Q_{sz} (m³/s) = a szennyvíz hozama.

Paraméter	BOI ₅	KOI _k	NH ₄ -N	ÖN	ÖP
Mértékegység	g/m ³	g/m ³	g/m ³	g/m ³	g/m ³
Befogadó a bebocsátás felett az önellenőrzések alapján	7,1	56,5	0,41	8,7	0,26
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3-as vízfolyás típusra)	jó	gyenge	jó	mérsékelt	jó
Befogadó a bebocsátás alatt önellenőrzések alapján	12,0	70,0	1,52	7,7	0,15
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3-as vízfolyás típusra)	mérsékelt	rossz	gyenge	mérsékelt	kiváló
Az elkeveredés utáni koncentráció – tervezett legrosszabb (C ₀ , hat. értékkel)	7,99	59,9	1,38	11,0	0,74
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3-as vízfolyás típusra)	mérsékelt	gyenge	mérsékelt	gyenge	mérsékelt
Az elkeveredés utáni koncentrációk – tervezett várható (C ₀ , várható)	7,44	55,43	0,49	9,01	0,35
6-3-as VGT-3 melléklet szerinti minősítés (3-as vízfolyás típusra)	jó	gyenge	jó	mérsékelt	jó
<i>10/2010 (VII.18.) VM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízfolyásra vonatkozó vízminőségi határérték „3”</i>	3,5	20,0	0,2	4,0	0,20
<i>6-3. melléklet, 3-as vízfolyás típus, jó/mérsékelt osztályhatár (Ch)</i>	5,0	30,0	0,3	5,0	0,20

8-20. táblázat

A 8-20-as táblázatból láthatjuk, hogy a vízfolyás vízminősége a tisztított szennyvíz bevezetés felett mért koncentrációkhoz viszonyítva: **a fejlesztéssel érintett telep tisztított szennyvizének befogadása után - a várhatóan határérték alatti tisztított szennyvíz minőséggel terhelve – egyik paraméter tekintetében sem romlik kategóriaugrással járó mértékben. A többi vizsgált paraméter esetén kis mértékű romlás tapasztalható, de komoly, kategóriaugrással járó változás nem várható a számítások alapján.**

A bővített telep tisztított szennyvizének befogadóba vezetése nem eredményez komoly változást a befogadó vízminőségében.

A bebocsátás alatti mérések esetén a jelenlegi és a jövőben várható értékek összehasonlításánál azt láthatjuk, hogy a fejlesztések következtében a KOIk koncentrációja csökken az elfolyóban. **A befogadót várhatóan kevesebb KOIk terheli majd, mint a jelenlegi technológia esetén.**

A várható minőségű tisztított szennyvíz befogadóba bocsátása után **a befogadó várható vízminősége BOI₅, NH₄-N, ÖN, ÖP paraméterek esetében a fejlesztést követően nem felel meg a 10/2010 (VII.18.) VM rendelet 2. számú melléklete szerinti állóvizekre vonatkozó „8” vízminőségi határértékeknek.**

A szennyvíztisztító telepen várható fejlesztések után a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz elkeveredése után a vízfolyás minősége nem fog jelentősen romlani, illetve bizonyos komponensek esetén a jelenleginél jobb minőségbe hozható a vízfolyás vízminősége.

8.5.5. Az elkeveredési távolság számítása

Az elkeveredési távolság meghatározásának a hatások ellenőrizhetősége miatt van jelentősége, mivel a keveredési szakaszon (csóván) belül az immissziós határértékek túllépése megengedett. Az elkeveredési távolság gyakorlati felhasználása az alábbiakban segít:

- megadja, hogy a bevezetéstől milyen távolságra várható a kibocsátott szennyvíz teljes elkeveredése, mely a torkolati ponttól való távolsággal összevetve információt ad a befogadó további öntisztulási képességéről;
- a szennyvízkibocsátás befogadóra gyakorolt hatásának vizsgálata során az ellenőrző mintavételi helynek az elkeveredési zónán kívül kell lennie.

Az elkeveredés távolságát a kétdimenziós (mélység mentén integrált) diszperziós egyenlet analitikus megoldásából, a koncentráció keresztirányú változásának normál eloszlását feltételezve a parti peremfeltétel figyelembevételével számíthatjuk az alábbiak szerint (feltéve, hogy a szennyvízbevezetés a keresztiszelvény tetszőleges pontjában történik):

$$C(x, y) = \frac{M}{2H\sqrt{\pi D_y v_x x}} \cdot \left\{ \exp\left(-\frac{v_x}{4D_y x} (y - y_0)^2\right) + \exp\left(-\frac{v_x}{4D_y x} (y + y_0)^2\right) \right\}$$

ahol:

- y_0 = a szennyvízbevezetés parttól mért távolsága.
- v_x (m/s) = folyásirányú szelvény közép sebesség,
- D_y (m²/s) = turbulens diszperziós tényező,
- M (g/s) = bevezetett szennyvíz anyagáram

A turbulens diszperziós tényező – mely a sebesség függvény menti változásának az elkeveredésre gyakorolt hatását fejezi ki – származtatásához többféle empirikus összefüggés áll rendelkezésre. Pl. a Fisher (1979) formula:

$$D_y = d_y R U_* \quad \text{és} \quad U_* = \sqrt{gRS}$$

mely összefüggésekben:

- D_y (m²/s) = turbulens diszperziós tényező
 d_y = dimenzió nélküli konstans
 (egyenes mederre 0,15, szabálytalan mederre 0,2- 0,6)
 R (m) = hidraulikus sugár (nedvesített terület/nedvesített kerület),
 g (m/s²) = gravitációs gyorsulás
 S (‰) = vízfelszín esése [$\approx I$ (‰) mederfenék esése]

Hazai vízfolyások tájékoztató keresztirányú diszperziós tényezői (D_{y1})

ELNEVEZÉS	A SZAKASZ JELLEGE		
	EGYENES	KANYARGÓS	ERŐSEN TAGOLT
DUNA, felső	0.040-0.080	0.080-0.180	0.180-0.250
DUNA, középső	0.020-0.040	0.040-0.080	0.080-0.150
DUNA, alsó	0.006-0.025	0.025-0.050	0.050-0.080
TISZA	0.020-0.040	0.040-0.080	0.080-0.150
RÁBA, SIÓ, SAJÓ	0.050-0.080	0.080-0.120	0.120-0.200
BODROG, ZALA, ZAGYVA	0.005-0.020	0.020-0.040	0.040-0.080
PATAKOK (0.4-2.0m)	0.002-0.010	0.010-0.020	0.020-0.040
BODROG, ZALA, ZAGYVA	0.002-0.005	0.005-0.020	0.020-0.040
ÖNTÖZŐCSATORNA	0.005-0.010	0.010-0.015	0.015-0.030
BURKOLT MEDREK	0.001-0.002	0.002-0.004	0.004-0.007
BELVÍZCSATORNÁK	0.0005-0.0015	0.0015-0.005	0.005-0.010

8-21. táblázat

A választott $D_{y1} = 0,005 \text{ m}^2/\text{s}$


A hidraulikus sugár meghatározása trapézmeder esetén:

$$R = \frac{A}{K}$$

ahol,

- R (m) = hidraulikus sugár
 A (m²) = nedvesített terület
 K (m) = nedvesített kerület

Sematikus mederkeresztmetszelvény (töltés ábrázolása nélkül):



Segédábra a nedvesített terület és kerület számításához

A szelvényre felvett

B (m) = mederszélesség, 1,4 m (VGT-3 1-1. melléklete alapján)

h (m) = vízmélység, 0,22 m (VGT-3 1-1. melléklete alapján)

$$R = \frac{(1,4 \cdot 0,22) - (0,22 \cdot 0,22)}{1,4 + (1,4 - 0,22 - 0,22) + (2 \cdot 0,31)} = 0,87 \text{ m}$$

A sebességtényező:

$$v_x = Q / (B \cdot R)$$

ahol,

V_x (m/s) = sebességtényező

Q (m³/s) = a vízfolyás (leggyakoribb) vízhozama, 0,051 m³/s

B (m) = a vízfolyás mederszélessége, 1,4 m

R (m) = a hidraulikus sugár, $R=0,87$ m

$$v_x = 0,0419 \text{ m/s}$$

A vízhozam a kontinuitási egyenlet alapján (amennyiben értéke mérési adatból nem áll rendelkezésre és számítással szükséges meghatározni):

Az elkeveredés távolsága a szennyvíz csóva szélességéből számítható, a part elérésekor ugyanis a csóva szélessége (B_{cs}) egyenlő a meder szélességével (B).

Az elkeveredési távolság számítható:

$$x_1 = \text{konst} * \frac{v_x}{D_y} * B^2$$

ahol,

x_1 (m) = első elkeveredési távolság

konst = 0,11 parti bevezetésnél

v_x (m/s) = folyásirányú szelvény középsebesség (ld. korábbi képletekben v_k)

D_y (m²/s) = keresztirányú diszperziós tényező,

B (m) = mederszélesség

x_1 = **18,07 m az elkeveredés első távolsága**

A part mentén bevezetett tisztított szennyvíz tehát a befogadóba vezetéstől 18,07 m távolságra (folyásirányban) éri el a tulsó partot.

A teljes elkeveredés távolsága az elkeveredés első távolságának háromszorosával egyenlő:

$L_2 = x_1 * 3 = 54,20 \text{ m}$ a teljes elkeveredés távolsága.

9. Összefoglalás, értékelés

A gazdaságossági számítások, beruházási és üzemeltetési költségbecslések és a befogadó terhelés vizsgálatok alapján az „A” változatot tartjuk kedvezőbbnek.

Az előzetes számítások alapján a befogadó minősége a fejlesztést követően, szigorodó elfolyó kibocsátási határértékre tisztított szennyvíz bevezetése után is megfelel a VGT-3 6-3. mellékletében, 3-as típusú vízfolyásra előírt jó/mérsékelt osztálykategóriának.


A szennyvíztisztító telepen várható fejlesztések következtében a vízfolyás minősége nem fog romlani, hiszen a szigorúbb KOI, BOI, összes nitrogén és ammónium elfolyó szennyvíz határértékekre tervezett technológiájának köszönhetően a teljes 230 m³/d szennyvízből a jelenleginél kevesebb szennyezőanyag fogja a környezetet terhelni.

A környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból javasolt „A” változat, a Ságvári szennyvíztisztító telep bővítésével a befogadó vízminőségére a korábbi fejezetben elvégzett vizsgálatok alapján pozitív hatással lehet, a kibocsátási határértékek szigorodnak (KOI, BOI, ÖN és NH₄-N komponensekre), melyet a tervezett telep nagy biztonsággal teljesíteni tud.

A fejlesztések megvalósulásának pozitív hatásai:

- A csatornázatlan területek szennyvízgyűjtő és elvezető hálózattal való ellátása csökkenti a szabálytalan tárolásból és begyűjtésből eredő felszíni és felszín alatti közeg terhelését.
- A szennyvízátemelők automatizálásával, távfelügyeleti rendszerbe való illesztésével az átemelők üzemeltetése biztonságosabbá válik, így a környezeti kockázat csökken.
- A szennyvíztisztító telepen várható fejlesztések következtében a szigorúbb nitrogén és foszfor elfolyó szennyvíz határértékekre tervezett technológiájának köszönhetően a jelenleginél kevesebb szennyezőanyag fogja a környezetet terhelni.

Siófok, 2022. december hó



Cserháti Gábor
okl. környezetmérnök
technológus-tervező



Búzás Barna
felelős tervező
okl. építőmérnök
VZ-TEL/VZ-TER/VZ-VKG/19-0976

10. Tervezői nyilatkozat - Tervdokumentáció

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció kialakítása
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati dokumentáció
„A” és „B” változat szennyvízelvezetésének és kezelésének ismertetése
Tsz.: 21003-00-AL-000-TE

Alulírott Búzasi Barna, mint a Kristály Kft. felelős tervezője nyilatkozom, hogy a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldások a vonatkozó rendeletek, szabványoknak és az érvényben levő egyéb munkavédelmi-, biztonságtechnikai és eseti hatósági előírásoknak megfelelnek. A tervdokumentáció elkészítése során továbbá figyelemmel voltunk a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet előírásaira.

Siófok, 2022. december hó



Búzasi Barna
felelős tervező
okl. építőmérnök
VZ-TEL/VZ-TER/VZ-VKG/19-0976

11. Tervezői nyilatkozat – Távlati fejlesztések

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció kialakítása
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati dokumentáció
„A” és „B” változat szennyvízelvezetésének és kezelésének ismertetése
Tsz.: 21003-00-AL-000-TE

Alulírott Búzási Barna, mint a Kristály Kft. felelős tervezője nyilatkozom, hogy Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztéséhez kapcsolódó 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati dokumentáció elkészítése során az agglomeráció településének Helyi Építési Szabályzatát és a településrendezési eszközök adatait figyelembe vettük a csatornarendszer fejlesztése kapcsán.


Siófok, 2022. december hó



Búzási Barna
felelős tervező
okl. építőmérnök
VZ-TEL/VZ-TER/VZ-VKG/19-0976

12. Mellékletek

1. számú melléklet: Belügyminisztérium 2019. szeptemberi keltezésű tájékoztatása a fejlesztési igényekre vonatkozóan.
2. számú melléklet: A kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat
3. számú melléklet: A kérelmet támogató önkormányzati nyilatkozat
4. számú melléklet: Önkormányzat nyilatkozata a távlati fejlesztésekről
5. számú melléklet: Vízzogi üzemeltetési engedélyek:
 - 1) 1608-15/2011-9702. Ságvár község szennyvíz-elvezetésének – tisztításának vízzogi létesítési engedélye
 - 2) 1608-19/2011-9702. Ságvár Község szennyvíztisztító telep vízzogi üzemeltetési engedélye
 - 3) 1608-23/2011-9702. Ságvár Község szennyvíztisztító telep vízzogi üzemeltetési engedélye
 - 4) 35200/6895/2015. Ságvár község szennyvízelvezetése és tisztítása a vízzogi üzemeltetési engedélyének módosítása
 - 5) 35200/3279-11/2016. Ságvár szennyvíz elvezetése és tisztítása vízzogi engedélyének módosítása
 - 6) 35200/3279-18/2016. Ságvár szennyvíz elvezetése és tisztítása vízzogi engedélyének módosítása
 - 7) 35200/2991-4/2021. ált. Ságvár Község szennyvíz elvezetése és tisztítása vízzogi üzemeltetési engedélyének módosítása



Szennyvíztisztító
Telep

SÁGVÁR

NYÍM

Á1 jelű
szv. átmenelő

Á2 jelű
szv. átmenelő


Jelmagyarázat

- Tervezett gravitációs csatorna
- Tervezett nyomóvezeték
- Tervezett szennyvíz átmenelő
- Bekötendő ingatlan
- Meglévő csatornahálózat
- Tartózkodási idő szempontjából mértekadó útvonal

REV 0	2022.06.23.	Első Terv kiadás	Cserháti Gábor
REVÍZIÓSÁM	REVÍZIÓ DÁTUMA	REVÍZIÓ TÁRGYA	TERVEZŐ

MEGBÍZÓ/ÉPÍTETŐ NYÍM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8612 Nyím, Fő utca 65.		PROJEKTVEZETŐ BÚZÁSI BARNÁ FELELŐS TERVEZŐ BÚZÁSI BARNÁ TERVEZŐK CSERHÁTI GÁBOR TAKÁCS-WARE NOÉMÍR.	
FŐTERVEZŐ KRISTÁLY Kft. 8600 Siófok, Fő u. 15.		TERVEZÉSI AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS MUNKARÉSZ ÁLTALÁNOS	
PROJEKTNÉV SÁGVÁR-NYÍM SZENNYVÉZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA SZENNYVÉZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Hrsz.: SÁGVÁR 054/2.		LAPIMÉRET 594x841 [A1]	
SZAKÁG ÁLTALÁNOS		LÉPTÉK 1:5000	
RAJZ TÁRGYA CSATORNAHÁLÓZAT HELYSZÍNRAJZ - A" VÁLTOZAT		KIADÁS DÁTUMA 2022.06.23.	

2 1 0 0 3 - 0 0 - A L - 0 0 0 - T E - 1 0 - R 0



Jelmagyarázat
 Tervezett gravitációs csatorna →
 Bekötendő ingatlan •

REV 0	2022.06.23.	Első terv kiadás	Cserháti Gábor
REVÍZIÓSZÁM	REVÍZIÓ DÁTUMA	REVÍZIÓ TÁRGYA	TERVEZŐ

MEGBÍZÓ/ÉPÍTETŐ NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8612 Nyím, Fő utca 65.	PROJEKTVEZETŐ BÚZÁSI BARNA
FŐTERVELO KRISTÁLY Kft. 8600 Siófok, Fő u. 15.	FELELŐS TERVEZŐ BÚZÁSI BARNA okl. építőmérnök VZ-TEL/VZ-TER/VZ-VKG/19-0976
PROJEKTNÉV SÁGVÁR-NYIM SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Hrsz.: SÁGVÁR 054/2.	TERVEZŐK CSERHÁTI GÁBOR okl. környezetmérnök TAKÁCS-WARE NOÉM R.
TERVEZÉS AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS	MUNKARÉSZ ÁLTALÁNOS
RAJZTÁRGYA CSATORNAHÁLÓZAT HELYSZÍNRAJZ - "B" VÁLTOZAT	LAPMÉRET 594x420 (A2)
LEPTÉK 1:5000	KIADÁS DÁTUMA 2022.06.23.


PROJEKTSZÁM	SORSZ.	TERVFÁZIS	TECHNOLÓGIAI EGYSÉG	SAKÁG	RAJZSZÁM	REVÍZIÓSZÁM
21003	-00	-AL	-000	-TE	-11	-R0

szükséges területmegosztás határvonala
























054/1



054/1
Ságvár község Önkormányzata
rét



Jelmagyarázat:

-  Tervezett létesítmények
-  Meglévő, megmaradó létesítmények
-  Elbontásra kerülő létesítmények
-  Meglévő/Tervezett vezeték
-  Bontásra/felhagyásra kerülő vezeték
-  Meglévő/Tervezett kerítés
-  Nyers szennyvíz vezeték
-  NKÖSZ vezeték
-  Szennyvíz vezeték
-  Belső recirkulációs vezeték
-  Uszadék vezeték
-  Iszap (egyéb) vezeték
-  Iszap recirkulációs vezeték
-  Nyersiszap vezeték
-  Földiszap vezeték
-  Kevert iszap vezeték
-  Sűrített iszap vezeték
-  Vízlelített iszap vezeték
-  Biológiai tisztított szennyvíz vezeték
-  Tisztított szennyvíz vezeték
-  Csurgókvíz vezeték
-  Záporvíz leválasztó vezeték
-  Túlfolyó vezeték
- Leürítő vezeték
- Megkerülő vezeték
- Vas-só adagoló vezeték
- Polielektrolit adagoló vezeték
- Hypo adagoló vezeték
- Hálózati vízvezeték
- Mosóvíz vezeték
- Levegőtartó vezeték
- Elszívott bűzös levegővezeték

REV 0	2022.12.05.	Első terv kiadás	Cserhádi Gábor
REV002AAA	REV00 DATUM	REV00 TÁRGYA	TERVEZŐ
MEGÁLLÓÉPÍTŐ	NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8612 Nyim, Fő u. 65.		PROJEKTEZŐ BÚZÁSI BARNA
FŐBENVEZŐ	 8600 Siófok, Fő u. 15.		MEGTERVEZŐ BÚZÁSI BARNA alk. engedély: VÉ-ELVIZ/ÉPÍTŐ-VK/19-0974
PROJEKTÉV	SÁGVÁR-NYIM SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ KIALAKÍTÁSA SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Hrsz.: SÁGVÁR 054/2.		TERVEZŐK CSERHÁTI GÁBOR alk. környezetmérő GAL ANNAMÁRIA
STADIUM	ÁLTALÁNOS		TERVEZŐS AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁS
RAJZ TÁRGYA	RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MEGLÉVŐ ÁLLAPOT		RAJZKÉPESZ ÁLTALÁNOS
PROJEKTMÉRET	1:100		LAPMÉRET 1100x594
PROJEKTMÉRET	21003-00-AL-000-TE-14-R0		ADAT DÁTUM 2022.12.05.